



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O NUEVA EDICIÓN DE

COLECCIÓN PARCIAL DE 26

PLANOS TIPO DE VÍA

NOVIEMBRE 2023: LOTE 2

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

Revisión		Modificaciones	Puntos Revisados
Nº	Fecha		

EQUIPO REDACTOR

Grupo de Trabajo GT-201. Traviesas y sujeciones.

Propone:



Grupo de trabajo GT-201
Fecha: 17 de noviembre de 2023

ÍNDICE DE CONTENIDOS**PÁGINA**

1.- OBJETO.....	4
2.- ÍNDICE DE PLANOS MODIFICADOS O NUEVAS EDICIONES.....	4
3.- MODIFICACIONES SOMETIDAS A FASE DE CONSULTA	5
4.- PLANOS TIPO DE VÍA MODIFICADOS O NUEVAS EDICIONES (LOTE 2)	39

BORRADOR

1.-OBJETO

El presente documento tiene como finalidad someter a fase de consulta interna y externa una colección parcial de actualizaciones de planos tipo de vía (Lote 2), pertenecientes a la colección actual de "Planos tipo de vía":

- 25 planos tipo modificados.
- 1 plano tipo de nueva edición.

Si como resultado de este proceso finalmente se modificaran los planos anteriores, estos se publicarán íntegramente incluyendo las modificaciones que correspondan, y serán codificados como "*Planos tipo de vía. 1ª Edición+M1*", "*Planos tipo de vía. 1ª Edición+M1+M2*", "*Planos tipo de vía. 1ª Edición+M1+M2+M3*" o "*Planos tipo de vía. 2ª Edición*", según corresponda para cada plano particular.

2.-ÍNDICE DE PLANOS MODIFICADOS O NUEVAS EDICIONES

COLECCIÓN PARCIAL PLANOS TIPO VÍA (LOTE 2)				
FAMILIA	SUBFAMILIA	CÓDIGO	TÍTULO	EDICIÓN
01_SUJECCIONES Y PEQUEÑO MATERIAL	01_01_SUJECCIONES	PAV 01_01.01.000	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECCIÓN VE. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES.	2
		PAV 01_01.01.001	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECCIÓN VE. SUJECCIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA AI.	1+M1+M2
		PAV 01_01.01.002	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECCIÓN VE. SUJECCIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA PR.	1+M1+M2
		PAV 01_01.01.003	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECCIÓN VE. SUJECCIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA AM.	1+M1+M2
		PAV 01_01.01.004	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECCIÓN VE. SUJECCIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA MR.	1+M1+M2
		PAV 01_01.02.000	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECCIÓN VM. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES.	1+M1+M2+M3
		PAV 01_01.02.001	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECCIÓN VM. SUJECCIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA AI.	1+M1+M2
		PAV 01_01.02.002	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECCIÓN VM. SUJECCIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA PR.	1+M1+M2
		PAV 01_01.02.003	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECCIÓN VM. SUJECCIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA AM.	1+M1+M2
		PAV 01_01.03.000	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECCIÓN VO. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES.	1+M1+M2

COLECCIÓN PARCIAL PLANOS TIPO VÍA (LOTE 2)				
FAMILIA	SUBFAMILIA	CÓDIGO	TÍTULO	EDICIÓN
		PAV 01_01.03.002	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECIÓN VO. SUJECIÓN VO INSTALADA EN TRAVIESA PR.	1+M1+M2
		PAV 01_01.04.000	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECIÓN VA. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES.	1+M1
		PAV 01_01.04.001	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECIÓN VA. SUJECIÓN VA INSTALADA EN TRAVIESA AI.	1+M1
		PAV 01_01.04.002	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECIÓN VA. SUJECIÓN VA INSTALADA EN TRAVIESA PR.	1+M1
		PAV 01_01.04.004	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECIÓN VA. SUJECIÓN VA INSTALADA EN TRAVIESA MR.	1+M1
		PAV 01_01.05.000	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECIÓN S4. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES.	1+M1+M2+M3
		PAV 01_01.06.000	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN. SUJECIÓN SM. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES.	1+M1+M2
	01_05_ PLACAS DE ASIENTO NO ELÁSTICAS	PAV 01_05.01.001	PLACAS DE ASIENTO NO ELÁSTICAS. PLACA PAS-1.	1+M1
		PAV 01_05.01.002	PLACAS DE ASIENTO NO ELÁSTICAS. PLACA PAS-2.	1+M1
	01_06_ TORNILLERÍA	PAV 01_06.01.001	TIRAFONDOS. TIRAFONDO Nº 3.	1+M1+M2
		PAV 01_06.01.002	TIRAFONDOS. TIRAFONDO Nº 5.	1+M1+M2
		PAV 01_06.01.003	TIRAFONDOS. TIRAFONDO Nº 6.	1+M1+M2
		PAV 01_06.01.004	TIRAFONDOS. TIRAFONDO Nº 7.	1+M1+M2
		PAV 01_06.01.005	TIRAFONDOS. TIRAFONDO Nº 8.	1+M1+M2
		PAV 01_06.01.006	TIRAFONDOS. TIRAFONDO Nº 9 CON ARANDELA PRISIONERA ULS 7.	1+M1+M2
		PAV 01_06.02.001	ARANDELAS. ARANDELAS ULS 6 Y ULS 7.	1+M1+M2

3.-MODIFICACIONES SOMETIDAS A FASE DE CONSULTA

Las modificaciones realizadas en los planos indicados son las siguientes:

NORMA ADIF VÍA	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
PLANOS TIPO DE VÍA	COMITÉ DE NORMATIVA
PLANOS TIPO DE VÍA LOTE 2	NOVIEMBRE 2023
	Pág. 5 de 40

Plano

Actuaciones

➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0
05	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.573.4	PAV 01_06.01.007	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0
04	PLACA ACODADA A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 60.740.0.100	PA 6.6 +35% F. V.	130,0
03	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE-2	1	E.T. 03.360.570.0	PAV 01_04.01.002 60.721.0.060	TPE	161,5
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE	2	E.T. 03.360.575.9	P16.8001.00	P.A.6.6+35% F.V. (CUERPO) P.A.6+50% F.V. (ANTIGIRO)	67,5
01	TRAVIESA AI	1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02_01.01.001		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5279.01 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS: AI					
	CARRIL: 60E1					
	ANCHO NOMINAL: 1435	SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:4	FEBRERO 2022	1ª Edición + M1	PAV 01_01.01.001	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN		
			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VE		
				SUJECIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA AI		

PAV
01_01.01.001

Cajetín propuesta de modificado:

06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0
05	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0
04	PLACA ACODADA A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 60.740.0.100	PA 6.6 +35% F. V.	130,0
03	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE-2	1	E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.002 60.721.0.060	TPE	161,5
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE	2	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO	P16.8001.00 60.731.0.015	P.A.6.6+35% F.V. (CUERPO) P.A.6+50% F.V. (ANTIGIRO)	67,5
01	TRAVIESA AI	1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02_01.01.001		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5279.01 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS: AI					
	CARRIL: 60E1					
	ANCHO NOMINAL: 1435	SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:4	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_01.01.001	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN		
			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VE		
				SUJECIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA AI		

- Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

09	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL		1		P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	34,5
08	CLIP SKL-1		2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 SI 7	481,0
07	TAPÓN VAINA PARA SUJECIÓN VE		2		PAV 01_07.01.001	Poliéster LDPE	4,2
06	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA		2	E.T. 03.360.573.4	PAV 01_08.01.007	T: Acero S6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0
	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2			E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6,6 +35% F. V.	
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1					
05	A2/E-54		A2/E-60	1			173,0 160,0
04	A2/I-54		A2/I-60	1			124,5 118,0
	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE			E.T. 03.360.570.0	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002	TPE	160,5 167,5
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1					
03	PAE-1		PAE-2	1		Matrículas: varias	
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE		4	E.T. 03.360.575.9	P16.8001.00	P.A.6+35% F.V. (CUERPO) P.A.6+50% F.V. (ANTIGIRO)	67,5
01	TRAVIESA PR		1	E.T. 03.360.571.8	P16.5310.01.-08		
MARCA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (valor informativo)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5279.02 A		REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-		Nº	FECHA			
MATERIAL	-						
MASA Kg	-						
APLICACIONES	TRAVIESAS: PR						
	CARRIL 54E1 Y 60E1						
	ANCHO NOMINAL: 1435 Ó 1668		SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:			
1:2,5	FEBRERO 2022	1ª Edición + M1	PAV 01_01.01.002	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN			
			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VE			
				SUJECIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA PR			

PAV
01_01.01.002

Cajetín propuesta de modificado:

09	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL		1		P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	34,5	
08	CLIP SKL-1		2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 SI 7	481,0	
07	TAPÓN VAINA PARA SUJECIÓN VE		2		PAV 01_07.01.001 60.721.0.155	Poliéster LDPE	4,2	
06	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA		2	E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero S6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0	
	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2			E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6,6 +35% F. V.		
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1						
	05	A2/E-54	A2/E-60	1			173,0	160,0
04	A2/I-54	A2/I-60	1				124,5	118,0
	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE			E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002	TPE	160,5	167,5
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1						
03	PAE-1	PAE-2	1		Matrículas: varias			
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE		4	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO	P16.8001.00 60.731.0.015	P.A.6+50% F.V. (CUERPO) P.A.6+50% F.V. (ANTIGIRO)	67,5	
01	TRAVIESA PR		1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02.01.01.002			
MARCA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (valor informativo)	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES					
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5279.02 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES			
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA				
MATERIAL	-						
MASA Kg	-						
APLICACIONES	TRAVIESAS: PR						
	CARRIL 54E1 Y 60E1						
	ANCHO NOMINAL: 1435 Ó 1668	SUSTITUYE A:					
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:			
1:2,5	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_01.01.002	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN			
			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VE			
				SUJECIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA PR			

- Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

10	TAPÓN VAINA PARA SUJECCIÓN VE	2		PAV 01_07.01.001	Poliéstereno LDPE	4,2	
09	CLIP SKL-1	6	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 SI 7	481,0	
08	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	6	E.T. 03.360.573.4	PAV 01_06.01.007	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0	
	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECCIÓN A-2						
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1					
07	A2/E-54	A2/E-60	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005 Matriculas: varias	PA 6.6 +35% F. V.	173,0 160,0
06	A2/I-54	A2/I-60	3				124,5 118,0
05	A2/E-54/-2,5	A2/E-60/-2,5	1				167,5 155,0
	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE						
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1		E.T. 03.360.570.0	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002 Matriculas: varias	TPE	
04	PAE-1	PAE-2	1				160,5 167,5
03	PAE-254	PAE-260	2				155,5 161,0
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE	6	E.T. 03.360.575.9	P16.8001.00	PA 6.6+35% F.V. (CUERPO) PA 6+50% F.V. (ANTIGIRO)		67,5
01	TRAVIESA AM	1	E.T. 03.360.571.8	P16.5320.01-03-05-06-08			
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (valor informativo)	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES	
CORRESPONDENCIA PLANO P16		P16.5279.03 B		REVISIÓN	
Nº MATRÍCULA		-		Nº	
MATERIAL		-		FECHA	
MASA Kg		-			
APLICACIONES		TRAVIESAS: AM			
		CARRIL 54E1 Y 60E1			
		ANCHO NOMINAL: 1435 Ó 1668		SUSTITUYE A:	
ESCALA ORIGINAL A3:		FECHA		EDICIÓN	
1:3		FEBRERO 2022		1ª Edición + M1	
				Nº DE PLANO PAV 01_01.01.003	
				TÍTULO DEL PLANO: SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN	
				SUJECCIÓN VE	
				SUJECCIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA AM	

PAV
01_01.01.003

Cajetín propuesta de modificado:

10	TAPÓN VAINA PARA SUJECCIÓN VE		2		PAV 01_07.01.001 60.721.0.155	Poliéstereno LDPE	4,2
09	CLIP SKL-1		6	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 SI 7	481,0
08	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA		6	E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0
	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECCIÓN A-2						
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1			PAV 01_03.01.002	PA 6.6	
07	A2/E-54	A2/E-60	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.003	+35% F. V.	173,0 160,0
06	A2/I-54	A2/I-60	3		PAV 01_03.01.004		124,5 118,0
05	A2/E-54/-2,5	A2/E-60/-2,5	1		PAV 01_03.01.005	Matriculas: varias	167,5 155,0
	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE						
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1			PAV 01_04.01.001	TPE	
04	PAE-1	PAE-2	1	E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.002 PAV 01_04.01.003		160,5 167,5
03	PAE-Z1	PAE-Z2	2		PAV 01_04.01.004		155,5 161,0
					Matriculas: varias		
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE		6	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO	P16.8001.00 60.731.0.015	PA 6.6+35% F.V. (CUERPO) PA 6+50% F.V. (ANTIGIRO)	67,5
01	TRAVIESA AM		1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02_01.01.003 (VER NOTA)		
MARCA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Ver informativo)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5279.03 B	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS: AM					
	CARRIL 54E1 Y 60E1					
	ANCHO NOMINAL: 1435 Ó 1668	SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:3	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_01.01.003	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN		
			HOJA 1 DE 1	SUJECCIÓN VE		
				SUJECCIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA AM		

➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0
05	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.573.4	PAV 01_06.01.007	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0
04	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2 CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001	PA 6.6 +35% F V	130,0
03	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 PAE-1 PAE-2	1	E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002 Matrículas: varias	TPE	160/170
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE	2	E.T. 03.360.575.9	P16.8001.00	PA 6.6+35% FV (cuerpo) PA 6+50% F.V. (antigiro)	67,5
01	TRAVIESA MR	1	ET.03.360.571.8	P16.5330.01-18		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES		
CORRESPONDENCIA PLANO P16		P16.5279.05 A		REVISIÓN		MODIFICACIONES
Nº MATRÍCULA		54E1-60.702.0.003 60E1-60.702.0.002		Nº	FECHA	
MASA Kg		-				
APLICACIONES		TRAVIESA MR CARRIL 54E1 Y 60E1 ANCHO NOMINAL: 1668		SUSTITUYE A:		
ESCALA ORIGINAL A3: 1:4		FECHA FEBRERO 2022 1ª Edición + M1		Nº DE PLANO PAV 01_01.01.004 HOJA 1 DE 1 TÍTULO DEL PLANO: SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VE SUJECIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA MR		

PAV
01_01.01.004

Plano	Actuaciones																																																																																																																																										
	Cajetín propuesta de modificado:																																																																																																																																										
	<table><tr><td>06</td><td>CLIP SKL-1</td><td>2</td><td>E.T. 03.360.566.8</td><td>PAV 01_02.01.001 60.710.0.000</td><td>38 Si 7</td><td>481,0</td></tr><tr><td>05</td><td>TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA</td><td>2</td><td>E.T. 03.360.114.7 *</td><td>PAV 01_06.01.007 60.731.0.000 *</td><td>T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025</td><td>630,0</td></tr><tr><td>04</td><td>PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2 CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 A2</td><td>2</td><td>E.T. 03.360.578.3</td><td>PAV 01_03.01.001</td><td>PA 6.6 +35% F V</td><td>130,0</td></tr><tr><td>03</td><td>PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 PAE-1 PAE-2</td><td>1</td><td>E.T. 03.360.572.6</td><td>PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002 Matrículas: varias</td><td>TPE</td><td>160/170</td></tr><tr><td>02</td><td>VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE</td><td>2</td><td>UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO *</td><td>P16.8001.00 60.731.0.015 *</td><td>PA 6.6+35% FV (cuerpo) PA 6+50% F.V. (antigiro)</td><td>67,5</td></tr><tr><td>01</td><td>TRAVIESA MR</td><td>1</td><td>ET.03.360.571.8</td><td>PAV 02_01.01.004 *</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MARCA</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>CANTIDAD</td><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA</td><td>MATERIAL</td><td>MASA g</td></tr><tr><td colspan="3">ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td colspan="4">CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES</td></tr><tr><td colspan="3">CORRESPONDENCIA PLANO P16</td><td colspan="2">P16.5279.05 A</td><td colspan="2">REVISIÓN</td></tr><tr><td colspan="3">Nº MATRÍCULA</td><td colspan="2">54E1-60.702.0.003</td><td colspan="2">MODIFICACIONES</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">60E1-60.702.0.002</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3">MASA Kg</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3">APLICACIONES</td><td colspan="2">TRAVIESA MR</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">CARRIL 54E1 Y 60E1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">ANCHO NOMINAL: 1668</td><td colspan="2">SUSTITUYE A:</td></tr><tr><td colspan="3">ESCALA ORIGINAL A3:</td><td>FECHA</td><td>EDICIÓN</td><td colspan="2">TÍTULO DEL PLANO:</td></tr><tr><td colspan="3">1:4</td><td>ENERO 2024 *</td><td>1ª Edición + M1+M2 *</td><td colspan="2">SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td colspan="2">SUJECIÓN VE</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td colspan="2">SUJECIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA MR</td></tr></table>						06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0	05	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.114.7 *	PAV 01_06.01.007 60.731.0.000 *	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0	04	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2 CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001	PA 6.6 +35% F V	130,0	03	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 PAE-1 PAE-2	1	E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002 Matrículas: varias	TPE	160/170	02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE	2	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO *	P16.8001.00 60.731.0.015 *	PA 6.6+35% FV (cuerpo) PA 6+50% F.V. (antigiro)	67,5	01	TRAVIESA MR	1	ET.03.360.571.8	PAV 02_01.01.004 *			MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				CORRESPONDENCIA PLANO P16			P16.5279.05 A		REVISIÓN		Nº MATRÍCULA			54E1-60.702.0.003		MODIFICACIONES					60E1-60.702.0.002				MASA Kg			-				APLICACIONES			TRAVIESA MR							CARRIL 54E1 Y 60E1							ANCHO NOMINAL: 1668		SUSTITUYE A:		ESCALA ORIGINAL A3:			FECHA	EDICIÓN	TÍTULO DEL PLANO:		1:4			ENERO 2024 *	1ª Edición + M1+M2 *	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN							SUJECIÓN VE							SUJECIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA MR	
06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0																																																																																																																																					
05	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.114.7 *	PAV 01_06.01.007 60.731.0.000 *	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0																																																																																																																																					
04	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2 CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001	PA 6.6 +35% F V	130,0																																																																																																																																					
03	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 PAE-1 PAE-2	1	E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002 Matrículas: varias	TPE	160/170																																																																																																																																					
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE	2	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO *	P16.8001.00 60.731.0.015 *	PA 6.6+35% FV (cuerpo) PA 6+50% F.V. (antigiro)	67,5																																																																																																																																					
01	TRAVIESA MR	1	ET.03.360.571.8	PAV 02_01.01.004 *																																																																																																																																							
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g																																																																																																																																					
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES																																																																																																																																								
CORRESPONDENCIA PLANO P16			P16.5279.05 A		REVISIÓN																																																																																																																																						
Nº MATRÍCULA			54E1-60.702.0.003		MODIFICACIONES																																																																																																																																						
			60E1-60.702.0.002																																																																																																																																								
MASA Kg			-																																																																																																																																								
APLICACIONES			TRAVIESA MR																																																																																																																																								
			CARRIL 54E1 Y 60E1																																																																																																																																								
			ANCHO NOMINAL: 1668		SUSTITUYE A:																																																																																																																																						
ESCALA ORIGINAL A3:			FECHA	EDICIÓN	TÍTULO DEL PLANO:																																																																																																																																						
1:4			ENERO 2024 *	1ª Edición + M1+M2 *	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN																																																																																																																																						
					SUJECIÓN VE																																																																																																																																						
					SUJECIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA MR																																																																																																																																						

- Eliminar año (2012) sobre comentario que dice "Cuando la sujeción se emplee en sistemas de vía en placa (VEP) deberá someterse a los ensayos de la norma UNE-EN 13481-5 (2012) de la categoría correspondiente y con los requisitos que de ella se deriven".
- Corrección de escala en "ALZADO" y en "PLANTA SUPERIOR. La escala actual es 1:3 y se cambia por 1:2,5.
- Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

07	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL			P16.4562.00 60.780.0.030	Copolímero EVA	
06	CLIP SKL-1		E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	
05	TAPÓN VAINA PARA SUJECIÓN VM			P16.5074.00 60.721.0.154	Poliéster LDPE	
04	TORNILLO T-2 CON ARANDELA		UNE-EN ISO 898-1 UNE-EN 10025	P16.5072.00 60.720.0.010	T. Acero 5.6 A-30750R	
03	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2		E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005 Matriculas: varias	PA 6.6 +35% F V	
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1				
	A2					
	A2/E-54	A2/E-60				
	A2/I-54	A2/I-60				
	A2/E-54/-2,5	A2/E-60/-2,5				
02	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE		E.T. 03.360.570.0	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002 Matriculas: varias	TPE	
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1				
	PAE-1	PAE-2				
	PAE-Z54	PAE-Z60				
01	VAINA V-2		E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	AC.LAM.EN FRIO DC04 PA 6.6 +30% F V	
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5278.00 C	REVISIÓN		MODIFICACIONES	
Nº MATRICULA	-	Nº	FECHA		
MATERIAL	-				
MASA Kg	-				
APLICACIONES	TRAVIESAS: AI, PR, AM, MR o MM				
	E. PREFABRICADOS VÍA SIN BALASTO				
	CARRIL: 54E1 ó 60E1				
	ANCHO NOM. 1000, 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A3: 1:3 1:5	FECHA ENERO 2023	EDICIÓN 1ª Edición + M1+M2	Nº DE PLANO PAV 01_01.02.000 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VM CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES	

PAV
01_01.02.000

Plano	Actuaciones																																																																																																																																																																																																								
	Cajetín propuesta de modificado: <table><tr><td>07</td><td>SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL</td><td></td><td></td><td>P16.4562.00 60.795.0.030</td><td>Copolimero EVA</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>CLIP SKL-1</td><td></td><td>E.T. 03.360.566.8</td><td>PAV 01_02.01.001 60.710.0.000</td><td>38 Si 7</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>TAPÓN VAINA PARA SUJECCIÓN VM</td><td></td><td></td><td>P16.5074.00 60.721.0.154</td><td>Poliuretano LIPE</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>TORNILLO T-2 CON ARANDELA</td><td></td><td>E.T. 03.360.114.7</td><td>P16.5072.00 60.730.0.010</td><td>T. Acero 5.6 A: S275JR</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>PLACA ACODADA UGERA DE SUJECCIÓN A-2</td><td></td><td>E.T. 03.360.578.3</td><td>PAV 01_03.01.001 PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005</td><td>PA 6,6 +35% F V</td><td></td></tr><tr><td></td><td>CARRIL 54E1</td><td>CARRIL 60E1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>A2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>A2/E-54</td><td>A2/E-60</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>A2/I-54</td><td>A2/I-60</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>A2/E-54/-2.5</td><td>A2/E-60/-2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE</td><td></td><td>E.T. 03.360.572.6</td><td>PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002 PAV 01_04.01.003 PAV 01_04.01.004</td><td>TPE</td><td></td></tr><tr><td></td><td>CARRIL 54E1</td><td>CARRIL 60E1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>PAE-1</td><td>PAE-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>PAE-Z1</td><td>PAE-Z2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>VAINA V-2</td><td></td><td>E.T. 03.360.575.9</td><td>P16.5073.00 60.721.0.153</td><td>ACLAMEN FRIO DC04 PA 6,6 +30% F V</td><td></td></tr><tr><td>MARCA</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>CANTIDAD</td><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA</td><td>MATERIAL</td><td>MASA g (Valor informativo)</td></tr><tr><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td colspan="2">-</td><td colspan="4">CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES</td></tr><tr><td>CORRESPONDENCIA PLANO P16</td><td colspan="2">P16.5278.00 C</td><td colspan="2">REVISIÓN</td><td colspan="2">MODIFICACIONES</td></tr><tr><td>Nº MATRÍCULA</td><td colspan="2">-</td><td>Nº</td><td>FECHA</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td colspan="2">-</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>MASA Kg</td><td colspan="2">-</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="4">APLICACIONES</td><td colspan="2">TRAVIESAS: AI, PR, AM, MR o MM</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">E. PREFABRICADOS VÍA SIN BALASTO</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">CARRIL: 54E1 ó 60E1</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">ANCHO NOM. 1000, 1435 ó 1668</td><td colspan="4">SUSTITUYE A:</td></tr><tr><td>ESCALA ORIGINAL A2:</td><td>FECHA</td><td>EDICIÓN</td><td>Nº DE PLANO</td><td colspan="3">TÍTULO DEL PLANO:</td></tr><tr><td>1:2,5</td><td>ENERO 2024</td><td>1ª Edición + M1+M2+M3</td><td>PAV 01_01.02.000</td><td colspan="3">SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN</td></tr><tr><td>1:5</td><td></td><td></td><td>HOJA 1 DE 1</td><td colspan="3">SUJECCIÓN VM</td></tr><tr><td colspan="7">CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES</td></tr></table>	07	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL			P16.4562.00 60.795.0.030	Copolimero EVA		06	CLIP SKL-1		E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7		05	TAPÓN VAINA PARA SUJECCIÓN VM			P16.5074.00 60.721.0.154	Poliuretano LIPE		04	TORNILLO T-2 CON ARANDELA		E.T. 03.360.114.7	P16.5072.00 60.730.0.010	T. Acero 5.6 A: S275JR		03	PLACA ACODADA UGERA DE SUJECCIÓN A-2		E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6,6 +35% F V			CARRIL 54E1	CARRIL 60E1						A2							A2/E-54	A2/E-60						A2/I-54	A2/I-60						A2/E-54/-2.5	A2/E-60/-2.5					02	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE		E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002 PAV 01_04.01.003 PAV 01_04.01.004	TPE			CARRIL 54E1	CARRIL 60E1						PAE-1	PAE-2						PAE-Z1	PAE-Z2					01	VAINA V-2		E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	ACLAMEN FRIO DC04 PA 6,6 +30% F V		MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5278.00 C		REVISIÓN		MODIFICACIONES		Nº MATRÍCULA	-		Nº	FECHA			MATERIAL	-						MASA Kg	-						APLICACIONES	TRAVIESAS: AI, PR, AM, MR o MM						E. PREFABRICADOS VÍA SIN BALASTO						CARRIL: 54E1 ó 60E1						ANCHO NOM. 1000, 1435 ó 1668		SUSTITUYE A:				ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:			1:2,5	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2+M3	PAV 01_01.02.000	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN			1:5			HOJA 1 DE 1	SUJECCIÓN VM			CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES						
07	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL			P16.4562.00 60.795.0.030	Copolimero EVA																																																																																																																																																																																																				
06	CLIP SKL-1		E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7																																																																																																																																																																																																				
05	TAPÓN VAINA PARA SUJECCIÓN VM			P16.5074.00 60.721.0.154	Poliuretano LIPE																																																																																																																																																																																																				
04	TORNILLO T-2 CON ARANDELA		E.T. 03.360.114.7	P16.5072.00 60.730.0.010	T. Acero 5.6 A: S275JR																																																																																																																																																																																																				
03	PLACA ACODADA UGERA DE SUJECCIÓN A-2		E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6,6 +35% F V																																																																																																																																																																																																				
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1																																																																																																																																																																																																							
	A2																																																																																																																																																																																																								
	A2/E-54	A2/E-60																																																																																																																																																																																																							
	A2/I-54	A2/I-60																																																																																																																																																																																																							
	A2/E-54/-2.5	A2/E-60/-2.5																																																																																																																																																																																																							
02	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE		E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002 PAV 01_04.01.003 PAV 01_04.01.004	TPE																																																																																																																																																																																																				
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1																																																																																																																																																																																																							
	PAE-1	PAE-2																																																																																																																																																																																																							
	PAE-Z1	PAE-Z2																																																																																																																																																																																																							
01	VAINA V-2		E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	ACLAMEN FRIO DC04 PA 6,6 +30% F V																																																																																																																																																																																																				
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)																																																																																																																																																																																																			
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES																																																																																																																																																																																																						
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5278.00 C		REVISIÓN		MODIFICACIONES																																																																																																																																																																																																				
Nº MATRÍCULA	-		Nº	FECHA																																																																																																																																																																																																					
MATERIAL	-																																																																																																																																																																																																								
MASA Kg	-																																																																																																																																																																																																								
APLICACIONES	TRAVIESAS: AI, PR, AM, MR o MM																																																																																																																																																																																																								
	E. PREFABRICADOS VÍA SIN BALASTO																																																																																																																																																																																																								
	CARRIL: 54E1 ó 60E1																																																																																																																																																																																																								
	ANCHO NOM. 1000, 1435 ó 1668		SUSTITUYE A:																																																																																																																																																																																																						
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:																																																																																																																																																																																																					
1:2,5	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2+M3	PAV 01_01.02.000	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN																																																																																																																																																																																																					
1:5			HOJA 1 DE 1	SUJECCIÓN VM																																																																																																																																																																																																					
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES																																																																																																																																																																																																									

Plano	Actuaciones																																																																																																																																																																																																																																																																			
PAV 01_01.02.001	➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín. Cajetín actual: <table border="1"> <tr> <td>06</td><td>CLIP SKL-1</td><td>2</td><td>E.T. 03.360.566.8</td><td>PAV 01_02.01.001 60.710.0.000</td><td>38 Si 7</td><td>481,0</td></tr> <tr> <td>05</td><td>TORNILLO T-2 CON ARANDELA</td><td>2</td><td>UNE-EN ISO 898-1 UNE-EN 10025</td><td>P16.5072.00 60.730.0.010.</td><td>T: Acero 5.6 A: S275JR</td><td>625,0</td></tr> <tr> <td>04</td><td>PLACA ACODADA A2</td><td>2</td><td>E.T. 03.360.578.3</td><td>PAV 01_03.01.001 60.740.0.100</td><td>PA 6,6 +35% F V</td><td>130,0</td></tr> <tr> <td>03</td><td>PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE-2</td><td>1</td><td>E.T. 03.360.570.0</td><td>PAV 01_04.01.002 60.721.0.060</td><td>TPE</td><td>167,5</td></tr> <tr> <td>02</td><td>VAINA V-2</td><td>2</td><td>E.T. 03.360.575.9</td><td>P16.5073.00 60.721.0.153</td><td>AC.LAM.EN FRIO DC04 PA 6,6 +30% F V</td><td>105,0</td></tr> <tr> <td>01</td><td>TRAVIESA AI</td><td>1</td><td>E.T. 03.360.571.8</td><td>P16.5315.01-.08</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MARCA</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>CANTIDAD</td><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA</td><td>MATERIAL</td><td>MASA g (Valor informativo)</td></tr> <tr> <td colspan="3">ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>-</td><td colspan="3">CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES</td></tr> <tr> <td colspan="3">CORRESPONDENCIA PLANO P16</td><td>P16.5278.01 A</td><td colspan="2">REVISIÓN</td><td>MODIFICACIONES</td></tr> <tr> <td colspan="3">Nº MATRÍCULA</td><td>-</td><td>Nº</td><td>FECHA</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">MATERIAL</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">MASA Kg</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="3">APLICACIONES</td><td>TRAVIESAS: AI</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CARRIL: 60E1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ANCHO NOMINAL: 1435</td><td>SUSTITUYE A:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">ESCALA ORIGINAL A3:</td><td>FECHA</td><td>EDICIÓN</td><td>Nº DE PLANO</td><td>TÍTULO DEL PLANO:</td></tr> <tr> <td colspan="3">1:4</td><td>FEBRERO 2022</td><td>1ª Edición + M1</td><td>PAV 01_01.02.001</td><td>SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN</td></tr> <tr> <td colspan="3"></td><td></td><td></td><td>HOJA 1 DE 1</td><td>SUJECIÓN VM</td></tr> <tr> <td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td>SUJECIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA AI</td></tr> </table> Cajetín propuesta de modificado: <table border="1"> <tr> <td>06</td><td>CLIP SKL-1</td><td>2</td><td>E.T. 03.360.566.8</td><td>PAV 01_02.01.001 60.710.0.000</td><td>38 Si 7</td><td>481,0</td></tr> <tr> <td>05</td><td>TORNILLO T-2 CON ARANDELA</td><td>2</td><td>E.T. 03.360.114.7 *</td><td>P16.5072.00 60.730.0.010.</td><td>T: Acero 5.6 A: S275JR</td><td>625,0</td></tr> <tr> <td>04</td><td>PLACA ACODADA A2</td><td>2</td><td>E.T. 03.360.578.3</td><td>PAV 01_03.01.001 60.740.0.100</td><td>PA 6,6 +35% F V</td><td>130,0</td></tr> <tr> <td>03</td><td>PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE-2</td><td>1</td><td>E.T. 03.360.572.6 *</td><td>PAV 01_04.01.002 60.721.0.060</td><td>TPE</td><td>167,5</td></tr> <tr> <td>02</td><td>VAINA V-2</td><td>2</td><td>E.T. 03.360.575.9</td><td>P16.5073.00 60.721.0.153</td><td>AC.LAM.EN FRIO DC04 PA 6,6 +30% F V</td><td>105,0</td></tr> <tr> <td>01</td><td>TRAVIESA AI</td><td>1</td><td>E.T. 03.360.571.8</td><td>PAV 02_01.01.001 *</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MARCA</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>CANTIDAD</td><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA</td><td>MATERIAL</td><td>MASA g (Valor informativo)</td></tr> <tr> <td colspan="3">ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>-</td><td colspan="3">CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES</td></tr> <tr> <td colspan="3">CORRESPONDENCIA PLANO P16</td><td>P16.5278.01 A</td><td colspan="2">REVISIÓN</td><td>MODIFICACIONES</td></tr> <tr> <td colspan="3">Nº MATRÍCULA</td><td>-</td><td>Nº</td><td>FECHA</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">MATERIAL</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">MASA Kg</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="3">APLICACIONES</td><td>TRAVIESAS: AI</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CARRIL: 60E1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ANCHO NOMINAL: 1435</td><td>SUSTITUYE A:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">ESCALA ORIGINAL A3:</td><td>FECHA</td><td>EDICIÓN</td><td>Nº DE PLANO</td><td>TÍTULO DEL PLANO:</td></tr> <tr> <td colspan="3">1:4</td><td>ENERO 2024 *</td><td>1ª Edición + M1+M2 *</td><td>PAV 01_01.02.001</td><td>SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN</td></tr> <tr> <td colspan="3"></td><td></td><td></td><td>HOJA 1 DE 1</td><td>SUJECIÓN VM</td></tr> <tr> <td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td>SUJECIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA AI</td></tr> </table>						06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0	05	TORNILLO T-2 CON ARANDELA	2	UNE-EN ISO 898-1 UNE-EN 10025	P16.5072.00 60.730.0.010.	T: Acero 5.6 A: S275JR	625,0	04	PLACA ACODADA A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 60.740.0.100	PA 6,6 +35% F V	130,0	03	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE-2	1	E.T. 03.360.570.0	PAV 01_04.01.002 60.721.0.060	TPE	167,5	02	VAINA V-2	2	E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	AC.LAM.EN FRIO DC04 PA 6,6 +30% F V	105,0	01	TRAVIESA AI	1	E.T. 03.360.571.8	P16.5315.01-.08			MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			CORRESPONDENCIA PLANO P16			P16.5278.01 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES	Nº MATRÍCULA			-	Nº	FECHA		MATERIAL			-				MASA Kg			-				APLICACIONES			TRAVIESAS: AI				CARRIL: 60E1				ANCHO NOMINAL: 1435	SUSTITUYE A:			ESCALA ORIGINAL A3:			FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:	1:4			FEBRERO 2022	1ª Edición + M1	PAV 01_01.02.001	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN						HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VM							SUJECIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA AI	06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0	05	TORNILLO T-2 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.114.7 *	P16.5072.00 60.730.0.010.	T: Acero 5.6 A: S275JR	625,0	04	PLACA ACODADA A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 60.740.0.100	PA 6,6 +35% F V	130,0	03	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE-2	1	E.T. 03.360.572.6 *	PAV 01_04.01.002 60.721.0.060	TPE	167,5	02	VAINA V-2	2	E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	AC.LAM.EN FRIO DC04 PA 6,6 +30% F V	105,0	01	TRAVIESA AI	1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02_01.01.001 *			MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			CORRESPONDENCIA PLANO P16			P16.5278.01 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES	Nº MATRÍCULA			-	Nº	FECHA		MATERIAL			-				MASA Kg			-				APLICACIONES			TRAVIESAS: AI				CARRIL: 60E1				ANCHO NOMINAL: 1435	SUSTITUYE A:			ESCALA ORIGINAL A3:			FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:	1:4			ENERO 2024 *	1ª Edición + M1+M2 *	PAV 01_01.02.001	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN						HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VM							SUJECIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA AI
06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0																																																																																																																																																																																																																																																														
05	TORNILLO T-2 CON ARANDELA	2	UNE-EN ISO 898-1 UNE-EN 10025	P16.5072.00 60.730.0.010.	T: Acero 5.6 A: S275JR	625,0																																																																																																																																																																																																																																																														
04	PLACA ACODADA A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 60.740.0.100	PA 6,6 +35% F V	130,0																																																																																																																																																																																																																																																														
03	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE-2	1	E.T. 03.360.570.0	PAV 01_04.01.002 60.721.0.060	TPE	167,5																																																																																																																																																																																																																																																														
02	VAINA V-2	2	E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	AC.LAM.EN FRIO DC04 PA 6,6 +30% F V	105,0																																																																																																																																																																																																																																																														
01	TRAVIESA AI	1	E.T. 03.360.571.8	P16.5315.01-.08																																																																																																																																																																																																																																																																
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)																																																																																																																																																																																																																																																														
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES																																																																																																																																																																																																																																																																
CORRESPONDENCIA PLANO P16			P16.5278.01 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES																																																																																																																																																																																																																																																														
Nº MATRÍCULA			-	Nº	FECHA																																																																																																																																																																																																																																																															
MATERIAL			-																																																																																																																																																																																																																																																																	
MASA Kg			-																																																																																																																																																																																																																																																																	
APLICACIONES			TRAVIESAS: AI																																																																																																																																																																																																																																																																	
			CARRIL: 60E1																																																																																																																																																																																																																																																																	
			ANCHO NOMINAL: 1435	SUSTITUYE A:																																																																																																																																																																																																																																																																
ESCALA ORIGINAL A3:			FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:																																																																																																																																																																																																																																																														
1:4			FEBRERO 2022	1ª Edición + M1	PAV 01_01.02.001	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN																																																																																																																																																																																																																																																														
					HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VM																																																																																																																																																																																																																																																														
						SUJECIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA AI																																																																																																																																																																																																																																																														
06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0																																																																																																																																																																																																																																																														
05	TORNILLO T-2 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.114.7 *	P16.5072.00 60.730.0.010.	T: Acero 5.6 A: S275JR	625,0																																																																																																																																																																																																																																																														
04	PLACA ACODADA A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 60.740.0.100	PA 6,6 +35% F V	130,0																																																																																																																																																																																																																																																														
03	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE-2	1	E.T. 03.360.572.6 *	PAV 01_04.01.002 60.721.0.060	TPE	167,5																																																																																																																																																																																																																																																														
02	VAINA V-2	2	E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	AC.LAM.EN FRIO DC04 PA 6,6 +30% F V	105,0																																																																																																																																																																																																																																																														
01	TRAVIESA AI	1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02_01.01.001 *																																																																																																																																																																																																																																																																
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)																																																																																																																																																																																																																																																														
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES																																																																																																																																																																																																																																																																
CORRESPONDENCIA PLANO P16			P16.5278.01 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES																																																																																																																																																																																																																																																														
Nº MATRÍCULA			-	Nº	FECHA																																																																																																																																																																																																																																																															
MATERIAL			-																																																																																																																																																																																																																																																																	
MASA Kg			-																																																																																																																																																																																																																																																																	
APLICACIONES			TRAVIESAS: AI																																																																																																																																																																																																																																																																	
			CARRIL: 60E1																																																																																																																																																																																																																																																																	
			ANCHO NOMINAL: 1435	SUSTITUYE A:																																																																																																																																																																																																																																																																
ESCALA ORIGINAL A3:			FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:																																																																																																																																																																																																																																																														
1:4			ENERO 2024 *	1ª Edición + M1+M2 *	PAV 01_01.02.001	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN																																																																																																																																																																																																																																																														
					HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VM																																																																																																																																																																																																																																																														
						SUJECIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA AI																																																																																																																																																																																																																																																														

➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

09	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL	1		P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	34,5
08	TAPÓN VAINA PARA SUJECCIÓN VM	2		P16.5074.00 60.721.0.154	Poliétileno LDPE	4,2
07	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0
06	TORNILLO T-2 CON ARANDELA	2	UNE-EN ISO 898-1 UNE-EN 10025	P16.5072.00 60.730.0.010	T: Acero 5.6 A: S275JR	625,0
	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECCIÓN A-2		E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6.6 +35% F V	
05	CARRIL 54E1	1				173,0 160,0
04	A2/E-54	1				124,5 118,0
	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE		E.T. 03.360.570.0	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002	Matrículas: varias	
	CARRIL 54E1	1				160,5 167,5
03	PAE-1	1				
02	VAINA V-2	4	E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	AC.LAM.EN FRIO DC04 PA 6.6 +30% F V	105,0
01	TRAVIESA PR	1	E.T. 03.360.571.8	P16.5310.01-08		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5278.02 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS: PR					
	CARRIL: 54E1 ó 60E1					
	ANCHO NOMINAL: 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:2,5	FEBRERO 2022	1ª Edición + M1	PAV 01_01.02.002	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN		
			HOJA 1 DE 1	SUJECCIÓN VM		
				SUJECCIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA PR		

PAV
01_01.02.002

Cajetín propuesta de modificado:

09	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL	1		P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	34,5
08	TAPÓN VAINA PARA SUJECCIÓN VM	2		P16.5074.00 60.721.0.154	Poliétileno LDPE	4,2
07	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0
06	TORNILLO T-2 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.114.7	P16.5072.00 60.730.0.010	T: Acero 5.6 A: S275JR	625,0
	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECCIÓN A-2		E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6.6 +35% F V	
05	CARRIL 54E1	1				173,0 160,0
04	A2/E-54	1				124,5 118,0
	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE		E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002	Matrículas: varias	
	CARRIL 54E1	1				160,5 167,5
03	PAE-1	1				
02	VAINA V-2	4	E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	AC.LAM.EN FRIO DC04 PA 6.6 +30% F V	105,0
01	TRAVIESA PR	1	E.T. 03.360.571.8	P16.5310.01-08 PAV 02_01.01.002		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5278.02 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS: PR					
	CARRIL: 54E1 ó 60E1					
	ANCHO NOMINAL: 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:2,5	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_01.02.002	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN		
			HOJA 1 DE 1	SUJECCIÓN VM		
				SUJECCIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA PR		

- Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

10	TAPÓN VAINA PARA SUJECCIÓN VM		2		P16.5074.00 60.721.0.154	Poliéstereno LPDE	
09	CLIP SKL-1		6	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0
08	TORNILLO T-2 CON ARANDELA		6	UNE-EN ISO 898-1 UNE-EN 10025	P16.5072.00 60.730.0.010	T. Acero 5.6 A: S275JR	625,0
	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECCIÓN A-2						
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1					
07	A2/E-54	A2/E-60	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6.6 +35% FV	173,0 160,0
06	A2/I-54	A2/I-60	3				124,5 118,0
05	A2/E-54/-2,5	A2/E-60/-2,5	1		Matrículas: varias		167,5 155,0
	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE						
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1					
04	PAE-1	PAE-2	1	E.T. 03.360.570.0	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002	TPE	160,5 167,5
03	PAE-Z54	PAE-Z60	2		Matrículas: varias		155,5 161,0
02	VAINA V-2		6	E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	AC.LAM.EN FRIG DCC4 PA 6.6 +30%FV	105,0
01	TRAVIESA AM		1	E.T. 03.360.571.8	P16.5320.01-03-05-06-08		
MARCA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5278.03 B		REVISIÓN		MODIFICACIONES	
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS: AM					
	CARRIL: 54E1 ó 60E1					
	ANCHO NOMINAL: 1435 Ó 1668		SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO PAV 01_01.02.003	TÍTULO DEL PLANO: SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN		
1:3	FEBRERO 2022	1ª Edición + M1	HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VM SUJECIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA AM		

PAV
01_01.02.003

Cajetín propuesta de modificado:

10	TAPÓN VAINA PARA SUJECIÓN VM	2		P16.5074.00 60.721.0.154	Poliéstereno LPDE	
09	CLIP SKL-1	6	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0
08	TORNILLO T-2 CON ARANDELA	6	E.T. 03.360.114.7	P16.5072.00 60.730.0.010	T: Acero 5.6 A: S275JR	625,0
	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2					
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1				
07	A2/E-54	A2/E-60	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6.6 +35% FV
06	A2/I-54	A2/I-60	3			173,0 160,0 124,5 118,0
05	A2/E-54/-2,5	A2/E-60/-2,5	1		Matrículas: varias	167,5 155,0
	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE					
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1		E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002 PAV 01_04.01.003 PAV 01_04.01.004	TPE
04	PAE-1	PAE-2	1		Matrículas: varias	160,5 167,5 155,5 161,0
03	PAE-Z1	PAE-Z2	2			
02	VAINA V-2		6	E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	AC.LAM.EN FRIG DCC4 PA 6.6 +30%FV
01	TRAVIESA AM		1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02_01.01.003 (VER NOTA)	
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5278.03 B	REVISIÓN		MODIFICACIONES	
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA		
MATERIAL	-				
MASA Kg	-				
APLICACIONES	TRAVIESAS: AM				
	CARRIL: 54E1 ó 60E1				
	ANCHO NOMINAL: 1435 Ó 1668	SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:	
1:3	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_01.02.003	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VM	
			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA AM	

- Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

08	REFUERZO DE ESPIGA ROSCADA.			P16.4669.00	Acero AE22L				
07	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL			P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA				
06	CLIP SKL-1		E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7				
05	TAPÓN DE ESPIGA ROSCADA			P16.4528.00 60.750.0.020	Poliétileno LDPE				
04	TIRAFONDO N° 9 CON ARANDELA PRISIONERA Uls7		E.T. 03.360.103.0 E.T. 03.360.113.9	PAV 01_06.01.006 PAV 01_06.02.001 Matriculas: varias	T: Acero 4.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025				
03	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2		E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005 Matriculas: varias	PA 6,6 +35% F V				
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1							
	A2								
	A2/E-54	A2/E-60							
02	PLACA DE ASIENTO PAS		E.T. 03.360.565.0	PAV 01_05.01.002 PAV 01_05.01.001 Matriculas: varias	Copolímero EVA				
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1							
	PAS-1	PAS-2							
01	ESPIGA ROSCADA Sdú 21		E.T. 03.360.565.0	P16.4667.00	Poliétileno HDPE				
MARCA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)		
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES						
CORRESPONDENCIA PLANO P16			P16.5277.00 A		REVISIÓN			MODIFICACIONES	
N° MATRÍCULA			-		N°		FECHA		
MATERIAL			-						
MASA Kg			-						
APLICACIONES			TRAVIESAS PR, MM ó MR						
			CARRIL: 54E1 ó 60E1						
			ANCHO NOM. 1000, 1435 ó 1668						
			SUSTITUYE A:						
ESCALA ORIGINAL A3:		FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:				
1:3		FEBRERO 2022	1ª Edición + M1	PAV 01_01.03.000	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN				
1:5				HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VO				
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES									

PAV
01_01.03.000

Cajetín propuesta de modificado:

08	REFUERZO DE ESPIGA ROSCADA.			P16.4669.00	Acero AE22L	
07	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL			P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	
06	CUP SKL-1		E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	
05	TAPÓN DE ESPIGA ROSCADA			P16.4528.00 60.750.0.020	Poliétileno LDPE	
04	TIRAFONDO N° 9 CON ARANDELA PRISIONERA Uls7		E.T. 03.360.114.7 ★	PAV 01_06.01.006 PAV 01_06.02.001 Matriculas: varias	T: Acero 4.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	
03	PLACA ACODADA LIBERA DE SUJECIÓN A-2		E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005 Matriculas: varias	PA 6,6 +35% F V	
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1				
	A2					
	A2/E-54	A2/E-60				
02	PLACA DE ASIENTO PAS		E.T. 03.360.565.0	PAV 01_05.01.002 PAV 01_05.01.001 Matriculas: varias	Copolímero EVA	
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1				
	PAS-1	PAS-2				
01	ESPIGA ROSCADA Sdú 21		E.T. 03.360.565.0	P16.4667.00	Poliétileno HDPE	
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g Valor informativo

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5277.00 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
N° MATRÍCULA	-	N°	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS PR, MM ó MR					
	CARRIL: 54E1 ó 60E1					
	ANCHO NOM. 1000, 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:3 ★	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_01.03.000	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN		
1:5	★	★	HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VO		
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES						

- Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

10	REFUERZO DE ESPIGA ROSCADA.	4		P16.4669.00	Acero AE22L				
09	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL	1		P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	35,0			
08	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 SI 7	481,0			
07	TAPÓN DE ESPIGA ROSCADA	2		P16.4528.00 60.750.0.020	Poliétileno LDPE	4,0			
06	TIRAFONDO N° 9 CON ARANDELA PRISIONERA Uls 7	2	E.T. 03.360.103.0 E.T. 03.360.113.9	PAV 01_06.02.001 PAV 01_06.01.006 Matriculas: varios	T. Acero 4.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	660,0			
	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2		E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005 Matriculas: varias	PA 6.6 +35% FV	173,0 160,0			
05	CARRIL 54E1 CARRIL 60E1	1				124,5 118,0			
	A2/E-54 A2/I-60	1							
04	PLACA DE ASIENTO PAS		E.T. 03.360.565.0	PAV 01_05.01.002 PAV 01_05.01.001 Matriculas: varias	Copolímero EVA	148,5 156,0			
	CARRIL 54E1 CARRIL 60E1	1							
03	PAS-1 PAS-2	1							
02	ESPIGA ROSCADA SdJ 21	4	E.T. 03.360.565.0	P16.4667.00	Poliétileno HDPE	46,5			
01	TRAVIESA PR	1	E.T. 03.360.571.8	P16.5310.01.-08					
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)			
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES							
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5277.02 B	REVISIÓN		MODIFICACIONES					
N° MATRÍCULA	-	N°	FECHA						
MATERIAL	-								
MASA Kg	-								
APLICACIONES	TRAVIESAS: PR								
	E. PREFABRICADOS VÍA SIN BALASTO								
	CARRIL: 54E1 ó 60E1								
	ANCHO NOMINAL: 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:							
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:					
1:2,5	FEBRERO 2022	1ª Edición + M1	PAV 01_01.03.002	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN					
			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VO					
				SUJECIÓN VO INSTALADA EN TRAVIESA PR					

PAV
01_01.03.002

Cajetín propuesta de modificado:

10	REFUERZO DE ESPIGA ROSCADA.	4		P16.4669.00	Acero AE22L	
09	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL	1		P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	35,0
08	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.020	38 SI 7	481,0
07	TAPÓN DE ESPIGA ROSCADA	2		P16.4528.00 60.750.0.020	Poliétileno LDPE	4,0
06	TIRAFONDO N° 9 CON ARANDELA PRISIONERA Uls 7	2	E.T. 03.360.114.7 *	PAV 01_06.02.001 PAV 01_06.01.006 Matriculas: varias	T. Acero 4.6 UNE-EN ISO 888-1 A: S275JR UNE-EN 10025	660,0
	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2		E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005 Matriculas: varias	PA 6.6 +35% FV	173,0 160,0
05	CARRIL 54E1 CARRIL 60E1	1				124,5 118,0
04	A2/I-54 A2/I-60	1				
	PLACA DE ASIENTO PAS		E.T. 03.360.565.0	PAV 01_05.01.002 PAV 01_05.01.001 Matriculas: varias	Copolímero EVA	148,5 156,0
03	CARRIL 54E1 CARRIL 60E1	1				
	PAS-1 PAS-2	1				
02	ESPIGA ROSCADA SdJ 21	4	E.T. 03.360.565.0	P16.4667.00	Poliétileno HDPE	46,5
01	TRAVIESA PR	1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02.01.01.002 *		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES							
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5277.02 B	REVISIÓN		MODIFICACIONES					
N° MATRÍCULA	-	N°	FECHA						
MATERIAL	-								
MASA Kg	-								
APLICACIONES	TRAVIESAS: PR								
	E. PREFABRICADOS VÍA SIN BALASTO								
	CARRIL: 54E1 ó 60E1								
	ANCHO NOMINAL: 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:							
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:					
1:2,5 *	ENERO 2024 *	1ª Edición + M1+M2 *	PAV 01_01.03.002	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN					
			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VO					
				SUJECIÓN VO INSTALADA EN TRAVIESA PR					

- Eliminar año (2012) sobre comentario que dice "*Cuando la sujeción se emplee en sistemas de vía en placa (VEP) deberá someterse a los ensayos de la norma UNE-EN 13481-5 (2012) de la categoría correspondiente y con los requisitos que de ella se deriven*".

- Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

PAV
01_01.04.000

07	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL				P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	
06	CLIP SKL-1		E.T. 03.360.566.8		PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	
05	TAPÓN VAINA PARA SUJECCIÓN VA				PAV 01_07.01.001	Poliétileno LDPE	
04	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA		E.T. 03.360.573.43		PAV 01_06.01.007	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	
03	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECCIÓN A-2		E.T. 03.360.578.3		PAV 01_03.01.001 PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005 Matrículas: varias	PA 6.6 +35% F V	
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1					
	A-2						
	A2/E-54	A2/E-60					
	A2/I-54	A2/I-60					
02	PLACA DE ASIENTO PAS		E.T. 03.360.570.0		PAV 01_05.01.001 PAV 01_05.01.002 Matrículas: varias	TPE	
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1					
	PAS-1	PAS-2					
01	VAINA ANTIGIRO EXTRAÍBLE		E.T. 03.360.575.9		P16.8001.00	PA 6.6+35% Fv (cuerpo) PA 6+50% F.V. (antigiro)	
MARCA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES					
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5242.00	REVISIÓN		MODIFICACIONES			
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA				
MATERIAL	-						
MASA Kg	-						
APLICACIONES	TRAVIESAS: AI, PR y MR						
	CARRIL: 54E1 ó 60E1						
	ANCHO NOM. 1435 ó 1668		SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A3: 1:3 1:5	FECHA FEBRERO 2022	EDICIÓN 1ª Edición	Nº DE PLANO PAV 01_01.04.000 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECCIÓN VA CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES			

Plano	Actuaciones																																																																																																																							
	<i>Cajetín propuesta de modificado:</i>																																																																																																																							
	<table><tr><td>07</td><td colspan="2">SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL</td><td></td><td></td><td>P16.4562.00 60.750.0.030</td><td>Copolímero EVA</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td colspan="2">CLIP SKL-1</td><td>E.T. 03.360.566.8</td><td></td><td>PAV 01_02.01.001 60.710.0.000</td><td>38 SI 7</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td colspan="2">TAPÓN VAINA PARA SUJECIÓN VA</td><td></td><td></td><td>PAV 01_07.01.001 60.721.0.155 *</td><td>Poliétileno LDPE</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td colspan="2">TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA</td><td>E.T. 03.360.114.7</td><td></td><td>PAV 01_06.01.007 60.731.0.000</td><td>T: Acero 5.6 UNE-DI 60 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">03</td><td colspan="2">PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CARRIL 54E1</td><td>CARRIL 60E1</td><td></td><td></td><td>PAV 01_03.01.001 PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005</td><td>PA 6.6 +35% F V</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">A-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A2/E-54</td><td>A2/E-60</td><td>E.T. 03.360.578.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A2/I-54</td><td>A2/I-60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>A2/E-54/-2,5</td><td>A2/E-60/-2,5</td><td></td><td></td><td>Matrículas: varias</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">02</td><td colspan="2">PLACA DE ASIENTO PAS</td><td></td><td></td><td>PAV 01_05.01.001 PAV 01_05.01.002</td><td>TPE</td><td></td></tr><tr><td>CARRIL 54E1</td><td>CARRIL 60E1</td><td>E.T. 03.360.565.0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PAS-1</td><td>PAS-2</td><td></td><td></td><td>Matrículas: varias</td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td colspan="2">VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE</td><td></td><td>UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO *</td><td>P16.8001.00 60.731.0.015 *</td><td>PA 6.6+35% FV (cuerpo) PA 6450K F.V. (antigiro)</td><td></td></tr><tr><td>MARCA</td><td colspan="2">DESCRIPCIÓN</td><td>CANTIDAD</td><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA</td><td>MATERIAL</td><td>MASA kg</td></tr></table>						07	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL				P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA		06	CLIP SKL-1		E.T. 03.360.566.8		PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 SI 7		05	TAPÓN VAINA PARA SUJECIÓN VA				PAV 01_07.01.001 60.721.0.155 *	Poliétileno LDPE		04	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA		E.T. 03.360.114.7		PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero 5.6 UNE-DI 60 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025		03	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2							CARRIL 54E1	CARRIL 60E1			PAV 01_03.01.001 PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6.6 +35% F V		A-2							A2/E-54	A2/E-60	E.T. 03.360.578.3					A2/I-54	A2/I-60							A2/E-54/-2,5	A2/E-60/-2,5			Matrículas: varias			02	PLACA DE ASIENTO PAS				PAV 01_05.01.001 PAV 01_05.01.002	TPE		CARRIL 54E1	CARRIL 60E1	E.T. 03.360.565.0					PAS-1	PAS-2			Matrículas: varias			01	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE			UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO *	P16.8001.00 60.731.0.015 *	PA 6.6+35% FV (cuerpo) PA 6450K F.V. (antigiro)		MARCA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg
07	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL				P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA																																																																																																																		
06	CLIP SKL-1		E.T. 03.360.566.8		PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 SI 7																																																																																																																		
05	TAPÓN VAINA PARA SUJECIÓN VA				PAV 01_07.01.001 60.721.0.155 *	Poliétileno LDPE																																																																																																																		
04	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA		E.T. 03.360.114.7		PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero 5.6 UNE-DI 60 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025																																																																																																																		
03	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2																																																																																																																							
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1			PAV 01_03.01.001 PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6.6 +35% F V																																																																																																																		
	A-2																																																																																																																							
	A2/E-54	A2/E-60	E.T. 03.360.578.3																																																																																																																					
	A2/I-54	A2/I-60																																																																																																																						
	A2/E-54/-2,5	A2/E-60/-2,5			Matrículas: varias																																																																																																																			
02	PLACA DE ASIENTO PAS				PAV 01_05.01.001 PAV 01_05.01.002	TPE																																																																																																																		
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1	E.T. 03.360.565.0																																																																																																																					
	PAS-1	PAS-2			Matrículas: varias																																																																																																																			
01	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE			UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO *	P16.8001.00 60.731.0.015 *	PA 6.6+35% FV (cuerpo) PA 6450K F.V. (antigiro)																																																																																																																		
MARCA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg																																																																																																																	
	<table><tr><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>-</td><td colspan="5">CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES</td></tr><tr><td>CORRESPONDENCIA PLANO P16</td><td>P16.5242.00</td><td colspan="2">REVISIÓN</td><td colspan="3">MODIFICACIONES</td></tr><tr><td>Nº MATRÍCULA</td><td>-</td><td>Nº</td><td>FECHA</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>-</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>MASA Kg</td><td>-</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="3">APLICACIONES</td><td colspan="2">TRAVIESAS: AL, PR y MR</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">CARRIL: 54E1 ó 60E1</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">ANCHO NOM. 1435 ó 1668</td><td>SUSTITUYE A:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>ESCALA ORIGINAL A2:</td><td>FECHA</td><td>EDICIÓN</td><td>Nº DE PLANO</td><td colspan="3" rowspan="2">TÍTULO DEL PLANO: SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VA CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES</td></tr><tr><td>1:3 1:5 *</td><td>ENERO 2024 *</td><td>1ª Edición + M1 *</td><td>PAV 01_01.04.000 HOJA 1 DE 1</td></tr></table>							ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES					CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5242.00	REVISIÓN		MODIFICACIONES			Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA				MATERIAL	-						MASA Kg	-						APLICACIONES	TRAVIESAS: AL, PR y MR						CARRIL: 54E1 ó 60E1						ANCHO NOM. 1435 ó 1668		SUSTITUYE A:				ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO: SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VA CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES			1:3 1:5 *	ENERO 2024 *	1ª Edición + M1 *	PAV 01_01.04.000 HOJA 1 DE 1																																																
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES																																																																																																																						
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5242.00	REVISIÓN		MODIFICACIONES																																																																																																																				
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA																																																																																																																					
MATERIAL	-																																																																																																																							
MASA Kg	-																																																																																																																							
APLICACIONES	TRAVIESAS: AL, PR y MR																																																																																																																							
	CARRIL: 54E1 ó 60E1																																																																																																																							
	ANCHO NOM. 1435 ó 1668		SUSTITUYE A:																																																																																																																					
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO: SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VA CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES																																																																																																																				
1:3 1:5 *	ENERO 2024 *	1ª Edición + M1 *	PAV 01_01.04.000 HOJA 1 DE 1																																																																																																																					

➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	0,481
05	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.573.4	PAV 01_06.01.007	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	0,630
04	PLACA ACODADA A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 60.740.0.100	PA 6.6 +35% F. V.	0,130
03	PLACA DE ASIENTO PAS-2	1	E.T. 03.360.570.0	PAV 01_05.01.002 60.721.0.060	TPE	0,1615
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE	2	E.T. 03.360.575.9	P16.8001.00	P.A.6+35% F.V. (CUERPO) P.A.6+50% F.V. (ANTIGIRO)	0,0675
01	TRAVIESA AI	1				
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5242.01	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS AI					
	CARRIL 60E1					
	ANCHO NOMINAL 1435					
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:4	FEBRERO 2022	1ª Edición	PAV 01_01.04.001	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN		
			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VA		
				SUJECIÓN VA INSTALADA EN TRAVIESA AI		

PAV
01_01.04.001

Cajetín propuesta de modificado:

06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	0,481
05	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	0,630
04	PLACA ACODADA A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 60.740.0.100	PA 6.6 +35% F. V.	0,130
03	PLACA DE ASIENTO PAS-2	1	E.T. 03.360.565.0	PAV 01_05.01.002 60.721.0.060	TPE	0,1615
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE	2	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO	P16.8001.00 60.731.0.015	P.A.6+35% F.V. (CUERPO) P.A.6+50% F.V. (ANTIGIRO)	0,0675
01	TRAVIESA AI	1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02_01.01.001		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5242.01	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS AI					
	CARRIL 60E1					
	ANCHO NOMINAL 1435					
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:4	ENERO 2024	1ª Edición + M1	PAV 01_01.04.001	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN		
			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VA		
				SUJECIÓN VA INSTALADA EN TRAVIESA AI		

➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

09	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL	1		P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	34,5
08	CUP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	3B SI 7	481,0
07	TAPÓN VAINA PARA SUJECIÓN VE	2		PAV 01_07.01.001	Poliéster LDPE	4,2
06	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.573.4	PAV 01_06.01.007	T: Acero 5.6 UNE-DI 150 888-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0
05	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2		E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6.6 +35% F. V.	173,0 160,0
	CARRIL 54E1 CARRIL 60E1					
04	A2/E-54 A2/E-60	1				
04	A2/I-54 A2/I-60	1		Matriculas: varias		124,5 118,0
03	PLACA DE ASIENTO PAS		E.T. 03.360.565.0	PAV 01_05.01.002 PAV 01_05.01.001 Matriculas: varias	Copolímero EVA	
	CARRIL 54E1 CARRIL 60E1					
02	PAS-1 PAS-2	1				
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE	4	E.T. 03.360.575.9	P16.8001.00	PA.6.6+35% F.V. (CUERPO) PA.6+50% F.V. (ANTIGIRO)	67,5
01	TRAVIESA PR	1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02_01.01.002		0,160
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5242.02	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS PR					
	CARRIL: 54E1 ó 60E1					
	ANCHO NOM. 1435 ó 1668					
		SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:3	FEBRERO 2022	1ª Edición	PAV 01_01.04.002	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN		
			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VA		
				SUJECIÓN VA INSTALADA EN TRAVIESA PR		

PAV
01_01.04.002

Plano	Actuaciones																																																																																																																																																					
	Cajetín propuesta de modificado:																																																																																																																																																					
	<table><tr><td>09</td><td colspan="2">SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL</td><td>1</td><td></td><td></td><td>P16.4562.00 60.750.0.030</td><td>Copolímero EVA</td><td colspan="2">34,5</td></tr><tr><td>08</td><td colspan="2">CLIP SKL-1</td><td>2</td><td>E.T. 03.360.566.8</td><td></td><td>PAV 01_02.01.001 60.710.0.000</td><td>38 SI 7</td><td colspan="2">481,0</td></tr><tr><td>07</td><td colspan="2">TAPÓN VAINA PARA SUJECCIÓN VE</td><td>2</td><td></td><td></td><td>PAV 01_07.01.001 60.721.0.155</td><td>Poliétileno LDPE</td><td colspan="2">4,2</td></tr><tr><td>06</td><td colspan="2">TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA</td><td>2</td><td>E.T. 03.360.114.7</td><td></td><td>PAV 01_06.01.007 60.731.0.000</td><td>T. Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025</td><td colspan="2">630,0</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">PLACA ACCODADA LIGERA DE SUJECCIÓN A-2</td><td></td><td>E.T. 03.360.578.3</td><td></td><td>PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005</td><td>PA 6.6 +35% F. V.</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>CARRIL 54E1</td><td>CARRIL 60E1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>05</td><td>A2/E-54</td><td>A2/E-60</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>173,0</td><td>160,0</td></tr><tr><td>04</td><td>A2/I-54</td><td>A2/I-60</td><td>1</td><td></td><td></td><td>Matriculas: varias</td><td></td><td>124,5</td><td>118,0</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">PLACA DE ASIENTO PAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>CARRIL 54E1</td><td>CARRIL 60E1</td><td></td><td>E.T. 03.360.565.0</td><td></td><td>PAV 01_05.01.002 PAV 01_05.01.001 Matriculas: varias</td><td>Copolímero EVA</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>PAS-1</td><td>PAS-2</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>02</td><td colspan="2">VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE</td><td>4</td><td>UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO</td><td></td><td>P16.8001.00 60.731.0.015</td><td>PA 6.6+35% F.V. (CUERPO) PA 6.6+50% F.V. (ANTIGIRO)</td><td colspan="2">67,5</td></tr><tr><td>01</td><td colspan="2">TRAVESA PR</td><td>1</td><td>E.T. 03.360.571.8</td><td></td><td>PAV 02_01.01.002</td><td></td><td colspan="2">0,160</td></tr><tr><td>MASA</td><td colspan="2">DESCRIPCIÓN</td><td>CANTIDAD</td><td colspan="2">ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA</td><td>MATERIAL</td><td colspan="2">MASA kg</td></tr></table>										09	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL		1			P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	34,5		08	CLIP SKL-1		2	E.T. 03.360.566.8		PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 SI 7	481,0		07	TAPÓN VAINA PARA SUJECCIÓN VE		2			PAV 01_07.01.001 60.721.0.155	Poliétileno LDPE	4,2		06	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA		2	E.T. 03.360.114.7		PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T. Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0			PLACA ACCODADA LIGERA DE SUJECCIÓN A-2			E.T. 03.360.578.3		PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6.6 +35% F. V.				CARRIL 54E1	CARRIL 60E1								05	A2/E-54	A2/E-60	1					173,0	160,0	04	A2/I-54	A2/I-60	1			Matriculas: varias		124,5	118,0		PLACA DE ASIENTO PAS										CARRIL 54E1	CARRIL 60E1		E.T. 03.360.565.0		PAV 01_05.01.002 PAV 01_05.01.001 Matriculas: varias	Copolímero EVA				PAS-1	PAS-2	1							02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE		4	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO		P16.8001.00 60.731.0.015	PA 6.6+35% F.V. (CUERPO) PA 6.6+50% F.V. (ANTIGIRO)	67,5		01	TRAVESA PR		1	E.T. 03.360.571.8		PAV 02_01.01.002		0,160		MASA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg	
09	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL		1			P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	34,5																																																																																																																																														
08	CLIP SKL-1		2	E.T. 03.360.566.8		PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 SI 7	481,0																																																																																																																																														
07	TAPÓN VAINA PARA SUJECCIÓN VE		2			PAV 01_07.01.001 60.721.0.155	Poliétileno LDPE	4,2																																																																																																																																														
06	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA		2	E.T. 03.360.114.7		PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T. Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0																																																																																																																																														
	PLACA ACCODADA LIGERA DE SUJECCIÓN A-2			E.T. 03.360.578.3		PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6.6 +35% F. V.																																																																																																																																															
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1																																																																																																																																																				
05	A2/E-54	A2/E-60	1					173,0	160,0																																																																																																																																													
04	A2/I-54	A2/I-60	1			Matriculas: varias		124,5	118,0																																																																																																																																													
	PLACA DE ASIENTO PAS																																																																																																																																																					
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1		E.T. 03.360.565.0		PAV 01_05.01.002 PAV 01_05.01.001 Matriculas: varias	Copolímero EVA																																																																																																																																															
	PAS-1	PAS-2	1																																																																																																																																																			
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE		4	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO		P16.8001.00 60.731.0.015	PA 6.6+35% F.V. (CUERPO) PA 6.6+50% F.V. (ANTIGIRO)	67,5																																																																																																																																														
01	TRAVESA PR		1	E.T. 03.360.571.8		PAV 02_01.01.002		0,160																																																																																																																																														
MASA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg																																																																																																																																														
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES																																																																																																																																																		
CORRESPONDENCIA PLANO P16		P16.5242.02		REVISIÓN		MODIFICACIONES																																																																																																																																																
Nº MATRÍCULA		-		Nº						FECHA																																																																																																																																												
MATERIAL		-																																																																																																																																																				
MASA Kg		-																																																																																																																																																				
APLICACIONES		TRAVIESAS PR																																																																																																																																																				
		CARRIL: 54E1 ó 60E1																																																																																																																																																				
		ANCHO NOM. 1435 ó 1668		SUSTITUYE A:																																																																																																																																																		
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO: SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECCIÓN VA SUJECCIÓN VA INSTALADA EN TRAVIESA PR																																																																																																																																																		
1:3	ENERO 2024	1ª Edición + M1	PAV 01_01.04.002																																																																																																																																																			
			HOJA 1 DE 1																																																																																																																																																			

PAV
01_01.04.004

➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	0,481
05	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.573.4	PAV 01_06.01.007	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	0,630
04	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2 CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 60.740.0.100	PA 6.6 +35% F V	0,130
03	PLACA DE ASIENTO PAS CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 PAS-1 PAS-2	1	E.T. 03.360.572.6	PAV 01_05.01.001 PAV 01_05.01.002 Matrículas: varias	TPE	0,160/0,170
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE	2	E.T. 03.360.575.9	P16.8001.00	PA 6.6+35% FV (cuerpo) PA 6+50% F.V. (antigiro)	0,0675
01	TRAVIESA MR	1	ET.03.360.571.8	P16.5330.01-18		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16			REVISIÓN		MODIFICACIONES	
Nº MATRÍCULA			Nº		FECHA	
MATERIAL						
MASA Kg						
APLICACIONES			TRAVIESAS MR			
			CARRIL: 54E1 ó 60E1			
			ANCHO NOM. 1668			
			SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A3:			FECHA	EDICIÓN	TÍTULO DEL PLANO:	
1:4			FEBRERO 2022	1ª Edición	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN	
			Nº DE PLANO PAV 01_01.04.004		SUJECIÓN VA	
			HOJA 1 DE 1		SUJECIÓN VA INSTALADA EN TRAVIESA MR	

Plano			Actuaciones			
Cajetín propuesta de modificado:						
06	CLIP SKL-1		2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7 0,481
05	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA		2	E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025 0,630
04	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2		2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 60.740.0.100	PA 6.6 +35% F V 0,130
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1				
	A2					
03	PLACA DE ASIENTO PAS		1	E.T. 03.360.565.0	PAV 01_05.01.001 PAV 01_05.01.002 Matrículas: varias	TPE 0,160/0,170
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1				
	PAS-1	PAS-2				
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE		2	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO	P16.8001.00 60.731.0.015	PA 6.6+35% FV (cuerpo) PA 6+50% F.V. (antigiro) 0,0675
01	TRAVIESA MR		1	ET.03.360.571.8	PAV 02_01.01.004	
MARCA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL MASA kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16			P16.5242.05		REVISIÓN	
Nº MATRÍCULA			-		Nº FECHA	
MATERIAL			-			
MASA Kg			-			
APLICACIONES			TRAVIESAS MR			
			CARRIL: 54E1 ó 60E1			
			ANCHO NOM. 1668			
			SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A3:			FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:
1:4			ENERO 2024	1ª Edición + M1	PAV 01_01.04.004	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN
					HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VA
						SUJECIÓN VA INSTALADA EN TRAVIESA MR

PAV
01_01.05.000

- Inclusión de traviesa **TR** en el cuadro de la sujeción **S4** y referencia a su plano **P16.3162.09**, así como la siguiente nota "*La utilización de la sujeción S4 queda condicionada a la compatibilidad con el diseño de traviesa TR de cada fabricante. Comprobar en planos P16*".

- Cambiar referencias de planos en Notas adicionales:

Cuadro actual:

SUJECCIÓN	TRAVIESA	PLANO
S4	BI	PAV 02_01.02.001
	BP	PAV 02_01.02.002
	BM	P16.3162.03
	BIA	P16.3162.06
	BPA	P16.3162.07
	BMA	P16.3162.08

Cuadro propuesta de modificado:

SUJECCIÓN	TRAVIESA	PLANO
S4	BI	P16.3162.01
	BP	P16.3162.02
	BM	P16.3162.03
	BIA	P16.3162.06
	BPA	P16.3162.07
	BMA	P16.3162.08
	TR*	P16.3162.09

- Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

06	PLACA DE NIVELACIÓN Hgp			P16.5241.00	PA6-GF30 o PA66-GF30				
	Hgp T								
	Hgp AM-T								
	Hgp Apt 150								
	Hgp PV-T-1								
	Hgp PV-T-2				PA6 o PA66				
	05	PLACA ASIENTO Zw 1000	E.T. 03.360.572.6	P16.5094.00	PUR				
	Zw 1000 SHG-1 (45)								
	04	CLIP ELÁSTICO SKL-SL1A	E.T. 03.360.566.8	P16.3191.00	3RS17				
	03	PLACA ACODADA Wfp SL-2T	DBS 918280	P16.4977.00	PA6-GF30 o PA66-GF30				
Wfp SL-2T VP									
Wfp SL-2T HG									
02	TIRAFONDO Sa35 / ARANDELA Uls7	E.T. 03.360.114.7	P16.8002.02 PAV 01_06.02.001	T: Acero S.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR (ver plano)					
01	VAJNA PLÁSTICA Sdu8-S6	DBS 918280	P16.3192.00	PA6 o PA66					
MATERIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg			
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		-					CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES		
CORRESPONDENCIA PLANO P16		P16.3162.00 A		REVISIÓN		MODIFICACIONES			
Nº MATRÍCULA		-		Nº		FECHA			
MATERIAL		-							
MASA Kg		-							
APLICACIONES		CARRIL 54 E1 ó 60E1							
		TRAVIESA BI, BP, BM, BIA, BPA y BMA							
		ANCHO NOMINAL 1435 o 1668		SUSTITUYE A:					
ESCALA ORIGINAL A3:		FECHA		EDICIÓN		Nº DE PLANO		TÍTULO DEL PLANO:	
1:3		JUNIO 2023		1ª Edición + M1+M2		PAV 01_01.05.000		SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN	
1:5						HOJA 1 DE 1		SUJECIÓN S4	
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES									

Plano	Actuaciones																																																																																																																																																																																																																
	<i>Cajetín propuesta de modificado:</i> <table><tr><td rowspan="5">06</td><td>PLACA DE NIVELACIÓN Hgp</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hgp T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hgp AM-T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hgp Apt 150</td><td></td><td></td><td>P16.5241.00</td><td>PA6-GF30 o PA66-GF30</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hgp PV-T-1</td><td></td><td></td><td></td><td>PA6 o PA66</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Hgp PV-T-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>PLACA ASIENTO Zw 1000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Zw 1000 SHG-1 (45)</td><td>E.T. 03.360.572.6</td><td>P16.5094.00</td><td>PUR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>CLIP ELÁSTICO SKL-SL1A</td><td>E.T. 03.360.566.8</td><td>P16.3191.00 60.710.0.001</td><td>38517</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">03</td><td>PLACA ACODADA Wfp SL-2T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wfp SL-2T VP</td><td>DBS 918280</td><td>P16.4977.00</td><td>PA6-GF30 o PA66-GF30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wfp SL-2T HG</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>TIRAFONDO Sa35 / ARANDELA Uis7</td><td>E.T. 03.360.114.7</td><td>P16.8002.02 PAV 01_06.02.001</td><td>T: Acero S.6 UNE-EN ISO 886-1 A: S275JR (Ver plano)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>VAINA PLÁSTICA Sdse-S6</td><td>DBS 918280</td><td>P16.3192.00</td><td>PA6 o PA66</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MASA</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>CANTIDAD</td><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA</td><td>MATERIAL</td><td>MASA kg</td><td></td></tr><tr><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td colspan="2">-</td><td colspan="5">CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES</td></tr><tr><td>CORRESPONDENCIA PLANO P16</td><td colspan="2">P16.3162.00 A</td><td colspan="2">REVISIÓN</td><td colspan="3">MODIFICACIONES</td></tr><tr><td>Nº MATRÍCULA</td><td>-</td><td></td><td>Nº</td><td>FECHA</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>-</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>MASA Kg</td><td>-</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="3">APLICACIONES</td><td colspan="2">CARRIL 54 E1 ó 60E1</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">*TRAVIESA BI, BP, BM, BIA, BPA, BMA y TR</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">ANCHO NOMINAL 1435 o 1668</td><td colspan="2">SUSTITUYE A:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>ESCALA ORIGINAL A2:</td><td>FECHA</td><td>EDICIÓN</td><td>Nº DE PLANO</td><td colspan="4">TÍTULO DEL PLANO:</td></tr><tr><td>1:3</td><td>ENERO 2024</td><td>1ª Edición + M1+M2+M3</td><td>PAV 01_01.05.000</td><td colspan="4">SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN</td></tr><tr><td>1:5</td><td></td><td></td><td>HOJA 1 DE 1</td><td colspan="4">SUJECIÓN S4</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES</td></tr></table>	06	PLACA DE NIVELACIÓN Hgp							Hgp T							Hgp AM-T							Hgp Apt 150			P16.5241.00	PA6-GF30 o PA66-GF30			Hgp PV-T-1				PA6 o PA66				Hgp PV-T-2							05	PLACA ASIENTO Zw 1000								Zw 1000 SHG-1 (45)	E.T. 03.360.572.6	P16.5094.00	PUR				04	CLIP ELÁSTICO SKL-SL1A	E.T. 03.360.566.8	P16.3191.00 60.710.0.001	38517				03	PLACA ACODADA Wfp SL-2T							Wfp SL-2T VP	DBS 918280	P16.4977.00	PA6-GF30 o PA66-GF30				Wfp SL-2T HG							02	TIRAFONDO Sa35 / ARANDELA Uis7	E.T. 03.360.114.7	P16.8002.02 PAV 01_06.02.001	T: Acero S.6 UNE-EN ISO 886-1 A: S275JR (Ver plano)				01	VAINA PLÁSTICA Sdse-S6	DBS 918280	P16.3192.00	PA6 o PA66				MASA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES					CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.3162.00 A		REVISIÓN		MODIFICACIONES			Nº MATRÍCULA	-		Nº	FECHA				MATERIAL	-							MASA Kg	-							APLICACIONES	CARRIL 54 E1 ó 60E1							*TRAVIESA BI, BP, BM, BIA, BPA, BMA y TR							ANCHO NOMINAL 1435 o 1668		SUSTITUYE A:					ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:				1:3	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2+M3	PAV 01_01.05.000	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN				1:5			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN S4											CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES
06	PLACA DE NIVELACIÓN Hgp																																																																																																																																																																																																																
	Hgp T																																																																																																																																																																																																																
	Hgp AM-T																																																																																																																																																																																																																
	Hgp Apt 150				P16.5241.00	PA6-GF30 o PA66-GF30																																																																																																																																																																																																											
	Hgp PV-T-1				PA6 o PA66																																																																																																																																																																																																												
	Hgp PV-T-2																																																																																																																																																																																																																
05	PLACA ASIENTO Zw 1000																																																																																																																																																																																																																
	Zw 1000 SHG-1 (45)	E.T. 03.360.572.6	P16.5094.00	PUR																																																																																																																																																																																																													
04	CLIP ELÁSTICO SKL-SL1A	E.T. 03.360.566.8	P16.3191.00 60.710.0.001	38517																																																																																																																																																																																																													
03	PLACA ACODADA Wfp SL-2T																																																																																																																																																																																																																
	Wfp SL-2T VP	DBS 918280	P16.4977.00	PA6-GF30 o PA66-GF30																																																																																																																																																																																																													
	Wfp SL-2T HG																																																																																																																																																																																																																
02	TIRAFONDO Sa35 / ARANDELA Uis7	E.T. 03.360.114.7	P16.8002.02 PAV 01_06.02.001	T: Acero S.6 UNE-EN ISO 886-1 A: S275JR (Ver plano)																																																																																																																																																																																																													
01	VAINA PLÁSTICA Sdse-S6	DBS 918280	P16.3192.00	PA6 o PA66																																																																																																																																																																																																													
MASA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg																																																																																																																																																																																																											
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES																																																																																																																																																																																																														
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.3162.00 A		REVISIÓN		MODIFICACIONES																																																																																																																																																																																																												
Nº MATRÍCULA	-		Nº	FECHA																																																																																																																																																																																																													
MATERIAL	-																																																																																																																																																																																																																
MASA Kg	-																																																																																																																																																																																																																
APLICACIONES	CARRIL 54 E1 ó 60E1																																																																																																																																																																																																																
	*TRAVIESA BI, BP, BM, BIA, BPA, BMA y TR																																																																																																																																																																																																																
	ANCHO NOMINAL 1435 o 1668		SUSTITUYE A:																																																																																																																																																																																																														
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:																																																																																																																																																																																																													
1:3	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2+M3	PAV 01_01.05.000	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN																																																																																																																																																																																																													
1:5			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN S4																																																																																																																																																																																																													
							CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES																																																																																																																																																																																																										

PAV
01_01.06.000

- Inclusión de traviesa TR en el cuadro de la sujeción SM y referencia a su plano P16.3158.09, así como la siguiente nota "*La utilización de la sujeción SM queda condicionada a la compatibilidad con el diseño de traviesa TR de cada fabricante. Comprobar en planos P16*"
- Cambiar referencias de planos en Notas adicionales:

Cuadro actual:

SUJECCIÓN	TRAVIESA	PLANO
SM	BI	P16.3158.01
	BP	P16.3158.02
	BM	P16.3158.03
	BIA	P16.3158.06
	BPA	P16.3158.07
	BMA	P16.3158.08

Cuadro propuesta de modificado:

SUJECCIÓN	TRAVIESA	PLANO
SM	BI	P16.3158.01
	BP	P16.3158.02
	BM	P16.3158.03
	BIA	P16.3158.06
	BPA	P16.3158.07
	BMA	P16.3158.08
	TR*	P16.3158.09

➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

06	PLACA DE NIVELACIÓN Hgp		P16.5241.00	PA6-GF30 o PA66-GF30		
	Hgp T					
	Hgp AM-T					
	Hgp Apt 150					
	Hgp PV-T-1					
	Hgp PV-T-2			PA6 o PA66		
05	PLACA ASIENTO Zw 1000	DBS 918235	P16.5094.00	PUR		
	Zw 1000 SHG-1					
04	CLIP ELÁSTICO SKL-SL1A	E.T. 03.360.565.8	P16.3191.00	3897		
03	PLACA ACODADA Wfp SL-2T	DBS 918280	P16.4977.00	PA6-GF30 o PA66-GF30		
	Wfp SL-2T VP					
	Wfp SL-2T HG					
02	TIRAFONDO Se35 / ARANDELA Uls7	UNE-EN ISO 898-1	P16.8002.00	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR (Ver plano)		
			P16.0709.00			
01	VAINA PLÁSTICA Sdue-S6	DBS 918280	P16.3192.00	PA6 o PA66		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	ET 03.360.161.8	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.3158.00 A	REVISIÓN			MODIFICACIONES	
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-			A	TÍTULO Y CAJETÍN (I-10)	
MASA Kg	-			B	TRANSFORMACIÓN A PAV	
APLICACIONES	CARRIL 54E1 ó 60E1					
	TRAVIESA BI, BP, BM, BIA, BFA y BMA					
	ANCHO NOMINAL 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:3	JUNIO 2023	1ª Edición + M1	PAV 01_01.06.000	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN		
1:5			HOJA 1 DE 1	SUJECCIÓN SM		
				CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES		

Plano	Actuaciones																																																																																																																																																																																		
	<i>Cajetín propuesta de modificado:</i> <table><tr><td rowspan="5">06</td><td>PLACA DE NIVELACIÓN Hgp</td><td></td><td></td><td rowspan="5">P16.5241.00</td><td rowspan="5">PA6-GF30 o PA66-GF30</td><td rowspan="5">PA6 o PA66</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>Hgp T</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hgp AM-T</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hgp Apt 150</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hgp PV-T-1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Hgp PV-T-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>PLACA ASIENTO Zw 1000</td><td></td><td rowspan="2">DBS 918235</td><td rowspan="2">P16.5094.00</td><td rowspan="2">PUR</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>Zw 1000 SHG-1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>CLIP ELÁSTICO SKL-SL1A</td><td></td><td>E.T. 03.360.566.8</td><td>P16.3191.00 60.710.0.001 *</td><td>38S/7</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">03</td><td>PLACA ACODADA Wfp SL-2T</td><td></td><td rowspan="3">DBS 918280</td><td rowspan="3">P16.4977.00</td><td rowspan="3">PA6-GF30 o PA66-GF30</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Wfp SL-2T VP</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wfp SL-2T HG</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>TIRAFONDO Ss35 / ARANDELA Uls7</td><td></td><td>E.T. 03.360.114.7 *</td><td>P16.8002.00 PAV 01_06.02.001*</td><td>T. Acero S.6 UNE-EN ISO 898-1 A. S275JR (ver plano)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>VAINA PLÁSTICA Sduq-S6</td><td></td><td>DBS 918280</td><td>P16.3192.00</td><td>PA6 o PA66</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MARCA</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>CANTIDAD</td><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA</td><td>MATERIAL</td><td>MASA kg</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>ET 03.360.161.8</td><td colspan="6">CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES</td></tr><tr><td>CORRESPONDENCIA PLANO P16</td><td>P16.3158.00 A</td><td colspan="2">REVISIÓN</td><td colspan="4">MODIFICACIONES</td></tr><tr><td>Nº MATRÍCULA</td><td>-</td><td>Nº</td><td>FECHA</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>-</td><td></td><td></td><td>A</td><td colspan="3">TÍTULO Y CAJETÍN (1-10)</td></tr><tr><td>MASA Kg</td><td>-</td><td></td><td></td><td>B</td><td colspan="3">TRANSFORMACIÓN A PAV</td></tr><tr><td rowspan="3">APLICACIONES</td><td>CARRIL 54E1 ó 60E1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>*TRAVIESA BI, BP, BM, BIA, BPA, BMA y TR</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>ANCHO NOMINAL 1435 ó 1668</td><td colspan="2">SUSTITUYE A:</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>ESCALA ORIGINAL A2:</td><td>FECHA</td><td>EDICIÓN</td><td>Nº DE PLANO</td><td colspan="4">TÍTULO DEL PLANO:</td></tr><tr><td>1:3 *</td><td>ENERO 2024 *</td><td>1ª Edición + M1+M2 *</td><td>PAV 01_01.06.000</td><td colspan="4">SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN</td></tr><tr><td>1:5</td><td></td><td></td><td>HOJA 1 DE 1</td><td colspan="4">SUJECCIÓN SM</td></tr><tr><td colspan="7">CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES</td></tr></table>	06	PLACA DE NIVELACIÓN Hgp			P16.5241.00	PA6-GF30 o PA66-GF30	PA6 o PA66		Hgp T			Hgp AM-T			Hgp Apt 150			Hgp PV-T-1				Hgp PV-T-2						05	PLACA ASIENTO Zw 1000		DBS 918235	P16.5094.00	PUR				Zw 1000 SHG-1			04	CLIP ELÁSTICO SKL-SL1A		E.T. 03.360.566.8	P16.3191.00 60.710.0.001 *	38S/7			03	PLACA ACODADA Wfp SL-2T		DBS 918280	P16.4977.00	PA6-GF30 o PA66-GF30			Wfp SL-2T VP			Wfp SL-2T HG			02	TIRAFONDO Ss35 / ARANDELA Uls7		E.T. 03.360.114.7 *	P16.8002.00 PAV 01_06.02.001*	T. Acero S.6 UNE-EN ISO 898-1 A. S275JR (ver plano)			01	VAINA PLÁSTICA Sduq-S6		DBS 918280	P16.3192.00	PA6 o PA66			MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	ET 03.360.161.8	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES						CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.3158.00 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES				Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA					MATERIAL	-			A	TÍTULO Y CAJETÍN (1-10)			MASA Kg	-			B	TRANSFORMACIÓN A PAV			APLICACIONES	CARRIL 54E1 ó 60E1							*TRAVIESA BI, BP, BM, BIA, BPA, BMA y TR							ANCHO NOMINAL 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:						ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:				1:3 *	ENERO 2024 *	1ª Edición + M1+M2 *	PAV 01_01.06.000	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN				1:5			HOJA 1 DE 1	SUJECCIÓN SM				CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES						
06	PLACA DE NIVELACIÓN Hgp				P16.5241.00					PA6-GF30 o PA66-GF30	PA6 o PA66																																																																																																																																																																								
	Hgp T																																																																																																																																																																																		
	Hgp AM-T																																																																																																																																																																																		
	Hgp Apt 150																																																																																																																																																																																		
	Hgp PV-T-1																																																																																																																																																																																		
	Hgp PV-T-2																																																																																																																																																																																		
05	PLACA ASIENTO Zw 1000		DBS 918235	P16.5094.00	PUR																																																																																																																																																																														
	Zw 1000 SHG-1																																																																																																																																																																																		
04	CLIP ELÁSTICO SKL-SL1A		E.T. 03.360.566.8	P16.3191.00 60.710.0.001 *	38S/7																																																																																																																																																																														
03	PLACA ACODADA Wfp SL-2T		DBS 918280	P16.4977.00	PA6-GF30 o PA66-GF30																																																																																																																																																																														
	Wfp SL-2T VP																																																																																																																																																																																		
	Wfp SL-2T HG																																																																																																																																																																																		
02	TIRAFONDO Ss35 / ARANDELA Uls7		E.T. 03.360.114.7 *	P16.8002.00 PAV 01_06.02.001*	T. Acero S.6 UNE-EN ISO 898-1 A. S275JR (ver plano)																																																																																																																																																																														
01	VAINA PLÁSTICA Sduq-S6		DBS 918280	P16.3192.00	PA6 o PA66																																																																																																																																																																														
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg																																																																																																																																																																													
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	ET 03.360.161.8	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES																																																																																																																																																																																	
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.3158.00 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES																																																																																																																																																																															
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA																																																																																																																																																																																
MATERIAL	-			A	TÍTULO Y CAJETÍN (1-10)																																																																																																																																																																														
MASA Kg	-			B	TRANSFORMACIÓN A PAV																																																																																																																																																																														
APLICACIONES	CARRIL 54E1 ó 60E1																																																																																																																																																																																		
	*TRAVIESA BI, BP, BM, BIA, BPA, BMA y TR																																																																																																																																																																																		
	ANCHO NOMINAL 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:																																																																																																																																																																																	
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:																																																																																																																																																																															
1:3 *	ENERO 2024 *	1ª Edición + M1+M2 *	PAV 01_01.06.000	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN																																																																																																																																																																															
1:5			HOJA 1 DE 1	SUJECCIÓN SM																																																																																																																																																																															
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES																																																																																																																																																																																			

Plano	Actuaciones																																																																																																																																																																																										
PAV 01_05.01.001	➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín. Cajetín actual: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 5%;">01</td> <td style="width: 40%;">PLACA DE ASIENTO PAS</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 20%;">ET 03.360.565.0</td> <td style="width: 15%;">60.720.0.054.</td> <td style="width: 10%;">EVA</td> <td style="width: 10%;">0,154</td> </tr> <tr> <th>MARCA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</th> <th>Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA RENFE</th> <th>MATERIAL</th> <th>MASA Kg</th> </tr> <tr> <td colspan="3">ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td> <td colspan="4">CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CORRESPONDENCIA PLANO P16</td> <td colspan="4">P16.0347.00 K.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nº MATRÍCULA</td> <td colspan="2">Nº</td> <td colspan="2">FECHA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MATERIAL</td> <td colspan="4">MODIFICACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MASA Kg</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">APLICACIONES</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">ESCALA ORIGINAL A3:</td> <td>FECHA</td> <td>EDICIÓN</td> <td>Nº DE PLANO</td> <td>TÍTULO DEL PLANO:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1:2</td> <td>FEBRERO 2022</td> <td>1ª Edición</td> <td>PAV 01_05.01.001</td> <td rowspan="2">PLACAS DE ASIENTO NO ELÁSTICAS PLACA PAS-1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1:1</td> <td></td> <td></td> <td>HOJA 1 DE 1</td> </tr> </table> Cajetín propuesta modificado: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="3">ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td> <td colspan="4">ET 03.360.565.0 *</td> <td colspan="2">CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CORRESPONDENCIA PLANO P16</td> <td colspan="4">P16.0347.00 K.</td> <td colspan="2">REVISIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nº MATRÍCULA</td> <td colspan="2">Nº</td> <td colspan="2">FECHA</td> <td colspan="2">MODIFICACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MATERIAL</td> <td colspan="6">EVA *</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MASA Kg</td> <td colspan="6">0,154 *</td> </tr> <tr> <td colspan="3">APLICACIONES</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">ESCALA ORIGINAL A3:</td> <td>FECHA</td> <td>EDICIÓN</td> <td>Nº DE PLANO</td> <td colspan="3">TÍTULO DEL PLANO:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1:2</td> <td>ENERO 2024 *</td> <td>1ª Edición + M1 *</td> <td>PAV 01_05.01.001</td> <td colspan="3" rowspan="2">PLACAS DE ASIENTO NO ELÁSTICAS PLACA PAS-1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1:1</td> <td></td> <td></td> <td>HOJA 1 DE 1</td> </tr> </table>	01	PLACA DE ASIENTO PAS	1	ET 03.360.565.0	60.720.0.054.	EVA	0,154	MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA RENFE	MATERIAL	MASA Kg	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				CORRESPONDENCIA PLANO P16			P16.0347.00 K.				Nº MATRÍCULA			Nº		FECHA		MATERIAL			MODIFICACIONES				MASA Kg							APLICACIONES																					ESCALA ORIGINAL A3:			FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:	1:2			FEBRERO 2022	1ª Edición	PAV 01_05.01.001	PLACAS DE ASIENTO NO ELÁSTICAS PLACA PAS-1	1:1					HOJA 1 DE 1	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			ET 03.360.565.0 *				CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES		CORRESPONDENCIA PLANO P16			P16.0347.00 K.				REVISIÓN		Nº MATRÍCULA			Nº		FECHA		MODIFICACIONES		MATERIAL			EVA *						MASA Kg			0,154 *						APLICACIONES																											ESCALA ORIGINAL A3:			FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:			1:2			ENERO 2024 *	1ª Edición + M1 *	PAV 01_05.01.001	PLACAS DE ASIENTO NO ELÁSTICAS PLACA PAS-1			1:1					HOJA 1 DE 1
	01	PLACA DE ASIENTO PAS	1	ET 03.360.565.0	60.720.0.054.	EVA	0,154																																																																																																																																																																																				
	MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA RENFE	MATERIAL	MASA Kg																																																																																																																																																																																				
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES																																																																																																																																																																																							
	CORRESPONDENCIA PLANO P16			P16.0347.00 K.																																																																																																																																																																																							
	Nº MATRÍCULA			Nº		FECHA																																																																																																																																																																																					
	MATERIAL			MODIFICACIONES																																																																																																																																																																																							
	MASA Kg																																																																																																																																																																																										
	APLICACIONES																																																																																																																																																																																										
ESCALA ORIGINAL A3:			FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:																																																																																																																																																																																					
1:2			FEBRERO 2022	1ª Edición	PAV 01_05.01.001	PLACAS DE ASIENTO NO ELÁSTICAS PLACA PAS-1																																																																																																																																																																																					
1:1					HOJA 1 DE 1																																																																																																																																																																																						
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			ET 03.360.565.0 *				CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES																																																																																																																																																																																				
CORRESPONDENCIA PLANO P16			P16.0347.00 K.				REVISIÓN																																																																																																																																																																																				
Nº MATRÍCULA			Nº		FECHA		MODIFICACIONES																																																																																																																																																																																				
MATERIAL			EVA *																																																																																																																																																																																								
MASA Kg			0,154 *																																																																																																																																																																																								
APLICACIONES																																																																																																																																																																																											
ESCALA ORIGINAL A3:			FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:																																																																																																																																																																																					
1:2			ENERO 2024 *	1ª Edición + M1 *	PAV 01_05.01.001	PLACAS DE ASIENTO NO ELÁSTICAS PLACA PAS-1																																																																																																																																																																																					
1:1					HOJA 1 DE 1																																																																																																																																																																																						

Plano	Actuaciones						
PAV 01_05.01.002	➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín. Cajetín actual:						
	01	PLACA DE ASIENTO PAS	1	ET 03.360.565.0	60.720.0.060.	EVA	0,160
	MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA RENFE	MATERIAL	MASA Kg
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES		
	CORRESPONDENCIA PLANO P16		P16.0291.00 F.		REVISIÓN		MODIFICACIONES
	Nº MATRÍCULA		-		Nº	FECHA	
	MATERIAL		-				
	MASA Kg		-				
	APLICACIONES		SUJECIONES VO Y VA				
			SUJECIÓN RÍGIDA PARA VÍA SIN BALASTO				
		CARRIL 60E1 / 54E1 (Según el plano)		SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A3:		FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:2		FEBRERO 2022	1ª Edición	PAV 01_05.01.002	PLACAS DE ASIENTO NO ELÁSTICAS PLACA PAS-2		
1:1				HOJA 1 DE 1			
Cajetín propuesta modificado:							
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		ET 03.360.565.0 *		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16		P16.0291.00 F.		REVISIÓN		MODIFICACIONES	
Nº MATRÍCULA		60.720.0.060. *		Nº	FECHA		
MATERIAL		EVA *					
MASA Kg		0,160 *					
APLICACIONES		SUJECIONES VO Y VA					
		SUJECIÓN RÍGIDA PARA VÍA SIN BALASTO					
		CARRIL 60E1 *		SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A3:		FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:2		ENERO 2024 *	1ª Edición + M1 *	PAV 01_05.01.002	PLACAS DE ASIENTO NO ELÁSTICAS PLACA PAS-2		
1:1				HOJA 1 DE 1			

Plano

Actuaciones

PAV
01_06.01.001

➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

01	TIRAFONDO N° 3		E.T. 03.360.113.9		VER NOTAS	0,500/0,530
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.4609.00 E		REVISIÓN		MODIFICACIONES	
N° MATRÍCULA	60.320.0.031		N°	FECHA		
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	SUJECCIÓN NABLA		SUSTITUYE A:			
	SUJECCIÓN RÍGIDA DE CARRIL RN 45 A TRAVIESA DE MADERA					
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 3		
1:1 2:1	ENERO 2023	1ª Edición + M1	PAV 01_06.01.001 HOJA 1 DE 1			

Cajetín propuesta de modificado:

01	TIRAFONDO N° 3		E.T. 03.360.114.7		VER NOTAS	0,500/0,530
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.4609.00 E		REVISIÓN		MODIFICACIONES	
N° MATRÍCULA	60.320.0.031		N°	FECHA		
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	SUJECCIÓN NABLA		SUSTITUYE A:			
	SUJECCIÓN RÍGIDA DE CARRIL RN 45 A TRAVIESA DE MADERA					
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 3		
1:1 2:1	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_06.01.001 HOJA 1 DE 1			

Plano

Actuaciones

PAV

01_06.01.002

➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

01	TIRAFONDO N° 5		E.T. 03.360.113.9		VER NOTAS	0,510/0,540
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0639.00 E		REVISIÓN		MODIFICACIONES	
N° MATRÍCULA	60.320.0.155		N°	FECHA		
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	SUJECCIÓN RÍGIDA DE CARRIL					
	54E1 A TRAVIESA DE MADERA		SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:1	ENERO 2023	1ª Edición + M1	PAV 01_06.01.002			
2:1			HOJA 1 DE 1	TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 5		

Cajetín propuesta de modificado:

01	TIRAFONDO N° 5		E.T. 03.360.114.7		VER NOTAS	0,510/0,540
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0639.00 E		REVISIÓN		MODIFICACIONES	
N° MATRÍCULA	60.320.0.155		N°	FECHA		
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	SUJECCIÓN RÍGIDA DE CARRIL					
	54E1 A TRAVIESA DE MADERA		SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:1	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_06.01.002			
2:1			HOJA 1 DE 1	TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 5		

Plano	Actuaciones																																																													
PAV 01_06.01.003	➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín. Cajetín actual: <table><tr><td>01</td><td>TIRAFONDO N° 6</td><td></td><td>E.T. 03.360.113.9</td><td></td><td>VER NOTA</td><td>0,610/0,635</td></tr><tr><td>MARCA</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>CANTIDAD</td><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA</td><td>MATERIAL</td><td>MASA Kg</td></tr><tr><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>-</td><td></td><td colspan="4">CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES</td></tr><tr><td>CORRESPONDENCIA PLANO P16</td><td>P16.0343.00 G</td><td></td><td colspan="2">REVISIÓN</td><td colspan="2" rowspan="2">MODIFICACIONES</td></tr><tr><td>N° MATRÍCULA</td><td>60.730.0.000</td><td></td><td>N°</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MASA Kg</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>APLICACIONES</td><td>SUJECCIÓN HM</td><td></td><td colspan="2">SUSTITUYE A:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>ESCALA ORIGINAL A3: 1:1 2:1</td><td>FECHA ENERO 2023</td><td>EDICIÓN 1ª Edición + M1</td><td>N° DE PLANO PAV 01_06.01.003 HOJA 1 DE 1</td><td colspan="3">TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 6</td></tr></table>	01	TIRAFONDO N° 6		E.T. 03.360.113.9		VER NOTA	0,610/0,635	MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0343.00 G		REVISIÓN		MODIFICACIONES		N° MATRÍCULA	60.730.0.000		N°	FECHA	MATERIAL	-						MASA Kg	-						APLICACIONES	SUJECCIÓN HM		SUSTITUYE A:				ESCALA ORIGINAL A3: 1:1 2:1	FECHA ENERO 2023	EDICIÓN 1ª Edición + M1	N° DE PLANO PAV 01_06.01.003 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 6		
	01	TIRAFONDO N° 6		E.T. 03.360.113.9		VER NOTA	0,610/0,635																																																							
	MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg																																																							
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES																																																										
	CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0343.00 G		REVISIÓN		MODIFICACIONES																																																								
	N° MATRÍCULA	60.730.0.000		N°	FECHA																																																									
	MATERIAL	-																																																												
	MASA Kg	-																																																												
	APLICACIONES	SUJECCIÓN HM		SUSTITUYE A:																																																										
	ESCALA ORIGINAL A3: 1:1 2:1	FECHA ENERO 2023	EDICIÓN 1ª Edición + M1	N° DE PLANO PAV 01_06.01.003 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 6																																																									
Cajetín propuesta de modificado: <table><tr><td>01</td><td>TIRAFONDO N° 6</td><td></td><td>E.T. 03.360.114.7 *</td><td></td><td>VER NOTA</td><td>0,610/0,635</td></tr><tr><td>MARCA</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>CANTIDAD</td><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA</td><td>MATERIAL</td><td>MASA Kg</td></tr><tr><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>-</td><td></td><td colspan="4">CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES</td></tr><tr><td>CORRESPONDENCIA PLANO P16</td><td>P16.0343.00 G</td><td></td><td colspan="2">REVISIÓN</td><td colspan="2" rowspan="2">MODIFICACIONES</td></tr><tr><td>N° MATRÍCULA</td><td>60.730.0.000</td><td></td><td>N°</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MASA Kg</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>APLICACIONES</td><td>SUJECCIÓN HM</td><td></td><td colspan="2">SUSTITUYE A:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>ESCALA ORIGINAL A3: 1:1 2:1</td><td>FECHA ENERO 2024 *</td><td>EDICIÓN 1ª Edición + M1+M2 *</td><td>N° DE PLANO PAV 01_06.01.003 HOJA 1 DE 1</td><td colspan="3">TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 6</td></tr></table>	01	TIRAFONDO N° 6		E.T. 03.360.114.7 *		VER NOTA	0,610/0,635	MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0343.00 G		REVISIÓN		MODIFICACIONES		N° MATRÍCULA	60.730.0.000		N°	FECHA	MATERIAL	-						MASA Kg	-						APLICACIONES	SUJECCIÓN HM		SUSTITUYE A:				ESCALA ORIGINAL A3: 1:1 2:1	FECHA ENERO 2024 *	EDICIÓN 1ª Edición + M1+M2 *	N° DE PLANO PAV 01_06.01.003 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 6			
01	TIRAFONDO N° 6		E.T. 03.360.114.7 *		VER NOTA	0,610/0,635																																																								
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg																																																								
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES																																																											
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0343.00 G		REVISIÓN		MODIFICACIONES																																																									
N° MATRÍCULA	60.730.0.000		N°	FECHA																																																										
MATERIAL	-																																																													
MASA Kg	-																																																													
APLICACIONES	SUJECCIÓN HM		SUSTITUYE A:																																																											
ESCALA ORIGINAL A3: 1:1 2:1	FECHA ENERO 2024 *	EDICIÓN 1ª Edición + M1+M2 *	N° DE PLANO PAV 01_06.01.003 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 6																																																										

Plano	Actuaciones																																																																																	
PAV 01_06.01.004	➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín. Cajetín actual: <table><tr><td>01</td><td>TIRAFONDO N° 7</td><td></td><td>E.T. 03.360.113.9</td><td></td><td>VER NOTAS</td><td>0,615/0,640</td></tr><tr><td>MARCA</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>CANTIDAD</td><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA</td><td>MATERIAL</td><td>MASA Kg</td></tr><tr><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>-</td><td colspan="5">CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES</td></tr><tr><td>CORRESPONDENCIA PLANO P16</td><td>P16.0244.00 D</td><td colspan="2">REVISIÓN</td><td colspan="3" rowspan="2">MODIFICACIONES</td></tr><tr><td>N° MATRÍCULA</td><td>60.320.0.157</td><td>N°</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MASA Kg</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>APLICACIONES</td><td>ENTABLONADO PASOS A NIVEL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">SUSTITUYE A:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>ESCALA ORIGINAL A3:</td><td>FECHA</td><td>EDICIÓN</td><td>N° DE PLANO PAV 01_06.01.004</td><td colspan="3">TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 7</td></tr><tr><td>1:1</td><td>ENERO 2023</td><td>1ª Edición + M1</td><td>HOJA 1 DE 1</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>2:1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr></table>	01	TIRAFONDO N° 7		E.T. 03.360.113.9		VER NOTAS	0,615/0,640	MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES					CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0244.00 D	REVISIÓN		MODIFICACIONES			N° MATRÍCULA	60.320.0.157	N°	FECHA	MATERIAL	-						MASA Kg	-						APLICACIONES	ENTABLONADO PASOS A NIVEL								SUSTITUYE A:					ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO PAV 01_06.01.004	TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 7			1:1	ENERO 2023	1ª Edición + M1	HOJA 1 DE 1				2:1						
	01	TIRAFONDO N° 7		E.T. 03.360.113.9		VER NOTAS	0,615/0,640																																																																											
	MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg																																																																											
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES																																																																															
	CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0244.00 D	REVISIÓN		MODIFICACIONES																																																																													
	N° MATRÍCULA	60.320.0.157	N°	FECHA																																																																														
	MATERIAL	-																																																																																
	MASA Kg	-																																																																																
	APLICACIONES	ENTABLONADO PASOS A NIVEL																																																																																
			SUSTITUYE A:																																																																															
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO PAV 01_06.01.004	TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 7																																																																														
1:1	ENERO 2023	1ª Edición + M1	HOJA 1 DE 1																																																																															
2:1																																																																																		
	Cajetín propuesta de modificado: <table><tr><td>01</td><td>TIRAFONDO N° 7</td><td></td><td>E.T. 03.360.114.7</td><td></td><td>VER NOTAS</td><td>0,615/0,640</td></tr><tr><td>MARCA</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>CANTIDAD</td><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA</td><td>MATERIAL</td><td>MASA Kg</td></tr><tr><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE</td><td>-</td><td colspan="5">CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES</td></tr><tr><td>CORRESPONDENCIA PLANO P16</td><td>P16.0244.00 D</td><td colspan="2">REVISIÓN</td><td colspan="3" rowspan="2">MODIFICACIONES</td></tr><tr><td>N° MATRÍCULA</td><td>60.320.0.157</td><td>N°</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MASA Kg</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>APLICACIONES</td><td>ENTABLONADO PASOS A NIVEL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">SUSTITUYE A:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>ESCALA ORIGINAL A3:</td><td>FECHA</td><td>EDICIÓN</td><td>N° DE PLANO PAV 01_06.01.004</td><td colspan="3">TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 7</td></tr><tr><td>1:1</td><td>ENERO 2024</td><td>1ª Edición + M1+M2</td><td>HOJA 1 DE 1</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>2:1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr></table>	01	TIRAFONDO N° 7		E.T. 03.360.114.7		VER NOTAS	0,615/0,640	MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES					CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0244.00 D	REVISIÓN		MODIFICACIONES			N° MATRÍCULA	60.320.0.157	N°	FECHA	MATERIAL	-						MASA Kg	-						APLICACIONES	ENTABLONADO PASOS A NIVEL								SUSTITUYE A:					ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO PAV 01_06.01.004	TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 7			1:1	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	HOJA 1 DE 1				2:1						
01	TIRAFONDO N° 7		E.T. 03.360.114.7		VER NOTAS	0,615/0,640																																																																												
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg																																																																												
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES																																																																																
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0244.00 D	REVISIÓN		MODIFICACIONES																																																																														
N° MATRÍCULA	60.320.0.157	N°	FECHA																																																																															
MATERIAL	-																																																																																	
MASA Kg	-																																																																																	
APLICACIONES	ENTABLONADO PASOS A NIVEL																																																																																	
		SUSTITUYE A:																																																																																
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO PAV 01_06.01.004	TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 7																																																																														
1:1	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	HOJA 1 DE 1																																																																															
2:1																																																																																		

Plano

Actuaciones

PAV
01_06.01.005

➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

01	TIRAFONDO N° 8		E.T. 03.360.113.9		VER NOTAS	0,570/0,590
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0704.00 G		REVISIÓN		MODIFICACIONES	
N° MATRÍCULA	60.320.0.500		N°	FECHA		
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	SUJECCIÓN SKL-12					
	SUJECCIÓN KD		SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A3: 1:1 2:1	FECHA ENERO 2023	EDICIÓN 1ª Edición + M1	N° DE PLANO PAV 01_06.01.005 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 8		

Cajetín propuesta de modificado:

01	TIRAFONDO N° 8		E.T. 03.360.114.7 *		VER NOTAS	0,570/0,590
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0704.00 G		REVISIÓN		MODIFICACIONES	
N° MATRÍCULA	60.320.0.500		N°	FECHA		
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	SUJECCIÓN SKL-12					
	SUJECCIÓN KD		SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A3: 1:1 2:1	FECHA ENERO 2024 *	EDICIÓN 1ª Edición + M1+M2 *	N° DE PLANO PAV 01_06.01.005 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 8		

Plano

Actuaciones

PAV
01_06.01.006

➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín.

Cajetín actual:

04	ARANDELA GALVANIZADA Uls 7			P16.0709.04		0,035/0,040
03	TIRAFONDO N° 9 GALVANIZADO		E.T. 03.360.113.9		VER NOTAS	0,600/0,620
02	ARANDELA Uls 7			P16.0709.02		0,035/0,040
01	TIRAFONDO N° 9		E.T. 03.360.113.9		VER NOTAS	0,590/0,610
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES		
CORRESPONDENCIA PLANO P16		P16.4573.00 I		REVISIÓN		MODIFICACIONES
N° MATRÍCULA		Galvanizado 60.730.0.012 No Galvanizado 60.730.0.011		N°	FECHA	
MATERIAL		-				
MASA Kg		-				
APLICACIONES		SUJECCIÓN VOSSLOH		SUSTITUYE A:		
ESCALA ORIGINAL A3:		FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:	
1:1		ENERO 2023	1ª Edición + M1	PAV 01_06.01.006	TIRAFONDOS	
2:1				HOJA 1 DE 1	TIRAFONDO Nº 9 CON ARANDELA PRISIONERA Uls 7	

Cajetín propuesta de modificado:

04	ARANDELA GALVANIZADA Uls 7		E.T. 03.360.114.7 *	PAV 01_06.02.001 *		0,035/0,040
03	TIRAFONDO N° 9 GALVANIZADO		E.T. 03.360.114.7 *		VER NOTAS	0,600/0,620
02	ARANDELA Uls 7		E.T. 03.360.114.7 *	PAV 01_06.02.001 *		0,035/0,040
01	TIRAFONDO N° 9		E.T. 03.360.114.7 *		VER NOTAS	0,590/0,610
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES		
CORRESPONDENCIA PLANO P16		P16.4573.00 I		REVISIÓN		MODIFICACIONES
N° MATRÍCULA		Galvanizado 60.730.0.012 No Galvanizado 60.730.0.011		N°	FECHA	
MATERIAL		-				
MASA Kg		-				
APLICACIONES		SUJECCIÓN VOSSLOH		SUSTITUYE A:		
ESCALA ORIGINAL A3:		FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:	
1:1		ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_06.01.006	TIRAFONDOS	
2:1		*	*	HOJA 1 DE 1	TIRAFONDO Nº 9 CON ARANDELA PRISIONERA Uls 7	

Plano

Actuaciones

PAV
01_06.02.00
1

➤ Cambiar varias referencias sobre el cajetín.


Cajetín actual:

02	ARANDELA Uls 7		03.360.103.0		VER NOTAS	47,0
01	ARANDELA Uls 6		03.360.103.0		VER NOTAS	50,0
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16			REVISIÓN		MODIFICACIONES	
Nº MATRÍCULA			Nº	FECHA		
MATERIAL						
MASA Kg						
APLICACIONES			Uls6 PARA TORNILLOS DE GANCHO			
			Uls7 PARA TIRAFONDOS Nº9		SUSTITUYE A:	
ESCALA ORIGINAL A3: 1:1		FECHA ENERO 2023	EDICIÓN 1ª Edición + M1	Nº DE PLANO PAV 01_06.02.001 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: ARANDELAS ARANDELAS Uls 6 y Uls 7	


Cajetín propuesta de modificado:

02	ARANDELA Uls 7		E.T. 03.360.114.7*		VER NOTAS	* 35/40
01	ARANDELA Uls 6		E.T. 03.360.114.7*		VER NOTAS	50,0
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16			REVISIÓN		MODIFICACIONES	
Nº MATRÍCULA			Nº	FECHA		
MATERIAL						
MASA Kg						
APLICACIONES			Uls6 PARA TORNILLOS DE GANCHO			
			Uls7 PARA TIRAFONDOS Nº9		SUSTITUYE A:	
ESCALA ORIGINAL A3: 1:1		FECHA ENERO 2024 *	EDICIÓN 1ª Edición + M1+M2 *	Nº DE PLANO PAV 01_06.02.001 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: ARANDELAS ARANDELAS Uls 6 y Uls 7	


4.-PLANOS TIPO DE VÍA MODIFICADOS O NUEVAS EDICIONES (LOTE 2)



ALZADO
ESCALA 1:3



PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:3



DETALLE DE PREMONTAJE
ESCALA 1:5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Categoría de sujeción C, según UNE-EN 13481-2 vigente. Superación de ensayos UNE-EN 13146 vigente, partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 9 y 10.
- Resistencia longitudinal del carril $\geq 9\text{kN}$ (7kN para velocidad $\leq 250\text{ km/h}$), según UNE-EN 13146-1
- Atenuación a las cargas de impacto media, según UNE-EN 13146-3.
- Fuerza de apriete $\geq 15\text{kN}$, según UNE-EN 13146-7.
- Carga de diseño máxima por eje: 26 t.
- Rigidez estática nominal de la placa de asiento: Ver planos.
- Rigidez estática del conjunto comprendida entre 100 y 200 kN/mm, según UNE-EN 13146-9.
- Inclinación del carril 1:20.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Par de apriete de premontaje: 110-150 Nm (ver detalle).
- Par de apriete nominal de montaje: 220 Nm. Rango de tolerancia: 180 a 240 Nm.
- Apriete recomendado a velocidad constante y siempre con placas acodadas y clips instalados, para evitar sobre tensiones en las vainas.

NOTAS ADICIONALES

- Esta sujeción ofrece las mismas prestaciones mecánicas que la sujeción VM.
- La aplicación de esta sujeción en cada modelo de traviesa se define en los siguientes planos:


SUJECIÓN	TRAVIESA	PLANO
VE	AI	PAV 01_01.01.001
	PR	PAV 01_01.01.002
	AM	PAV 01_01.01.003
	MR	PAV 01_01.01.004
	MM	PAV 01_01.01.005

- La familia de piezas "placa acodada ligera de sujeción A-2" incluye también las correspondientes a los sobreanchos $\pm 2,5$ y $\pm 5\text{ mm}$ para carril 54E1, y $\pm 2,5$ para carril 60E1, para su instalación cuando por trazado sea requerida.


- Cuando la sujeción se emplee en sistemas de vía en placa (VEP) deberá someterse a los ensayos de la norma UNE-EN 13481-5 de la categoría correspondiente, y con los requisitos que de ella se deriven.

07	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL			P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	
06	CLIP SKL-1	E.T. 03.360.566.8		PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	
05	TAPÓN VAINA PARA SUJECIÓN VE			PAV 01_07.01.001 60.721.0.155	Poliétileno LDPE	
04	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	E.T. 03.360.114.7		PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	
03	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2 CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 A2 A2/E-54 A2/E-60 A2/I-54 A2/I-60 A2/E-54/-2,5 A2/E-60/-2,5	E.T. 03.360.578.3		PAV 01_03.01.001 PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005 Matrículas: varias	PA 6.6 +35% F V	
02	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 PAE-1 PAE-2 PAE-Z1 PAE-Z2	E.T. 03.360.572.6		PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002 PAV 01_04.01.003 PAV 01_04.01.004 Matrículas: varias	TPE	
01	VAINA ANTIGIRO EXTRAÍBLE	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO		P16.8001.00 60.731.0.015	PA 6.6+35% FV (cuerpo) PA 6+50% F.V. (antigiro)	
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5279.00 C	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS: AI, PR, AM, MR o MM					
	E. PREFABRICADOS VÍA SIN BALASTO					
	CARRIL: 54E1 ó 60E1					
	ANCHO NOM. 1000, 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A2: 1:3 1:5	FECHA ENERO 2024	EDICIÓN 2ª Edición	Nº DE PLANO PAV 01_01.01.000 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VE CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES		



ALZADO
ESCALA 1:4



PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:4

NOTAS

- Las características generales y el montaje y premontaje de la sujeción se recogen en PAV 01_01.01.000
- Los componentes indicados en este plano hacen referencia a un único conjunto. La traviesa necesita dos conjuntos.
- Si el trazado lo requiere pueden emplearse placas acodadas con sobreancho. A continuación se indica la relación de placas disponibles y los anchos resultantes:


PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2	
TIPO	MATRÍCULA
A2/+2.5	60.740.0.125
A2	60.740.0.100
A2/-2.5	60.740.0.102

ANCHO	COMBINACIÓN DE PLACAS			
	EXT. VÍA	INT. VÍA	INT. VÍA	EXT. VÍA
1435	A2	A2	A2	A2
1437,5	A2	A2	A2/+2.5	A2/-2.5
1440	A2/-2.5	A2/+2.5	A2/+2.5	A2/-2.5


Nota: El sobreancho se aplicará con carácter general en hilo interior, según establece la NAP 1-2-1.0 en su apartado 4.4.2 Ancho de vía. Cuando esta solución no sea posible o resulte insuficiente, podrán emplearse las alternativas de esta tabla, previo análisis favorable. Por ser la traviesa AI simétrica, a las combinaciones de esta tabla deben sumarse las alternativas simétricas.

06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0
05	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0
04	PLACA ACODADA A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 60.740.0.100	PA 6.6 +35% F. V.	130,0
03	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE-2	1	E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.002 60.721.0.060	TPE	161,5
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAÍBLE	2	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO	P16.8001.00 60.731.0.015	P.A.6.6+35% F.V. (CUERPO) P.A.6+50% F.V. (ANTIGIRO)	67,5
01	TRAVIESA AI	1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02_01.01.001		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5279.01 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS: AI					
	CARRIL: 60E1					
	ANCHO NOMINAL: 1435					
		SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:4	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_01.01.001			
			HOJA 1 DE 1	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VE SUJECIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA AI		



ALZADO
ESCALA 1:2,5



PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:2,5

NOTAS

- Las características generales y el montaje y premontaje de la sujeción se recogen en PAV 01_01.01.000
- Los componentes indicados en este plano hacen referencia a un único conjunto y son válidos para los anchos de vía 1435 y 1668 respectivamente. La traviesa incluye dos conjuntos para cada ancho de vía con las placas acodadas y de asiento correspondientes a cada perfil de carril.
- Si el trazado lo requiere pueden emplearse placas acodadas con sobreancho. A continuación se indica la relación de placas disponibles y los anchos resultantes:

PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2	
TIPO	MATRÍCULA
A2/E-54	60.740.0.200
A2/I-54	60.740.0.210
A2/E-60	60.740.0.600
A2/I-60	60.740.0.610
A2/E-54/-2,5	60.740.0.202
A2/I-54/+2,5	60.740.0.225
A2/E-60/-2,5	60.740.0.602
A2/I-60/+2,5	60.740.0.625
A2/E-54/-5	60.740.0.205
A2/I-54/+5	60.740.0.250


ANCHO		COMBINACIÓN DE PLACAS				
		CARRIL	EXT. VÍA	INT. VÍA	INT. VÍA	EXT. VÍA
1435	1668	54E-1	A2/E-54	A2/I-54	A2/I-54	A2/E-54
		60E-1	A2/E-60	A2/I-60	A2/I-60	A2/E-60
1437,5	1670,5	54E-1	A2/E-54	A2/I-54	A2/I-54/+2,5	A2/E-54/-2,5
		60E-1	A2/E-60	A2/I-60	A2/I-60/+2,5	A2/E-60/-2,5
1440	1673	54E-1	A2/E-54/-2,5	A2/I-54/+2,5	A2/I-54/+2,5	A2/E-54/-2,5
		60E-1	A2/E-60/-2,5	A2/I-60/+2,5	A2/I-60/+2,5	A2/E-60/-2,5
1442,5	1675,5	54E-1	A2/E-54/-2,5	A2/I-54/+2,5	A2/I-54/+5	A2/E-54/-5
1445	1678	54E-1	A2/E-54/-5	A2/I-54/+5	A2/I-54/+5	A2/E-54/-5

Nota: El sobreancho se aplicará con carácter general en hilo interior, según establece la NAP 1-2-1.0 en su apartado 4.4.2 Ancho de vía. Cuando esta solución no sea posible o resulte insuficiente, podrán emplearse las alternativas de esta tabla, previo análisis favorable.


Por ser la traviesa PR simétrica, a las combinaciones de esta tabla deben sumarse las alternativas simétricas.

09	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL	1		P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	34,5
08	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0
07	TAPÓN VAINA PARA SUJECIÓN VE	2		PAV 01_07.01.001 60.721.0.155	Poliétileno LDPE	4,2
06	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0
PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2			E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6.6 +35% F. V.	
CARRIL 54E1		CARRIL 60E1				
05	A2/E-54	A2/E-60	1			173,0 160,0
04	A2/I-54	A2/I-60	1			124,5 118,0
PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE			E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002	TPE	160,5 167,5
CARRIL 54E1		CARRIL 60E1				
03	PAE-1	PAE-2	1			
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAÍBLE	4	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO	P16.8001.00 60.731.0.015	P.A.6.6+35% F.V. (CUERPO) P.A.6+50% F.V. (ANTIGIRO)	67,5
01	TRAVIESA PR	1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02.01.01.002		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5279.02 A		REVISIÓN		MODIFICACIONES	
Nº MATRICULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS: PR					
	CARRIL 54E1 Y 60E1					
	ANCHO NOMINAL: 1435 Ó 1668		SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A2: 1:2,5	FECHA ENERO 2024	EDICIÓN 1ª Edición + M1+M2	Nº DE PLANO PAV 01_01.01.002	TÍTULO DEL PLANO: SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VE SUJECIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA PR		
			HOJA 1 DE 1			




HILO ÚNICO




DOBLE HILO

ALZADO
ESCALA 1:3



HILO ÚNICO



DOBLE HILO

PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:3

NOTAS

- Las características generales y el montaje y premontaje de la sujeción se recogen en PAV 01_01.01.000
- Los componentes que figuran en este plano son todos los que requiere la traviesa. En el caso específico de las vainas alojadas en orificios no pasantes, podrá emplearse un tapón al efecto pero existen alternativas de fabricación que permiten cerrar adecuadamente la vaina sin interferir con los cables de pretensado.
- En algunas traviesas AM las vainas del hilo único se sitúan alineadas con el eje de la traviesa.
- Cuando la traviesa sólo se suministre con las sujeciones de un ancho de vía específico, incluirá tapones (elemento 10) para proteger las vainas sin uso.
- La traviesa AM puede incorporar placas de asiento PAE-1 o PAE-2, según proceda, en vez de las PAE-Z que figuran en este plano, en función del diseño del fabricante (por ejemplo P16.5320.05 o P16.5320.07). La forma de reconocer la tipología de placa es acudir al plano P16 de la traviesa en cuestión y observar la cota crítica del ancho en la zona de asiento: si la placa es PAE-Z su dimensión será 184 mm y si es PAE-1 o PAE-2, 161 mm.
- Por necesidades del trazado pueden emplearse placas acodadas con sobrealcance. A continuación se indica la relación de placas disponibles y los sobrealcances resultantes con el empleo de cada placa acodada:

PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2		SOBREANCHO OBTENIDO SEGÚN MODELO DE PLACA ACODADA									
TIPO	MATRÍCULA	Hilo Común		Sobrealcance añadido a la vía	Hilo doble ancho internacional		Sobrealcance añadido a la vía	Hilo doble ancho ibérico		Sobrealcance añadido a la vía	
		EXT. VÍA	INT. VÍA		INT. VÍA	EXT. VÍA		INT. VÍA	EXT. VÍA		
A2/E-54	60.740.0.200	A2/E-54	A2/I-54	0	A2/I-54	A2/E-54/-2,5	0	A2/I-54	A2/E-54	0	
A2/I-54	60.740.0.210	A2/E-60	A2/I-60	0	A2/I-60	A2/E-60/-2,5	0	A2/I-60	A2/E-60	0	
A2/E-60	60.740.0.600	A2/E-54/-2,5	A2/I-54/+2,5	2,5	A2/I-54/+2,5	A2/E-54/-5	2,5	A2/I-54/+2,5	A2/E-54/-2,5	2,5	
A2/I-60	60.740.0.610	A2/E-60/-2,5	A2/I-60/+2,5	2,5	A2/I-60/+2,5	A2/E-60/-5	2,5	A2/I-60/+2,5	A2/E-60/-2,5	2,5	
A2/E-54/-2,5	60.740.0.202	A2/E-54/-5	A2/I-54/+5	5	A2/I-54/+5	A2/E-54/-5	5	A2/I-54/+5	A2/E-54/-5	5	
A2/I-54/+2,5	60.740.0.225	A2/E-60/-5	A2/I-60/+5	5	A2/I-60/+5	A2/E-60/-5	5	A2/I-60/+5	A2/E-60/-5	5	
A2/E-60/-2,5	60.740.0.602										
A2/I-60/+2,5	60.740.0.625										
A2/E-54/-5	60.740.0.205										
A2/I-54/+5	60.740.0.250										
A2/E-60/-5	60.740.0.605										
A2/I-60/+5	60.740.0.650										

Notas: "El sobrealcance se aplicará con carácter general en el hilo común, según establece la NAP 1-2-1.0 en su apartado 4.4.2 Ancho de vía. Cuando esta solución no sea posible o resulte insuficiente, podrán emplearse las alternativas de esta tabla, previo análisis favorable.


Para cada ancho de vía, el sobrealcance resultante se calculará como la suma de los sobrealcances de sus dos hilos."

10	TAPÓN VAINA PARA SUJECIÓN VE	2		PAV 01_07.01.001 60.721.0.155	Polietileno LDPE	4,2
09	CLIP SKL-1	6	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0
08	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	6	E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0
	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2					
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1				
07	A2/E-54	A2/I-60	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6.6 +35% F. V.
06	A2/I-54	A2/E-60	3			173,0 160,0
05	A2/E-54/-2,5	A2/E-60/-2,5	1		Matrículas: varias	124,5 118,0
	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE					167,5 155,0
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1				
04	PAE-1	PAE-2	1	E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002 PAV 01_04.01.003 PAV 01_04.01.004	TPE
03	PAE-Z1	PAE-Z2	2		Matrículas: varias	160,5 167,5
						155,5 161,0
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAÍBLE	6	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO	P16.8001.00 60.731.0.015	PA 6.6+35% F.V. (CUERPO) PA 6+50% F.V. (ANTIGIRO)	67,5
01	TRAVIESA AM	1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02.01.003 (VER NOTA)		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5279.03 B	REVISIÓN		MODIFICACIONES	
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA		
MATERIAL	-				
MASA Kg	-				
APLICACIONES	TRAVIESAS: AM				
	CARRIL 54E1 Y 60E1				
	ANCHO NOMINAL: 1435 Ó 1668	SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:	
1:3	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_01.01.003	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN	
			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VE	
				SUJECIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA AM	




ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:
1:4	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV_01_01.004	SUJECCIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN
			HOJA 1 DE 1	SUJECCIÓN VE
				SUJECCIÓN VE INSTALADA EN TRAVIESA MR



ALZADO
ESCALA 1:2,5



PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:2,5



DETALLE DE PREMONTAJE
ESCALA 1:5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Categoría de sujeción C, según UNE-EN 13481-2 vigente. Superación de ensayos UNE-EN 13146 vigente partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10.
- Resistencia longitudinal del carril $\geq 9\text{ kN}$ (7kN para velocidad $\leq 250\text{ km/h}$), según UNE-EN 13146-1.
- Atenuación a las cargas de impacto media, según UNE-EN 13146-3.
- Fuerza de apriete $>17\text{ kN}$, según UNE-EN 13146-7.
- Carga de diseño máxima por eje: 26 t.
- Rigidez estática nominal de la placa de asiento: Ver planos.
- Rigidez estática del conjunto comprendida entre 100 y 200 kN/mm, según UNE-EN 13146-9.
- Inclinación del carril 1:20.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Par de apriete de premontaje: 110-150 Nm (ver detalle).
- Par de apriete nominal de montaje: 220 Nm. Rango de tolerancia: 200 a 250 Nm.
- Apriete recomendado a velocidad constante y siempre con placas acodadas y clips instalados, para evitar sobretensiones en las vainas.

NOTAS ADICIONALES


- La aplicación de esta sujeción en cada modelo de traviesa se define en los siguientes planos:

SUJECCIÓN	TRAVIESA	PLANO
VM	AI	PAV 01_01.02.001
	PR	PAV 01_01.02.002
	AM	PAV 01_01.02.003
	MR	PAV 02_01.01.004
	MM	PAV 02_01.01.005


- La familia de piezas "placa acodada ligera de sujeción A-2" incluye también las correspondientes a los sobrecargos $\pm 2,5$ y $\pm 5\text{ mm}$ para carril 54E1, y $\pm 2,5$ para carril 60E1, para su instalación cuando por trazado sea requerida.
- Cuando la sujeción se emplee en sistemas de vía en placa (VEP) deberá someterse a los ensayos de la norma UNE-EN 13481-5 de la categoría correspondiente, y con los requisitos que de ella se deriven.

07	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL			P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	
06	CLIP SKL-1		E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	
05	TAPÓN VAINA PARA SUJECCIÓN VM			P16.5074.00 60.721.0.154	Polietileno LDPE	
04	TORNILLO T-2 CON ARANDELA		E.T. 03.360.114.7	P16.5072.00 60.730.0.010	T: Acero 5,6 A: S275JR	
03	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECCIÓN A-2 CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 A2 A2/E-54 A2/E-60 A2/I-54 A2/I-60 A2/E-54/-2,5 A2/E-60/-2,5 PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 PAE-1 PAE-2 PAE-Z1 PAE-Z2		E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005 Matrículas: varias	PA 6,6 +35% F V	
02	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE CARRIL 54E1 CARRIL 60E1 PAE-1 PAE-2 PAE-Z1 PAE-Z2		E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002 PAV 01_04.01.003 PAV 01_04.01.004 Matrículas: varias	TPE	
01	VAINA V-2		E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	AC.LAM.EN FRIO DC04 PA 6,6 +30% F V	
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5278.00 C	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS: AI, PR, AM, MR o MM					
	E. PREFABRICADOS VÍA SIN BALASTO					
	CARRIL: 54E1 ó 60E1					
	ANCHO NOM. 1000, 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A2: 1:2,5 1:5	FECHA ENERO 2024	EDICIÓN 1ª Edición + M1+M2+M3	Nº DE PLANO PAV 01_01.02.000 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECCIÓN VM CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES		



ALZADO
ESCALA 1:4



PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:4

NOTAS

- Las características generales y el montaje y premontaje de la sujeción se recogen en PAV 01_01.02.000
- Los componentes indicados en este plano hacen referencia a un único conjunto. La traviesa necesita dos conjuntos.
- Si el trazado lo requiere pueden emplearse placas acodadas con sobreancho. A continuación se indica la relación de placas disponibles y los anchos resultantes:


PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2	
TIPO	MATRÍCULA
A2/+2.5	60.740.0.125
A2	60.740.0.100
A2/-2.5	60.740.0.102

ANCHO	COMBINACIÓN DE PLACAS			
	EXT. VÍA	INT. VÍA	INT. VÍA	EXT. VÍA
1435	A2	A2	A2	A2
1437,5	A2	A2	A2/+2.5	A2/-2.5
1440	A2/-2.5	A2/+2.5	A2/+2.5	A2/-2.5


Nota: El sobreancho se aplicará con carácter general en hilo interior, según establece la NAP 1-2-1.0 en su apartado 4.4.2 Ancho de vía. Cuando esta solución no sea posible o resulte insuficiente, podrán emplearse las alternativas de esta tabla, previo análisis favorable. Por ser la traviesa AI simétrica, a las combinaciones de esta tabla deben sumarse las alternativas simétricas.

06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0
05	TORNILLO T-2 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.114.7	P16.5072.00 60.730.0.010.	T: Acero 5.6 A: S275JR	625,0
04	PLACA ACODADA A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 60.740.0.100	PA 6.6 +35% F V	130,0
03	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE-2	1	E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.002 60.721.0.060	TPE	167,5
02	VAINA V-2	2	E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	AC.LAM.EN FRÍO DC04 PA 6.6 +30% F V	105,0
01	TRAVIESA AI	1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02_01.01.001		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5278.01 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS: AI					
	CARRIL: 60E1					
	ANCHO NOMINAL: 1435	SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:4	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_01.02.001			
			HOJA 1 DE 1	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VM SUJECIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA AI		



ALZADO
ESCALA 1:2,5



ALZADO
ESCALA 1:2,5

NOTAS

- Las características generales y el montaje y premontaje de la sujeción se recogen en PAV 01_01.02.000
- Los componentes indicados en este plano hacen referencia a un único conjunto y son válidos para los anchos de vía 1435 y 1668 respectivamente. La traviesa incluye dos conjuntos para cada ancho de vía con las placas acodadas y de asiento correspondientes a cada perfil de carril.
- Si el trazado lo requiere pueden emplearse placas acodadas con sobreancho. A continuación se indica la relación de placas disponibles y los anchos resultantes:


PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2	
TIPO	MATRÍCULA
A2/E-54	60.740.0.200
A2/I-54	60.740.0.210
A2/E-60	60.740.0.600
A2/I-60	60.740.0.610
A2/E-54-2,5	60.740.0.202
A2/I-54+2,5	60.740.0.225
A2/E-60-2,5	60.740.0.602
A2/I-60+2,5	60.740.0.625
A2/E-54-5	60.740.0.205
A2/I-54+5	60.740.0.250
A2/E/60/-5	60.740.0.605
A2/I/60/+5	60.740.0.650

ANCHO		COMBINACIÓN DE PLACAS				
		CARRIL	EXT. VÍA	INT. VÍA	INT. VÍA	EXT. VÍA
1435	1668	54E1	A2/E-54	A2/I-54	A2/I-54	A2/E-54
		60E1	A2/E-60	A2/I-60	A2/I-60	A2/E-60
1437,5	1670,5	54E1	A2/E-54	A2/I-54	A2/I-54+2,5	A2/E-54-2,5
		60E1	A2/E-60	A2/I-60	A2/I-60+2,5	A2/E-60-2,5
1440	1673	54E1	A2/E-54-2,5	A2/I-54+2,5	A2/I-54+2,5	A2/E-54-2,5
		60E1	A2/E-60-2,5	A2/I-60+2,5	A2/I-60+2,5	A2/E-60-2,5
1442,5	1675,5	54E1	A2/E-54-2,5	A2/I-54+2,5	A2/I-54+5	A2/E-54-5
1442,5	1675,5	60E1	A2/E-60-5	A2/I-60+5	A2/I-60+5	A2/E-54-5
1445	1678	54E1	A2/E-54-5	A2/I-54+5	A2/I-54+5	A2/E-54-5
1445	1678	60E1	A2/E-60-5	A2/I-60+5	A2/I-60+5	A2/E-60-5

Nota: "El sobreancho se aplicará con carácter general en el hilo interior, según establece la NAP 1-2-1.0 en su apartado 4.4.2 Ancho de vía. Cuando esta solución no sea posible o resulte insuficiente, podrán emplearse las alternativas de esta tabla, previo análisis favorable. Por ser la traviesa PR simétrica, a las combinaciones de esta tabla deben sumarse las alternativas simétricas."


09	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL	1		P16.4562.00 60.750.0.030 EVA	Copolímero EVA	34,5
08	TAPÓN VAINA PARA SUJECIÓN VM	2		P16.5074.00 60.721.0.154	Poliétileno LDPE	4,2
07	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0
06	TORNILLO T-2 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.114.7	P16.5072.00 60.730.0.010	T: Acero 5.6 A: S275JR	625,0
05	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2	1	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6.6 +35% F V	173,0 160,0
	CARRIL 54E1 CARRIL 60E1					
04	A2/E-54 A2/E-60	1				
03	A2/I-54 A2/I-60	1	E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002	TPE	124,5 118,0
	Matrículas: varias					
02	PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE	1	E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	AC.LAM.EN FRIO DC04 PA 6.6 +30% F V	160,5 167,5
	CARRIL 54E1 CARRIL 60E1					
01	PAE-1 PAE-2	1				
02	VAINA V-2	4	E.T. 03.360.571.8	P16.5310.01-08 PAV 02_01.01.002		105,0
01	TRAVIESA PR	1				

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5278.02 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES	
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA		
MATERIAL	-				
MASA Kg	-				
APLICACIONES	TRAVIESAS: PR				
	CARRIL: 54E1 ó 60E1				
	ANCHO NOMINAL: 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:	
1:2,5	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_01.02.002	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN	
			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VM	
				SUJECIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA PR	




HILO ÚNICO

ALZADO
ESCALA 1:3




HILO ÚNICO

PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:3



HILO DOBLE



HILO DOBLE

NOTAS

- Las características generales y el montaje y premontaje de la sujeción se recogen en PAV 01_01.02.000
- Los componentes que figuran en este plano son todos los que requiere la traviesa. En el caso específico de las vainas alojadas en orificios no pasantes, podrá emplearse el modelo 22–115 (P16.4502.00) si bien existen alternativas de fabricación que permiten cerrar adecuadamente la vaina V2 sin interferir con los cables de pretensado.
- En algunas traviesas AM las vainas del hilo único se sitúan alineadas con el eje de la traviesa.
- Cuando la traviesa sólo se suministre con las sujeciones de un ancho de vía específico, incluirá tapones (elemento 10) para proteger las vainas sin uso.
- La traviesa AM puede incorporar placas de asiento PAE–1 o PAE–2, según proceda, en vez de las PAE–Z que figuran en este plano, en función del diseño del fabricante (por ejemplo P16.5320.05 o P16.5320.07). La forma de reconocer la tipología de placa es acudir al plano P16 de la traviesa en cuestión y observar la cota crítica del ancho en la zona de asiento: si la placa es PAE–Z su dimensión será 184 mm y si es PAE–1 o PAE–2, 161 mm.
- Por necesidades del trazado pueden emplearse placas acodadas con sobreancho. A continuación se indica la relación de placas disponibles y los sobreanchos resultantes con el empleo de cada placa acodada:


PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A–2		SOBREANCHO OBTENIDO SEGÚN MODELO DE PLACA ACODADA							
TIPO	MATRÍCULA	Hilo Común		Sobreancho añadido a la vía	Hilo doble ancho internacional		Sobreancho añadido a la vía	Hilo doble ancho ibérico	
		EXT. VÍA	INT. VÍA		INT. VÍA	EXT. VÍA		INT. VÍA	EXT. VÍA
A2/E–54	60.740.0.200	A2/E–54	A2/I–54	0	A2/I–54	A2/E–54/–2,5	0	A2/I–54	A2/E–54
A2/I–54	60.740.0.210	A2/E–60	A2/I–60	0	A2/I–60	A2/E–60/–2,5	0	A2/I–60	A2/E–60
A2/E–60	60.740.0.600	A2/E–54/–2,5	A2/I–54/+2,5	2,5	A2/I–54/+2,5	A2/E–54/–5	2,5	A2/I–54/+2,5	A2/E–54/–2,5
A2/I–60	60.740.0.610	A2/E–60/–2,5	A2/I–60/+2,5	2,5	A2/E–60/–2,5	A2/I–60/+5	5	A2/I–60/+2,5	A2/E–60/–2,5
A2/E–54–2,5	60.740.0.202	A2/E–54/–5	A2/I–54/+5	5	A2/E–54/–5	A2/I–54/+5	5	A2/I–54/+5	A2/E–54/–5
A2/I–54+2,5	60.740.0.225								
A2/E–60–2,5	60.740.0.602								
A2/I–60+2,5	60.740.0.625								
A2/E–54–5	60.740.0.205								
A2/I–54+5	60.740.0.250								

Notas: Se admite cualquier combinación de placas, si bien, se recomienda mantener un reparto uniforme entre hilos


Para cada ancho de vía, el sobreancho resultante se calculará como la suma de los sobreanchos de sus dos hilos.

10	TAPÓN VAINA PARA SUJECIÓN VM	2		P16.5074.00 60.721.0.154	Poliétileno LPDE	
09	CLIP SKL–1	6	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0
08	TORNILLO T–2 CON ARANDELA	6	E.T. 03.360.114.7	P16.5072.00 60.730.0.010	T: Acero 5,6 A: S275JR	625,0
PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A–2						
CARRIL 54E1						
CARRIL 60E1						
07	A2/E–54	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6.6 +35% FV	173,0 160,0
06	A2/I–54	3				124,5 118,0
05	A2/E–54/–2,5	1				167,5 155,0
PLACA ELÁSTICA DE ASIENTO PAE						
CARRIL 54E1						
CARRIL 60E1						
04	PAE–1	1	E.T. 03.360.572.6	PAV 01_04.01.001 PAV 01_04.01.002 PAV 01_04.01.003 PAV 01_04.01.004	TPE	160,5 167,5
03	PAE–21	2				155,5 161,0
02	VAINA V–2	6	E.T. 03.360.575.9	P16.5073.00 60.721.0.153	AC.LAM.EN FRIODC04 PA 6.6 +30%FV	105,0
01	TRAVIESA AM	1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02_01.01.003 (VER NOTA)		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16		REVISIÓN		MODIFICACIONES	
Nº MATRÍCULA	–	Nº	FECHA		
MATERIAL	–				
MASA Kg	–				
APLICACIONES	TRAVIESAS: AM				
	CARRIL: 54E1 ó 60E1				
	ANCHO NOMINAL: 1435 Ó 1668				
		SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A2:	1:3	FECHA	ENERO 2024	EDICIÓN	1ª Edición + M1+M2
		Nº DE PLANO PAV 01_01.02.003		TÍTULO DEL PLANO:	
		HOJA 1 DE 1		SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VM	
				SUJECIÓN VM INSTALADA EN TRAVIESA AM	



ALZADO
ESCALA 1:3



PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:3



DETALLE DE PREMONTAJE
ESCALA 1:5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Categoría de sujeción C, según UNE-EN 13481-2 vigente. Superación de ensayos UNE-EN 13146 vigente partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10.
- Resistencia longitudinal del carril $\geq 9\text{kN}$ (7kN para velocidad $\leq 250\text{ km/h}$), según UNE-EN 13146-1.
- Atenuación a las cargas de impacto baja, según UNE-EN 13146-3.
- Fuerza de apriete $>17\text{kN}$, según UNE-EN 13146-7.
- Carga de diseño máxima por eje: 26 t.
- Rigidez estática nominal de la placa de asiento 500kN/mm; valores de ensayo $>500\text{kN/mm}$.
- Rigidez estática del conjunto $>1000\text{kN/mm}$.
- Inclinación del carril 1:20.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Par de apriete de premontaje: 110-150 Nm (ver detalle).
- Par de apriete de montaje: 180-200 Nm. (Montaje idóneo del clip según posición prevista en servicio aprobada por ADIF).
- Apriete recomendado a velocidad constante y siempre con placas acodadas y clips instalados, para evitar sobretensiones en las vainas.

NOTAS ADICIONALES

- La solución reflejada en este plano corresponde a la configuración más extendida en la red de ADIF de la sujeción VO.
- La aplicación de esta sujeción en cada modelo de traviesa se define en los siguientes planos:

SUJECCIÓN	TRAVIESA	PLANO
VO	PR	PAV 01_01.03.002
	MR	PAV 02_01.01.004
	MM	PAV 02_01.01.005


- La familia de piezas "placa acodada ligera de sujeción A-2" incluye también las correspondientes a los sobrealanchos $\pm 2,5$ y $\pm 5\text{ mm}$ para carril 54E1, y $\pm 2,5$ para carril 60E1, para su instalación cuando por trazado sea requerida.

08	REFUERZO DE ESPIGA ROSCADA.			P16.4669.00	Acero AE22L	
07	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL			P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	
06	CLIP SKL-1	E.T. 03.360.566.8		PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	
05	TAPÓN DE ESPIGA ROSCADA			P16.4528.00 60.750.0.020	Poliétileno LDPE	
04	TIRAFONDO N° 9 CON ARANDELA PRISIONERA Uis7	E.T. 03.360.114.7		PAV 01_06.01.006 PAV 01_06.02.001 Matrículas: varias	T: Acero 4.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	
03	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECCIÓN A-2	E.T. 03.360.578.3		PAV 01_03.01.001 PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005 Matrículas: varias	PA 6.6 +35% F V	
	CARRIL 54E1					
	CARRIL 60E1					
	A2					
02	PLACA DE ASIENTO PAS	E.T. 03.360.565.0		PAV 01_05.01.002 PAV 01_05.01.001 Matrículas: varias	Copolímero EVA	
	CARRIL 54E1					
	CARRIL 60E1					
	PAS-1					
01	ESPIGA ROSCADA Sdü 21	E.T. 03.360.565.0		P16.4667.00	Poliétileno HDPE	
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES		
CORRESPONDENCIA PLANO P16		P16.5277.00 A		REVISIÓN		MODIFICACIONES
Nº MATRICULA		-		Nº	FECHA	
MATERIAL		-				
MASA Kg		-				
APLICACIONES		TRAVIESAS PR, MM ó MR				
		CARRIL: 54E1 ó 60E1				
		ANCHO NOM. 1000, 1435 ó 1668		SUSTITUYE A:		
ESCALA ORIGINAL A2: 1:3 1:5		FECHA ENERO 2024	EDICIÓN 1ª Edición + M1+M2	Nº DE PLANO PAV 01_01.03.000 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VO CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES	

NOTAS

- Las características generales y el montaje y premontaje de la sujeción se recogen en PAV 01_01.03.000
- Los componentes indicados en este plano hacen referencia a un único conjunto y son válidos para los anchos de vía 1435 y 1668 respectivamente. La traviesa incluye dos conjuntos para cada ancho de vía con las placas acodadas y de asiento correspondientes a cada perfil de carril.
- Si el trazado lo requiere pueden emplearse placas acodadas con sobreancho. A continuación se indica la relación de placas disponibles y los anchos resultantes:



ALZADO
ESCALA 1:2,5



ALZADO
ESCALA 1:2,5

PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2	
TIPO	MATRÍCULA
A2/E-54	60.740.0.200
A2/I-54	60.740.0.210
A2/E-60	60.740.0.600
A2/I-60	60.740.0.610
A2/E-54-2,5	60.740.0.202
A2/I-54+2,5	60.740.0.225
A2/E-60-2,5	60.740.0.602
A2/I-60+2,5	60.740.0.625
A2/E-54-5	60.740.0.205
A2/I-54+5	60.740.0.250


ANCHO		COMBINACIÓN DE PLACAS				
		CARRIL	EXT. VÍA	INT. VÍA	INT. VÍA	EXT. VÍA
1435	1668	54E-1	A2/E-54	A2/I-54	A2/I-54	A2/E-54
		60E-1	A2/E-60	A2/I-60	A2/I-60	A2/E-60
1437,5	1670,5	54E-1	A2/E-54	A2/I-54	A2/I-54+2,5	A2/E-54-2,5
		60E-1	A2/E-60	A2/I-60	A2/I-60+2,5	A2/E-60-2,5
1440	1673	54E-1	A2/E-54-2,5	A2/I-54+2,5	A2/I-54+2,5	A2/E-54-2,5
		60E-1	A2/E-60-2,5	A2/I-60+2,5	A2/I-60+2,5	A2/E-60-2,5
1442,5	1675,5	54E-1	A2/E-54-2,5	A2/I-54+2,5	A2/I-54+5	A2/E-54-5
1445	1678	54E-1	A2/E-54-5	A2/I-54+5	A2/I-54+5	A2/E-54-5

Nota: El sobreancho se aplicará con carácter general en hilo interior, según establece la NAP 1-2-1.0 en su apartado 4.4.2 Ancho de vía. Cuando esta solución no sea posible o resulte insuficiente, podrán emplearse las alternativas de esta tabla, previo análisis favorable.



Por ser la traviesa PR simétrica, a las combinaciones de esta tabla deben sumarse las alternativas simétricas

10	REFUERZO DE ESIPIGA ROSCADA.	4		P16.4669.00	Acero AE22L	
09	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL	1		P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	35,0
08	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0
07	TAPÓN DE ESIPIGA ROSCADA	2		P16.4528.00 60.750.0.020	Polietileno LDPE	4,0
06	TIRAFONDO N° 9 CON ARANDELA PRISIONERA Uis 7	2	E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.02.001 PAV 01_06.01.006 Matrículas: varias	T: Acero 4.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	660,0
	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2		E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005 Matrículas: varias	PA 6.6 +35% FV	173,0 160,0
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1				124,5 118,0
05	A2/E-54	A2/E-60	1			
04	A2/I-54	A2/I-60	1			
	PLACA DE ASIENTO PAS		E.T. 03.360.565.0	PAV 01_05.01.002 PAV 01_05.01.001 Matrículas: varias	Copolímero EVA	148,5 156,0
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1				
03	PAS-1	PAS-2	1			
02	ESPIGA ROSCADA Sdü 21		E.T. 03.360.565.0	P16.4667.00	Polietileno HDPE	46,5
01	TRAVIESA PR		E.T. 03.360.571.8	PAV 02_01.01.002		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g (Valor informativo)


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5277.02 B	REVISIÓN		MODIFICACIONES	
N° MATRICULA	-	N°	FECHA		
MATERIAL	-				
MASA Kg	-				
APLICACIONES	TRAVIESAS: PR				
	E. PREFABRICADOS VÍA SIN BALASTO				
	CARRIL: 54E1 ó 60E1				
	ANCHO NOMINAL: 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:	
1:2,5	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_01.03.002		
			HOJA 1 DE 1	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN	
				SUJECIÓN VO	
				SUJECIÓN VO INSTALADA EN TRAVIESA PR	



ALZADO
ESCALA 1:3



PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:3



DETALLE DE PREMONTAJE
ESCALA 1:5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Categoría de sujeción C, según UNE-EN 13481-2 vigente. Superación de ensayos UNE-EN 13146 vigente, partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10.
- Resistencia longitudinal del carril $\geq 9\text{kN}$ (7kN para velocidad $\leq 250\text{ km/h}$), según UNE-EN 13146-1
- Atenuación a las cargas de impacto media, según UNE-EN 13146-3.
- Fuerza de apriete $>17\text{kN}$, según UNE-EN 13146-7.
- Carga de diseño máxima por eje: 26 t.
- Rigidez estática nominal de la placa de asiento 500kN/mm; valores de ensayo $>500\text{kN/mm}$
- Rigidez estática del conjunto $>1000\text{kN/mm}$
- Inclinación del carril 1:20.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Par de apriete de premontaje: 110-150 Nm (ver detalle).
- Par de apriete nominal de montaje: 220 Nm. Rango de tolerancia: 200 a 250 Nm.
- Apriete recomendado a velocidad constante y siempre con placas acodadas y clips instalados, para evitar sobretensiones en las vainas.

NOTAS ADICIONALES


- Esta sujeción ofrece las mismas prestaciones mecánicas que las sujeciones VM y VE.
- La aplicación de esta sujeción en cada modelo de traviesa se define en los siguientes planos:

SUJECCIÓN	TRAVIESA	PLANO
VA	AI	PAV 01_01.02.001
	PR	PAV 01_01.02.002
	AM	PAV 01_01.02.003
	MR	PAV 01_01.02.004


- La familia de piezas "placa acodada ligera de sujeción A-2" incluye también las correspondientes al sobreancho $\pm 2,5$ para carril 60E1, para su instalación cuando por trazado sea requerido.
- Cuando la sujeción se emplee en sistemas de vía en placa (VEP) deberá someterse a los ensayos de la norma UNE-EN 13481-5 de la categoría correspondiente, y con los requisitos que de ella se deriven.
- Para la traviesa MR se permitirá el uso de placa acodada maciza en condiciones especiales. Plano P16.0626.00 placa acodada de guía de plástico (Pag/*).

07	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL				P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	
06	CLIP SKL-1			E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	
05	TAPÓN VAINA PARA SUJECCIÓN VA				PAV 01_07.01.001 60.721.0.155	Poliétileno LDPE	
04	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA			E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	
03	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECCIÓN A-2			E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005 Matrículas: varias	PA 6.6 +35% F V	
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1					
	A-2						
	A2/E-54	A2/E-60					
	A2/I-54	A2/I-60					
	A2/E-54/-2,5	A2/E-60/-2,5					
02	PLACA DE ASIENTO PAS			E.T. 03.360.565.0	PAV 01_05.01.001 PAV 01_05.01.002 Matrículas: varias	TPE	
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1					
	PAS-1	PAS-2					
01	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE			UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO	P16.8001.00 60.731.0.015	PA 6.6+35% FV (cuerpo) PA 6+50% F.V. (antigiro)	
MARCA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5242.00	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS: AI, PR y MR					
	CARRIL: 54E1 ó 60E1					
	ANCHO NOM. 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:3	ENERO 2024	1ª Edición + M1	PAV 01_01.04.000			
1:5			HOJA 1 DE 1	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VA CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES		



ALZADO
ESCALA 1:4



PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:4

NOTAS

- Las características generales y el montaje y premontaje de la sujeción se recogen en PAV_01.01.04.000
- Los componentes indicados en este plano hacen referencia a un único conjunto. La traviesa necesita dos conjuntos.
- Si el trazado lo requiere pueden emplearse placas acodadas con sobrecancho. A continuación se indica la relación de placas disponibles y los anchos resultantes:

PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2	
TIPO	MATRÍCULA
A2/+2.5	60.740.0.125
A2	60.740.0.100
A2/-2.5	60.740.0.102

ANCHO	COMBINACIÓN DE PLACAS			
	EXT. VÍA	INT. VÍA	INT. VÍA	EXT. VÍA
1435	A2	A2	A2	A2
1437,5	A2	A2	A2/+2.5	A2/-2.5
1440	A2/-2.5	A2/+2.5	A2/+2.5	A2/-2.5

Nota: El sobrecancho se aplicará con carácter general en hilo interior, según establece la NAP 1-2-1.0 en su apartado 4.4.2 Ancho de vía. Cuando esta solución no sea posible o resulte insuficiente, podrán emplearse las alternativas de esta tabla, previo análisis favorable.

Por ser la traviesa AI simétrica, a las combinaciones de esta tabla deben sumarse las alternativas simétricas

06	CLIP SKL-1	2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	0,481
05	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA	2	E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	0,630
04	PLACA ACODADA A2	2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 60.740.0.100	PA 6.6 +35% F. V.	0,130
03	PLACA DE ASIENTO PAS-2	1	E.T. 03.360.565.0	PAV 01_05.01.002 60.721.0.060	TPE	0,1615
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAÍBLE	2	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO	P16.8001.00 60.731.0.015	P.A.6.6+35% F.V. (CUERPO) P.A.6+50% F.V. (ANTIGIRO)	0,0675
01	TRAVIESA AI	1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02_01.01.001		
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5242.01	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS AI					
	CARRIL 60E1					
	ANCHO NOMINAL 1435					
				SUSTITUYE A:		
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:4	ENERO 2024	1ª Edición + M1	PAV 01_01.04.001			
			HOJA 1 DE 1	SUJECIÓN VA INSTALADA EN TRAVIESA AI		


NOTAS

- Las características generales y el montaje y premontaje de la sujeción se recogen en PAV 01_01.04.000
- Los componentes indicados en este plano hacen referencia a un único conjunto y son válidos para los anchos de vía 1435 y 1668 respectivamente. La traviesa incluye dos conjuntos para cada ancho de vía con las placas acodadas y de asiento correspondientes a cada perfil de carril.
- Si el trazado lo requiere pueden emplearse placas acodadas con sobreancho. A continuación se indica la relación de placas disponibles y los anchos resultantes:

PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2	
TIPO	MATRÍCULA
A2/E-54	60.740.0.200
A2/I-54	60.740.0.210
A2/E-60	60.740.0.600
A2/I-60	60.740.0.610
A2/E-54/-2,5	60.740.0.202
A2/I-54/+2,5	60.740.0.225
A2/E-60/-2,5	60.740.0.602
A2/I-60/+2,5	60.740.0.625
A2/E-54/-5	60.740.0.205
A2/I-54/+5	60.740.0.250

ANCHO		COMBINACIÓN DE PLACAS				
		CARRIL	EXT. VÍA	INT. VÍA	INT. VÍA	EXT. VÍA
1435	1668	54E-1	A2/E-54	A2/I-54	A2/I-54	A2/E-54
		60E-1	A2/E-60	A2/I-60	A2/I-60	A2/E-60
1437,5	1670,5	54E-1	A2/E-54	A2/I-54	A2/I-54/+2,5	A2/E-54/-2,5
		60E-1	A2/E-60	A2/I-60	A2/I-60/+2,5	A2/E-60/-2,5
1440	1673	54E-1	A2/E-54/-2,5	A2/I-54/+2,5	A2/I-54/+2,5	A2/E-54/-2,5
		60E-1	A2/E-60/-2,5	A2/I-60/+2,5	A2/I-60/+2,5	A2/E-60/-2,5
1442,5	1675,5	54E-1	A2/E-54/-2,5	A2/I-54/+2,5	A2/I-54/+5	A2/E-54/-5
1445	1678	54E-1	A2/E-54/-5	A2/I-54/+5	A2/I-54/+5	A2/E-54/-5
Nota: El sobreancho se aplicará con carácter general en hilo interior, según establece la NAP 1-2-1.0 en su apartado 4.4.2 Ancho de vía. Cuando esta solución no sea posible o resulte insuficiente, podrán emplearse las alternativas de esta tabla, previo análisis favorable.						
Por ser la traviesa PR simétrica, a las combinaciones de esta tabla deben sumarse las alternativas simétricas						

ALZADO
ESCALA 1:3



PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:3

09	SUPLEMENTO SOPORTE DE CARRIL		1		P16.4562.00 60.750.0.030	Copolímero EVA	34,5	
08	CLIP SKL-1		2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	481,0	
07	TAPÓN VAINA PARA SUJECIÓN VE		2		PAV 01_07.01.001 60.721.0.155	Polietileno LDPE	4,2	
06	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA		2	E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	630,0	
	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A-2			E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.002 PAV 01_03.01.003 PAV 01_03.01.004 PAV 01_03.01.005	PA 6,6 +35% F. V.		
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1						
05	A2/E-54	A2/E-60	1				173,0	160,0
04	A2/I-54	A2/I-60	1		Matrículas: varias		124,5	118,0
03	PLACA DE ASIENTO PAS			E.T. 03.360.565.0	PAV 01_05.01.002 PAV 01_05.01.001 Matrículas: varias	Copolímero EVA		
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1						
	PAS-1	PAS-2					1	
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAÍBLE		4	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO	P16.8001.00 60.731.0.015	P.A.6.6+35% F.V. (CUERPO) P.A.6+50% F.V. (ANTIGIRO)	67,5	
01	TRAVIESA PR		1	E.T. 03.360.571.8	PAV 02_01.01.002		0,160	
MARCA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.5242.02	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	TRAVIESAS PR					
	CARRIL: 54E1 ó 60E1					
	ANCHO NOM. 1435 ó 1668	SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:3	ENERO 2024	1ª Edición + M1	PAV 01_01.04.002			
			HOJA 1 DE 1	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VA SUJECIÓN VA INSTALADA EN TRAVIESA PR		

NOTAS:

- Las características generales y el montaje y premontaje de la sujeción se recogen en PAV 01_01.04.000
- Los componentes indicados en este plano hacen referencia a un único conjunto. La traviesa necesita dos conjuntos.
- Si el trazado lo requiere pueden emplearse placas acodadas con sobreancho. A continuación se indica la relación de placas disponibles y los anchos resultantes:

PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECCIÓN A-2		TIPO	MATRÍCULA
A2/+2.5	60.740.0.125		
A2/-2.5	60.740.0.102		
A2	60.740.0.100		
A2/+5	60.740.0.150		
A2/-5	60.740.0.105		

	ANCHO	COMBINACIÓN DE PLACAS			
		EXT. VÍA	INT. VÍA	INT. VÍA	EXT. VÍA
1668	54E1	A2	A2	A2	A2
	60E1	A2	A2	A2	A2
1670,5	54E1	A2	A2	A2/+2,5	A2/-2,5
	60E1	A2	A2	A2/+2,5	A2/-2,5
1673	54E1	A2/-2,5	A2/+2,5	A2/+2,5	A2/-2,5
	60E1	A2/-2,5	A2/+2,5	A2/+2,5	A2/-2,5
1675,5	54E1	A2/-2,5	A2/+2,5	A2/+5	A2/-5
	60E1	A2/-2,5	A2/+2,5	A2/+5	A2/-5
1678	54E1	A2/-5	A2/+5	A2/+5	A2/-5
	60E1	A2/-5	A2/+5	A2/+5	A2/-5


Nota: El sobreancho se aplicará con carácter general en hilo interior, según establece la NAP 1-2-1.0 en su apartado 4.4.2 Ancho de vía. Cuando esta solución no sea posible o resulte insuficiente, podrán emplearse las alternativas de esta tabla, previo análisis favorable.

Por ser la traviesa MR simétrica, a las combinaciones de esta tabla deben sumarse las alternativas simétricas


-Se permitirá el uso de placa acodada maciza en condiciones especiales.
Plano P16.0626.00 placa acodada de guía de plástico (Pag/*).

06	CLIP SKL-1		2	E.T. 03.360.566.8	PAV 01_02.01.001 60.710.0.000	38 Si 7	0,481
05	TIRAFONDO AV-1 CON ARANDELA		2	E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.01.007 60.731.0.000	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR UNE-EN 10025	0,630
04	PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECCIÓN A-2		2	E.T. 03.360.578.3	PAV 01_03.01.001 60.740.0.100	PA 6.6 +35% F V	0,130
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1					
	A2						
03	PLACA DE ASIENTO PAS		1	E.T. 03.360.565.0	PAV 01_05.01.001 PAV 01_05.01.002 Matrículas: varias	TPE	0,160/0,170
	CARRIL 54E1	CARRIL 60E1					
	PAS-1	PAS-2					
02	VAINA ANTIGIRO EXTRAIBLE		2	UNE-EN 13481-2 PPTP SUMINISTRO	P16.8001.00 60.731.0.015	PA 6.6+35% FV (cuerpo) PA 6+50% F.V. (antigiro)	0,0675
01	TRAVIESA MR		1	ET.03.360.571.8	PAV 02_01.01.004		
MARCA	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		-		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16		P16.5242.05		REVISIÓN		MODIFICACIONES	
Nº MATRICULA		-		Nº	FECHA		
MATERIAL		-					
MASA Kg		-					
APLICACIONES		TRAVIESAS MR					
		CARRIL: 54E1 ó 60E1					
		ANCHO NOM. 1668		SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A3: 1:4		FECHA ENERO 2024	EDICIÓN 1ª Edición + M1	Nº DE PLANO PAV 01_01.04.004 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN VA SUJECIÓN VA INSTALADA EN TRAVIESA MR		


ALZADO
ESCALA 1:4



PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:4



ALZADO
ESCALA 1:3




PLANTA
ESCALA 1:3


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Categoría de sujeción C, según UNE-EN 13481-5 vigente. Superación de ensayos UNE-EN 13146 vigente, partes 1,4,5,6,7,9,y10.
- Resistencia longitudinal del carril > 9 kN, según UNE-EN 13146-1.
- Fuerza de apriete > 22 kN, según UNE-EN 13146-7, antes del ensayo de cargas repetidas. (UNE-EN 13146-4)
- Carga de diseño máxima por eje: 26 t.
- Rigidez estática nominal de la placa de asiento: Ver plano.
- Rigidez estática del conjunto comprendida entre 50 y 70 kN/mm, según UNE-EN 13146-9
- Inclinación del carril 1:20.

DETALLE DE PREMONTAJE



ALZADO
ESCALA 1:5



PLANTA
ESCALA 1:5

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Par de apriete de premontaje: aplicado manualmente. Será el necesario para su correcto transporte y manipulación.
- Par de apriete de referencia de montaje: 200-220 Nm (nunca fuera del rango entre 180-250 Nm). Montaje idóneo del clip por posición, según procedimiento autorizado por Adif.
- Apriete recomendado de ambos clips simultáneamente a velocidad constante, siempre con placas acodadas y clips instalados para evitar sobretensiones en las vainas.

NOTAS ADICIONALES

- La sujeción S4 se diferencia de la SM exclusivamente en la placa de asiento.
- La aplicación de esta sujeción en cada modelo de traviesa se define en los siguientes planos:


SUJECCIÓN	TRAVIESA	PLANO
S4	BI	P16.3162.01
	BP	P16.3162.02
	BM	P16.3162.03
	BIA	P16.3162.06
	BPA	P16.3162.07
	BMA	P16.3162.08
	TR*	P16.3162.09

- La familia de piezas "placas acodadas Wfp SL-2T" incluye también las correspondientes a los sobreanchos ± 5 en escalones de 1 mm. Del mismo modo, la familia "placas de nivelación Hgp" incluye las necesarias para la regulación vertical entre -4 y +25 mm (+10 mm en el caso de ancho mixto)


- (*) La utilización de la sujeción S4 queda condicionada a la compatibilidad con el diseño de traviesa TR de cada fabricante. Comprobar en planos P16.

06	PLACA DE NIVELACIÓN Hgp			P16.5241.00	PA6-GF30 o PA66-GF30	
	Hgp T					
	Hgp AM-T					
	Hgp Apt 150					
	Hgp PV-T-1				PA6 o PA66	
	Hgp PV-T-2					
05	PLACA ASIENTO Zw 1000		E.T. 03.360.572.6	P16.5094.00	PUR	
	Zw 1000 SHG-1 (45)					
04	CLIP ELÁSTICO SKL-SL1A		E.T. 03.360.566.8	P16.3191.00 60.710.0.001	38Si7	
03	PLACA ACODADA Wfp SL-2T		DBS 918280	P16.4977.00	PA6-GF30 o PA66-GF30	
	Wfp SL-2T VP					
	Wfp SL-2T HG					
02	TIRAFONDO Ss35 / ARANDELA Uls7		E.T. 03.360.114.7	P16.8002.02 PAV 01_06.02.001	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR (Ver plano)	
01	VAINA PLÁSTICA Sdue-S6		DBS 918280	P16.3192.00	PA6 o PA66	
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.3162.00 A	REVISIÓN		MODIFICACIONES	
Nº MATRÍCULA	-	Nº	FECHA		
MATERIAL	-				
MASA Kg	-				
APLICACIONES	CARRIL 54 E1 ó 60E1				
	TRAVIESA BI, BP, BM, BIA, BPA, BMA y TR				
	ANCHO NOMINAL 1435 o 1668				
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:	
1:3	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2+M3	PAV 01_01.05.000		
1:5			HOJA 1 DE 1	SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN SUJECIÓN S4 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES	



ALZADO
ESCALA 1:3




PLANTA
ESCALA 1:3


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Categoría de sujeción C, según UNE-EN 13481-5 vigente. Superación de ensayos UNE-EN 13146 vigente, partes 1,4,5,6,7,9,y10.
- Resistencia longitudinal del carril > 9 kN, según UNE-EN 13146-1.
- Fuerza de apriete > 22 kN, según UNE-EN 13146-7, antes del ensayo de cargas repetidas. (UNE-EN 13146-4)
- Carga de diseño máxima por eje: 26 t.
- Rigidez estática nominal de la placa de asiento 33 kN/mm, valores de ensayo comprendidos entre 28 y 38 kN/mm, según UNE-EN 13146-9
- Rigidez estática del conjunto comprendida entre 30 y 50 kN/mm, según UNE-EN 13146-9
- Inclinación del carril 1:20.

DETALLE DE PREMONTAJE



ALZADO
ESCALA 1:5



PLANTA
ESCALA 1:5

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Par de apriete de premontaje: aplicado manualmente. Será el necesario para su correcto transporte y manipulación.
- Par de apriete de referencia de montaje: 200-220 Nm (nunca fuera del rango entre 180-250 Nm). Montaje idóneo del clip por posición, según procedimiento autorizado por Adif.
- Apriete recomendado de ambos clips simultáneamente a velocidad constante, siempre con placas acodadas y clips instalados para evitar sobretensiones en las vainas.

NOTAS ADICIONALES

-La aplicación de esta sujeción en cada modelo de traviesa se define en los siguientes planos:



SUJECCIÓN	TRAVIESA	PLANO
SM	BI	P16.3158.01
	BP	P16.3158.02
	BM	P16.3158.03
	BIA	P16.3158.06
	BPA	P16.3158.07
	BMA	P16.3158.08
	TR*	P16.3158.09

-La familia de piezas "placas acodadas Wfp SL-2T" incluye también las correspondientes a los sobreanchos ±5 en escalones de 1 mm. Del mismo modo, la familia "placas de nivelación Hgp" incluye las necesarias para la regulación vertical entre -4 y +25 mm (+10 mm en el caso de ancho mixto).


-(*) La utilización de la sujeción SM queda condicionada a la compatibilidad con el diseño de traviesa TR de cada fabricante. Comprobar en planos P16.

06	PLACA DE NIVELACIÓN Hgp		DBS 918235	P16.5241.00	PA6-GF30 o PA66-GF30	
	Hgp T					
	Hgp AM-T					
	Hgp Apt 150				PA6 o PA66	
	Hgp PV-T-1					
	Hgp PV-T-2					
05	PLACA ASIENTO Zw 1000	DBS 918235	P16.5094.00	PUR		
	Zw 1000 SHG-1					
04	CLIP ELÁSTICO SKL-SL1A	E.T. 03.360.566.8	P16.3191.00 60.710.0.001	38Si7		
03	PLACA ACODADA Wfp SL-2T	DBS 918280	P16.4977.00	PA6-GF30 o PA66-GF30		
	Wfp SL-2T VP					
	Wfp SL-2T HG					
02	TIRAFONDO Ss35 / ARANDELA Uls7	E.T. 03.360.114.7	P16.8002.00 PAV 01_06.02.001	T: Acero 5.6 UNE-EN ISO 898-1 A: S275JR (Ver plano)		
01	VAINA PLÁSTICA Sdue-S6		DBS 918280	P16.3192.00	PA6 o PA66	
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA kg

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	ET 03.360.161.8		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES			
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.3158.00 A		REVISIÓN		MODIFICACIONES	
Nº MATRÍCULA	-		Nº	FECHA		
MATERIAL	-				A	TÍTULO Y CAJETIN (I-10)
MASA Kg	-				B	TRANSFORMACIÓN A PAV
APLICACIONES	CARRIL 54E1 ó 60E1					
	TRAVIESA BI, BP, BM, BIA, BPA, BMA y TR					
	ANCHO NOMINAL 1435 ó 1668		SUSTITUYE A:			
ESCALA ORIGINAL A2:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO		TÍTULO DEL PLANO:	
1:3	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_01.06.000		SUJECIONES PARA TRAVIESA DE HORMIGÓN	
1:5			HOJA 1 DE 1		SUJECIÓN SM	
					CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPONENTES	




DETALLE A
ESCALA 1:1





DENOMINACIÓN DE PLACA
EN LETRAS HUNDIDAS (PAS-1)

MARCA DE FÁBRICA Y AÑO DE FABRICACIÓN
EN LETRAS HUNDIDAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE		ET 03.360.565.0		CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES	
CORRESPONDENCIA PLANO P16		P16.0347.00 K.		REVISIÓN	
Nº MATRICULA		60.720.0.054.		Nº	FECHA
MATERIAL		EVA			
MASA Kg		0,154			
APLICACIONES		SUJECIONES VO Y VA			
		SUJECIÓN RÍGIDA PARA VÍA SIN BALASTO			
		CARRIL 54E1		SUSTITUYE A:	
ESCALA ORIGINAL A3: 1:2 1:1		FECHA ENERO 2024	EDICIÓN 1ª Edición + M1	Nº DE PLANO PAV 01_05.01.001 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: PLACAS DE ASIENTO NO ELÁSTICAS PLACA PAS-1




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	ET 03.360.565.0	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES		
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0291.00 F.	REVISIÓN		MODIFICACIONES
Nº MATRICULA	60.720.0.060.	Nº	FECHA	
MATERIAL	EVA			
MASA Kg	0,160			
APLICACIONES	SUJECCIONES VO Y VA			
	SUJECCIÓN RÍGIDA PARA VÍA SIN BALASTO			
	CARRIL 60E1	SUSTITUYE A:		
ESCALA ORIGINAL A3: 1:2 1:1	FECHA ENERO 2024	EDICIÓN 1ª Edición + M1	Nº DE PLANO PAV 01_05.01.002 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: PLACAS DE ASIENTO NO ELÁSTICAS PLACA PAS-2




NOTAS:

- LOS DIÁMETROS DEL NÚCLEO DENTRO DE LAS TOLERANCIAS NUNCA DEBERÁN DAR LUGAR A UNA INVERSIÓN DEL SENTIDO DE LA CONICIDAD.
- MATERIAL: 4.6 UNE EN 20898-1 ($\approx$ ISO 898-1).
- TIRAFONDO CON CINCADO ELECTROLÍTICO Y PASIVADO AMARILLO.




DETALLE Z
ESCALA 2:1

01	TIRAFONDO N° 3		E.T. 03.360.114.7		VER NOTAS	0,500/0,530
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.4609.00 E	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
N° MATRÍCULA	60.320.0.031	N°	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	SUJECIÓN NABLA	SUSTITUYE A:				
	SUJECIÓN RÍGIDA DE CARRIL RN 45 A TRAVIESA DE MADERA					
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:1	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_06.01.001			
2:1			HOJA 1 DE 1	TIRAFONDOS TIRAFONDO N° 3		




NOTAS:

- LOS DIÁMETROS DEL NÚCLEO DENTRO DE LAS TOLERANCIAS NUNCA DEBERÁN DAR LUGAR A UNA INVERSIÓN DEL SENTIDO DE LA CONICIDAD.
- TIRAFONDO CON CINCAO ELECTROLÍTICO Y PASIVADO AMARILLO.
- MATERIAL: 4.6 UNE EN 20898–1 ($\approx$ ISO 898–1).




DETALLE Z
ESCALA 2:1

01	TIRAFONDO Nº 5		E.T. 03.360.114.7		VER NOTAS	0,510/0,540
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0639.00 E	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
Nº MATRÍCULA	60.320.0.155	Nº	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	SUJECCIÓN RÍGIDA DE CARRIL					
	54E1 A TRAVESA DE MADERA			SUSTITUYE A:		
ESCALA ORIGINAL A3:	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:		
1:1	ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_06.01.002			
2:1			HOJA 1 DE 1	TIRAFONDOS TIRAFONDO Nº 5		




NOTA:

– MATERIAL: 4.6 UNE EN 20898–1 (≈ISO 898–1)



DETALLE A
ESCALA 2:1


01	TIRAFONDO N° 6		E.T. 03.360.114.7		VER NOTA	0,610/0,635
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES				
CORRESPONDENCIA PLANO P16	P16.0343.00 G	REVISIÓN		MODIFICACIONES		
N° MATRÍCULA	60.730.0.000	N°	FECHA			
MATERIAL	-					
MASA Kg	-					
APLICACIONES	SUJECCIÓN HM	SUSTITUYE A:				
ESCALA ORIGINAL A3: 1:1 2:1	FECHA ENERO 2024	EDICIÓN 1ª Edición + M1+M2	N° DE PLANO PAV 01_06.01.003 HOJA 1 DE 1	TÍTULO DEL PLANO: TIRAFONDOS TIRAFONDO N° 6		




NOTAS:

- EL ESTABLECIMIENTO DEL SALIENTE DEL MATERIAL SEGÚN EJECUCIÓN 1,2 ó 3 ES DE LIBRE ELECCIÓN.
- SUPERFICIES DIN 3141 SERIE 1≈
- EJECUCIÓN ESTÁNDAR: NO GALVANIZADA.
- EJECUCIÓN GALVANIZADA: CINCADO ELECTROLÍTICO Y PASIVADO AMARILLO.
- MATERIAL: 4.6 UNE EN 20898-1 (≈ ISO 898-1)


EJECUCIÓN 1




EJECUCIÓN 2



EJECUCIÓN 3




SECCIÓN A-A



DETALLE Z
ESCALA 2:1

04	ARANDELA GALVANIZADA Uls 7		E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.02.001		0,035/0,040
03	TIRAFONDO N° 9 GALVANIZADO		E.T. 03.360.114.7		VER NOTAS	0,600/0,620
02	ARANDELA Uls 7		E.T. 03.360.114.7	PAV 01_06.02.001		0,035/0,040
01	TIRAFONDO N° 9		E.T. 03.360.114.7		VER NOTAS	0,590/0,610
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	N° DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA Kg
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES		
CORRESPONDENCIA PLANO P16			P16.4573.00 I	REVISIÓN		MODIFICACIONES
N° MATRÍCULA			Galvanizado 60.730.0.012 No Galvanizado 60.730.0.011	N°	FECHA	
MATERIAL			-			
MASA Kg			-			
APLICACIONES			SUJECCIÓN VOSSLOH	SUSTITUYE A:		
ESCALA ORIGINAL A3:			FECHA	EDICIÓN	N° DE PLANO	TÍTULO DEL PLANO:
1:1 2:1			ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_06.01.006	TIRAFONDOS TIRAFONDO N° 9 CON ARANDELA PRISIONERA Uls 7
			HOJA 1 DE 1			



DENOMINACIÓN	MARCA (X)	∅ A
Uls 6	6	23
Uls 7	7	25

NOTAS:

- Marcado en relieve indicando denominación abreviada de la pieza, marca del fabricante y las dos últimas cifras del año de fabricación.
- Recubrimiento electrolítico Fe/Zn8/C conforme a UNE-EN ISO 2081. Tratamientos alternativos de conversión por fosfatado según UNE-EN ISO 9717 o galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461 solo válidos previa autorización expresa de ADIF.
- Material: acero laminado en frío de alguno de los siguientes tipos:
 - S275JR según norma UNE-EN ISO 10025-2, con Rm=590-1000 MPa y dureza 170-319 HV
 - S355JR según norma UNE-EN ISO 10025-2, con Rm=590-1000 MPa y dureza 170-319 HV
 - DC01-D590 según norma UNE-EN 10139, con dureza 185-225 HV
 - DC01-D690 según norma UNE-EN 10139, con dureza 215-319 HV

Cotas en milímetros

02	ARANDELA Uls 7		E.T. 03.360.114.7		VER NOTAS	35/40
01	ARANDELA Uls 6		E.T. 03.360.114.7		VER NOTAS	50,0
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE	Nº DE PLANO Y/O MATRÍCULA	MATERIAL	MASA g
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA O NORMA UNE			-	CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES		
CORRESPONDENCIA PLANO P16			P16.0709.00 F	REVISIÓN		MODIFICACIONES
Nº MATRÍCULA			-	Nº	FECHA	
MATERIAL			-			
MASA Kg			-			
APLICACIONES			Uls6 PARA TORNILLOS DE GANCHO			
			Uls7 PARA TIRAFONDOS N29	SUSTITUYE A:		
ESCALA ORIGINAL A3:			1:1	FECHA	EDICIÓN	Nº DE PLANO
				ENERO 2024	1ª Edición + M1+M2	PAV 01_06.02.001
						HOJA 1 DE 1
				TÍTULO DEL PLANO:		
				ARANDELAS		
				ARANDELAS Uls 6 y Uls 7		

