

DECLARACIÓN SOBRE LA RED

2021



ÍNDICE

1

INFORMACIÓN
GENERAL

2

INFRAESTRUCTURA

3

CONDICIONES
DE ACCESO

4

ADJUDICACIÓN
DE CAPACIDAD

5

SERVICIOS
Y RÉGIMEN
ECONÓMICO Y
TRIBUTARIO

6

OPERACIÓN Y
GESTIÓN DEL
TRÁFICO

7

INSTALACIONES
DE SERVICIO

8

ANEXOS

9

MAPAS

10

CATÁLOGOS

10

CATÁLOGOS

CATÁLOGO 1 / Fichas Descriptivas de las Instalaciones de Servicio

CATÁLOGO 2 / Oferta de capacidad en Instalaciones de Servicio

CATÁLOGO 3 / Vías de apartado adscritas a Estaciones Coordinadas

CATÁLOGO 4 / Restricciones de Capacidad en la RFIG

CATÁLOGO 5 / Tabla Costes Suministro Energía Eléctrica Tracción

CATÁLOGO 4

Restricciones de Capacidad en la RFIG



• **NOTA:**

De conformidad con lo especificado en la Decisión Delegada (UE) 2017/2075 de la Comisión de 4 de septiembre de 2017, por la que se sustituye el Anexo VII de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único, se incluye el catálogo con las restricciones de capacidad en la Red Ferroviaria de Interés General. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.

ÁREA TERRITORIAL CENTRO

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2019-1-001	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	"Madrid Chamartín - Aranjuez (Túnel de Sol / Atocha - Chamartín)"	Ambos	2012	-	1º trim. 2012	-	-	-	Pruebas y puesta en servicio del ERTMS nivel 2 - Túnel de Sol (Atocha-Chamartín)					Puesta en servicio comercial ERTMS	Promotor: ADIF Empresa contratista: Thales - Siemens	D. Construcción
2019-1-002	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	"Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Getafe Industrial - Pinto)"	Ambos	2021	-	2º semestre 2021	-	-	Banda de mantenimiento	Getafe Industrial-Pinto: sustitución de traviesas RS por PR-01	X	X			Implantación de LTV.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV	D. Mantenimiento
2019-1-003	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	"Aranjuez - Alcázar de S. Juan (Estación de Pinto)"	Ambos	2020	2020	noviembre 2020	diciembre 2020	-	Banda de mantenimiento y un corte extraordinario a programar en TBA	Estación de Pinto: supresión de LTV a 80 km/h en escape 7/9	X	X			"Cortes en zona de agujas 7/9 de Pinto, con afectación operativa al trayecto con Valdemoro. 398/20 MA TBP-1 Los cortes totales en ambas vías tendrán mismo horario de 0:20 a 5:30 horas Días 29 y 30 nov; 6, 7, 8, 9, 13 y 14 dic"	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV CENTRO	D. Mantenimiento
2019-1-005	300	Madrid Chamartín	Valencia Nord	San Cristobal Industrial-Aranjuez	Ambos	2020	2022	noviembre 2020	agosto 2022	21 meses	-	Proyecto Constructivo de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para la adaptación del Bloqueo Automático Banalizado en el tramo San Cristóbal - Aranjuez de la línea 300 Madrid Chamartín - Valencia Estació del Nord	X	X	X		"Puesta en servicio del BAB. Posibles LTV por protección de trabajos en primera fase. Los cortes totales no son en fechas próximas."	Promotor: ADIF o Empresa contratista: Siemens	D. Mantenimiento
2019-1-008	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	"Madrid Chamartín -Atocha Cercanías (Madrid Chamartín)"	Ambos	2019	2023	2-Jun.-19	2023	60 meses	Todo el día	Remodelación integral de la estación de Madrid-Chamartín	X	X			"Obras a realizar en 9 fases con afectaciones múltiples. 43/19 MA TBP-6 Fechas: 27/05/20 al 31/12/20 Actuación 1: cabecera sur de Chamartín hacia túnel de recoletos -> Ejecutada Actuación 2: vías 9 y 10 - INFRAESTRUCTURA: Remodelación de las vías 9 y 10 actuales. - ENERGÍA: Remodelación catenaria y ejecución de nuevos apoyos y tramos de línea aérea de contacto - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES: Remodelación de las IISS y comunicaciones"	Promotor: ADIF Empresa contratista: AZVI-VIAS Y CONSTRUCCIONES	D. Construcción

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2019-1-009	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	"Madrid Chamartín -Atocha Cercanías (Estación Atocha Cercanías)"	Ambos	2019	2021	1-Jul.-19	2021	24 meses	Todo el día	Sustitución escaleras mecánicas de Atocha	X				Resto fases ampliaciones BM nocturna por corte de cada vía.	Promotor: CERCANÍAS RENFE. Empresa contratista: KONE	
2020-1-003	900	Madrid Chamartín	Atocha Cercanías	Nuevos Ministerios - Atocha Cercanías (Apeadero de Recoletos)	Ambos	2020	2021	1-abr.-21	mayo 2022	13 meses	Banda de mantenimiento y cortes totales	Proyecto de Ejecución de Accesibilidad Tren - Andén en la Estación de Recoletos, Madrid	X				Corte total durante 37 días desde el 24 julio 2021	Promotor: ADIF Empresa contratista:	D. Estaciones de Viajeros
2019-1-011	920	Móstoles-El Soto	Parla	"Móstoles-El Soto - Parla (Móstoles-El Soto)"	Ambos	2021	2021	2º semestre 2021	2º Semestre 2021	-	-	Sustitución de desvíos tipo A por C en Móstoles-El Soto	X				Posible implantación de LTV.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV CENTRO	D. Mantenimiento
2020-1-001	920	Móstoles-El Soto	Parla	Parla-Villaverde Alto	Ambos	2021	2021	15-jun.-21	15-sep.-21	3 meses	Todo el día	Renovación de la losa flotante, superestructura y electrificación del túnel de Getafe. Línea C4 de Cercanías de Madrid	X	X	X		Corte total de 2 meses y cortes en banda de mantenimiento fuera de este corte total 15 días antes y posteriores al mismo.	Promotor: ADIF Empresa contratista: sin adjudicar	
2020-1-002	920	Móstoles-El Soto	Parla	Estación de Orcasitas	Ambos	2021	2021	1-ago.-21	1-sep.-21	1 mes	Todo el día	Demolición de Losa y Montaje de Vía en Balasto en la estación de Orcasitas. Línea C5 de Cercanías.	X	X	X		Corte total de 14 días y cortes en banda de mantenimiento fuera de este corte total las semanas anterior y posterior a este corte.	Promotor: ADIF Empresa contratista: sin adjudicar	
2020-1-004	940/944/948	Vicálvaro Merc	Vicálvaro Merc	Vicálvaro	Ambos	2020	2021	feb.-20	3º trimestre 2021	18 meses	Todo el día	Remodelación integral estación	X	X	X		"LTV, cortes permanentes de vías y cortes extraordinarios a programar. 416/20 MA TBA-1 (09/11-25/11) Cortes al tráfico: -14 y 21 de Nov. de 15:00 h a 22:00 h -15/11 de Nov. De 06:00 h a 13:00 h"	Promotor: ADIF Empresa contratista: SACYR-CAF	"Terminales de Mercancías Subd. Técnica de Servicios Logísticos."

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA N.º ZONA N.º CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GALIBO			
2019-2-006	120	Vilar-Formoso	Medina del Campo	Salamanca - Ftes Oñoro	Ambos	2020	2021	ene.-2020	ago.-2021	20 meses		"Electrificación y adaptación de 8 enclavamientos. Rebaje de vía por galíbo del túnel de la Alamedilla Adecuación de galibos por electrificación a 25KV Salamanca-Fuentes de Oñoro."	X				"TBA 70 /20 finalizado. 24/20 LE TBA-3 (10/02-11/12)""Adecuación de galibos para la electrificación del tramo Salamanca -Fuentes de Oñoro"" y ""Electrificación del tramo Salamanca - Fuentes de Oñoro"" -De lunes a viernes: De 07:00 h a 15:00 h(*), de 15:40 h a 18:25 h y de 18:30 h a 19:30 h(*) -De lunes a domingo: De 20:30 h a 05:00 h(*) (*) Intervalos en los que la regularidad de los trenes no se vea afectada 396/20 LE TBP-1 (12/12/20 -11/08/21) ""Adecuación de galibos para la electrificación del tramo Salamanca -Fuentes de Oñoro"" , ""Electrificación del tramo Salamanca - Fuentes de Oñoro"" y ""Proyectos de reposición de servicios para la electrificación del tramo Salamanca -Fuentes de Oñoro"" -Ver programación de trabajos en TBP. Sin afectación a PAT"	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE ACINSER JOCA UTE FUENTES DE OÑORO (SEMI y ENYSE al 50%)	D. Mantenimiento Coordinación Inversiones S.O Noroeste
2020-2-041	120	Vilar-Formoso	Medina del Campo	SANCTI-SPIRITUS - CIUDAD RODRIGO	Ambos	2020	2020	nov.-2020	nov.-2020	9 días		Adecuación de drenaje transversal y longitudinal entre los PP.KK: 78/800 y 79/000	X				"417/20 LE TBP-1 (21/11-30/11) -21 y 28 de Noviembre: De 08:00 h a 20:00 h - Resto de días: de 08: 00 h a 15:00h y de 18:50 h a 20:00 h, permitiendo el paso de cualquier circulación"	Promotor: ADIF Empresa contratista:	
2019-2-002	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	León-Santibáñez - La Robla	Ambos	2019	2021	3er. trimestre 2020	4º. trimestre 2021	12 meses	-	"Renovación de vía (a tres hilos) en el trayecto León - Bifurcación Pajares, más trabajos de ejecución de nuevos pasos superiores en varias fases."	X	X	X		Previsto Fase III: Fecha a determinar en primer semestre de 2021 (CONDICIONADO A TRAMITACIÓN DE MODIFICADO): corte de vía I Santibáñez-La Robla. LTV 60 km/h por vía II (1000m), para protección trabajos. Necesario corte total ambas vías durante dos días para ejecución de dos pasos inferiores. Una vez " finalizados LTV a 80 km/h durante 10-15 días por vía II.	Promotor: ADIF Empresa contratista: IBEROVÍAS S.A.	
2020-2-013	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	" La Robla - Pola de Lena"	Ambos	2021	2022	1er. trimestre 2021	4º. trimestre 2021	18 meses	-	Puesta en Servicio de los nuevos Enclavamientos de La Robla RC, La Robla AV + Bif. Pajares, así como la renovación del Bloqueo entre La robla RC y Santibáñez, y Pruebas ERTMS	X				"Contrato vinculado en licitación con Empresa Hitachi, que completa al contrato en ejecución. Previsión inicio de trabajos feb. 2021. Previsión Primeras PeS Enclavamientos 1er/2º Trimestre 2021 Previsión comienzo Pruebas ERTMS 4º Trimestre 2021"	Promotor: ADIF Empresa contratista: En licitación	D. Construcción
2020-2-014	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	León - Santibáñez	Ambos	2021	2022	1er. trimestre 2021	4º. trimestre 2021	18 meses	-	Puesta en Servicio de los nuevos Enclavamientos de León y Santibáñez, y Pruebas ERTMS	X				"Contrato vinculado en licitación con Empresa Alstom, que completa a los contratos en ejecución. Previsión inicio de trabajos feb. 2021. Previsión Primeras PeS Enclavamientos 3er/4º Trimestre 2020 Previsión comienzo Pruebas ERTMS 4º Trimestre 2021"	Promotor: ADIF Empresa contratista: En licitación	D. Construcción

ADIF-AV_ DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio				Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD				PESO, LONGITUD, GALIBO
2020-2-015	130/138	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bifurcación Base León - Bifurcación Galicia y Bifurcación Galicia-Santibáñez	Ambos	2020	2020	sep.-20	dic.-20	4 meses		Actuaciones posteriores al montaje del desvío y escape de Bifurcación Galicia	X		X			"Ejecutada la obra, a su finalización, se establece una LTV permanente inicialmente prevista a 50 km/h, que por un defecto del ajuste del cambio, finalmente se establece a 30 km/h hasta finales de año. - LTV a 30 km/h entre los PP.KK 1+000 y 1+300 de la L130 desde septiembre a diciembre de 2020 - LTV a 30 km/h entre los PP.KK 0+000 y 0+200 de la L138 desde septiembre a diciembre de 2020 - LTV a 80 km/h en las vías I y II del PP.KK 1+300 al 2+000 de la L130 entre septiembre y 28 de octubre de 2020"	Promotor: ADIF AV Empresa contratista: CONVENSA-COBRA"	
2020-2-018	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - Bifurcación Galicia	Ambos	2020	2020	ene.-22	abr.-22	4 meses		Renovación vías impares de la estación de Santibáñez y renovación de vía I entre Santibáñez y Bifurcación Galicia	X		X			"Corte total de vía I. Baja de la vía 3 de la estación de Santibáñez. LTV a 60 km/h en vía II por protección de los trabajos. FECHAS Y PROGRAMACIÓN CONDICIONADAS A TRAMITACIÓN DE MODIFICADO"	Promotor: ADIF AV Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELEC NOR	
2020-2-019	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - Bifurcación Galicia	Ambos	2020	2020	may.-22	jul.-22	3 meses		Renovación vías impares de la estación de Santibáñez y renovación de vía I entre Santibáñez y Bifurcación Galicia	X		X			Corte total de vía II. Baja de la vía 4 de la estación de Santibáñez. LTV a 60 km/h en vía I por protección de los trabajos FECHAS Y PROGRAMACIÓN CONDICIONADAS A TRAMITACIÓN DE MODIFICADO	Promotor: ADIF AV Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELEC NOR	
2020-2-020	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Estación de Pola de Lena	Ambos	2021	2021	ene.-2021	dic.-2021	12 meses		Remodelación de la estación de Pola de Lena por fases	X	X	X			Circulación en vía única con restricción de velocidad, cortes totales puntuales y restricciones en el uso de andenes, conforme a programa de fases en análisis. Actuación sólo en el ámbito de la estación. Pendiente de validar las fases de actuación y hacer un modificado.	Promotor: ADIF AV Empresa contratista: UTE DRAGADOS - TECSA	
2020-2-023	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Galicia - Santibáñez	Ambos	2019	2020	may.-19	mar.-21	22 meses		Demolición y Construcción pasarela PP.KK 0/970, Construcción pasos superiores PP.KK 1/060 y PK2/067, Rehabilitación pasarela PP.KK 1/440 y mejora cerramiento RFIG .	X	X				Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión si fuera necesario, con cortes extraordinarios de fin de semana.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE SAN ANDRÉS"	
2020-2-025	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Base León - Bif Galicia - Santibáñez	Ambos	2019	2020	jun.-19	dic.-20	18 meses		Montaje de vía en la salida del soterramiento en el tramo de enlace con Bifurcación Galicia	X	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión si fuera necesario, con cortes extraordinarios de fin de semana. Tras instalación desvío se establecerá LTV a 30 km/h y 50 km/h (velocidad de paso por la nueva aguja) hasta puesta en servicio. LTV a 60 km/h para protección trabajos en vía adyacente.	Promotor: ADIF Empresa contratista: CONVENSA	

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA N.º ZONA N.º CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2020-2-026	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Base León - Bif Galicia - Santibáñez	Ambos	2019	2020	ago.-19	ene.-21	18 meses		Renovación LAC.	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión. Posible LTV a 60 km/h.	Promotor: ADIF Empresa contratista: COBRA	
2020-2-027	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Clasificación - Estación de León	Ambos	2019	2020	jul.-19	dic.-20	18 meses		Enlace LAC a soterramiento León.	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión y cortes extraordinarios	Promotor: ADIF Empresa contratista: COBRA	
2020-2-043	130/138	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif. Base León (Exc.) - Santibáñez (Exc.)	Ambos	2020	2021	nov.-20	ene.-21	3 meses		Trabajos de renovación de vía y catenaria actuales. Renovación de la vía entre los PP.KK 1+000 y 1+500 de la L130 y PP.KK 0+000 Y 0+300 de la L138	X	X			Cortes extraordinarios de 12 horas los fines de semana. LTV a 30 km/h hasta finalización de las soldaduras Interrupción de la circulación y corte de tensión a catenaria según BTP 392/20. Del 28/10/20 al 17/10/20 LTV a 30 km/h vía I. Del 17/12/20 al 15/01/21 LTV a 50 km/h vía I. A partir del día 15/01/202, se mantiene una LTV a 50 km/h, en 500 m.	Promotor: ADIF Empresa contratista: CONVENSA, COBRA, ALSTOM, UTE SAN ANDRÉS	
2020-2-030	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	León Clasificación - Estación de León	Vía Única	2021	2022	jun.-21	jun.-2022	12 meses		Obras de adecuación a ancho internacional del soterramiento de León.	X	X			Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	Promotor: ADIF Empresa contratista: Pte de Licitat	
2020-2-031	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	León Clasificación - Estación de León	Vía Única	2021	2022	may.-21	may.-22	12 meses		Refuerzo de pilas de 1 estructuras para LAV con afecciones en convencional	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	Promotor: ADIF Empresa contratista: Pte de Licitat	
2020-2-032	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif. Quintana - León Clasificación	Vía Única	2021	2022	may.-21	may.-22	12 meses		Demolición de PS existente y construcción de un nuevo PS (Ctra Trabajo del Cerecedo)	X	X	X		Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	Promotor: ADIF Empresa contratista: Pte de Licitat"	
2020-2-033	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Palencia	Vía Única	2021	2022	may.-21	may.-22	12 meses		Refuerzo de pilas de 3 estructuras para LAV con afecciones en convencional	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	Promotor: ADIF Empresa contratista: Pte de Licitat"	
2020-2-034	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Oviedo - La Corredoria	Ambos	2020	2021	nov.-20	nov.-21	12 meses		Ejecución de ampliación del puente de Nicolás Soria. Marco empujado.	X	X	X		LTV a 30 km/h en vías Convencional y RAM, con cortes nocturnos para colocación de apeos. Fecha de inicio pendiente de confirmar.	Promotor: ADIF Empresa contratista: COPCISA"	

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2020-2-035	132	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Ablaña – Villabona A.	Vía Única							Renovación integral de túneles 83 (por vía II) y 90 y 90 bis.	X					En proceso de licitación de obra hasta octubre de 2020.	
2020-2-036	740	Ferrol	Pravia	Ferrol – Ortigueira	Vía Única							Supresión BT	X					En proceso de licitación de obra hasta diciembre 2020.	
2020-2-042	770	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Oviedo - La Corredoria	Ambos	2020	2021	dic-20	dic-21	12 meses		Ejecución de ampliación del puente de Nicolás Soria. Marco empujado.	X	X	X		LTV a 30 km/h en vías Convencional y RAM, con cortes nocturnos para colocación de apeos. Fecha de inicio pendiente de confirmar.	Promotor: ADIF Empresa contratista: COPCISA	
2020-2-037	790	Áranguren	Venta de Baños	La Asunción – Cistierna	Vía Única	2020	2021	dic-20	dic-21	3er trimestre 2020	3er trimestre 2022	Sustitución BT por BAU y BLAU.	X				Previsto inicio 3º trimestre 2020 y fin 3º trimestre 2022. Como es BT no tiene afección	Promotor: ADIF Empresa contratista: CAF Signalling	
2019-2-008	800	Monforte	Lugo	Ourense - Monforte – Lugo	Ambos	2021	2023	4º trimestre 2020	4º trimestre 2023			Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad	X				"En estudio posibles cortes totales Monforte - Ourense y Monforte-Lugo Previsto corte Verano 2021"	Promotor: ADIF	
2020-2-003	810	Monforte	Orense	Ourense - Monforte – Lugo	Ambos	2020	2022	4º trimestre 2020	4º trimestre 2022.	24 meses		Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad	X			X	En estudio posibles cortes totales Monforte - Ourense y Monforte-Lugo. Previsto corte Verano 2022	Promotor: ADIF	
2020-2-038	810	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Guillarei – Redondela.	Vía Única	2020	2021	3º cuatrimestre 2020	3º cuatrimestre 2021			Desguarnecido vía PP.KK. 141,560 al 166,255.	X				Implicará LTV de 60 Km/h y 30 Km/h en 1000 m. durante las obras.	En proceso de licitación de obra hasta agosto 2020	
2020-2-039	810	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Salvaterra-Louredo/Valos.	Vía Única	2020	2022	3º trimestre 2020	3º trimestre 2022			Instalaciones de Seguridad	X				"TBA 190/20 TBP 327/20"	Promotor: ADIF Empresa contratista: Enyse	
2020-2-040	814	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Guillarei-Tui-Frontera	Vía Única	2020	2022	3º trimestre 2020	3º trimestre 2022			Instalaciones de Seguridad	X				"TBA 185/20 TBP 323/20"	Promotor: ADIF Empresa contratista: Enyse	
2019-2-013	822	Zamora	A Coruña	Santiago de Compostela	Ambos	2019	2020	3º trimestre 2020	1er. trimestre 2021	3 meses		Pasarela peatonal	X			X	"TBP 227/20. Los siguientes trenes tendrían que circular con tracción diésel a su paso por la estación de Santiago de Compostela: CAPTRAIN: 88822 (LOC. 335), 49857 (LOC. 335)."	Promotor: ADIF (Ejecuta la Xunta de Galicia) Empresa contratista: Acciona Construcción, S.A.	

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2020-2-002	822	Zamora	A Coruña	Zamora-Ourense	Ambos	2020	2020	jun.-20	dic.-20	7 meses	-	"Puesta en servicio de enclavamientos y paso de BAU a BLAU, entre Pedralba y Ourense. Levantar aparatos de vía en diferentes estaciones de la línea, eliminación de las estaciones de Requejo, Castrelo, Alberguería y Paderne. Se realizará en varias fases. Fase I Puebla Sanabria - Ourense, aprovechando corte total O.Ext 74/20, del 10 al 26 de Junio de 2020. 74/20 LE TBA-1 Fechas: 10/06/20 al 25/06/20 Fase II Baños Molgas - Taboadela. Previsto para Octubre-2020. Fase III Taboadela - Ourense. Previsto para Diciembre 2020."	X	X			"En estudio dos alternativas con inicio ambas el 28 de noviembre (sábado): * 7 días trabajando en BM con LTV de 30km/h en ambas cabeceras de Paderne, BT entre Vilar de Barrio- Baños de Molgas y Baños de Molgas-Taboadela. * 3 días realizando un corte total. Del 30-11-20 al 04-12-20 sustitución en BAÑOS DE MOLGAS del desvío Nº C3. Durante esas fechas interrupción de la circulación por la vía I, lo que supone un tramo de vía única entre las estaciones de VILAR DE BARRIO y PADERNE CANTOÑA. TBP 389/20. - Por la Subdirección de Construcción: • Se levantarán las estaciones de Requejo, Castrelo y A Alberguería. • Se recuperan para la circulación las vías que se encuentran de baja por cortocircuitado deficiente del C.V., de las estaciones de A Mezquita, Laza-Cercedelo y Vilar del Barrio, todas ellas actualmente en vía única. • Se implantará BLAU con CTC hasta Vilar del Barrio, y entre Vilar del Barrio y Baños de Molgas permanecerá BAU con CTC • Se montarán DCOs entre Taboadela y Ourense. "	Promotor: Empresa contratista: UTE Thalsi	Dirección Construcción Construcción LAV ADIF – Subdirección de Control, Mando y Señalización. ADIF – Dirección de Construcción de Ejes de Alta Velocidad.
2020-2-024		Bif Base León	Taller Material motor	Acceso desde RFIG a Taller Material Motor León	Ambos	2019	2020	jun.-19	dic.-20	18 meses		Renovación de vía y plataforma en vía acceso a taller e instalación nuevos escapes para enlace soterramiento León con Línea a Galicia	X	X	X		Banda de Mantenimiento con corte de tensión si fuera necesario, con cortes extraordinarios de fin de semana. LTV a 30 km/h y 60 km/h.	Promotor: ADIF Empresa contratista: CONVENSA"	
2020-2-028		Bif Base León	Taller Material motor	Acceso desde RFIG a Taller Material Motor León	Ambos	2019	2020	jun.-19	dic.-20	18 meses		Reforma LAC	X	X	X		Cortes a concertar.	Promotor: ADIF Empresa contratista: COBRA	

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA APZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2020-2-035	132	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Ablaña - Villabona A.	Vía Única							Renovación integral de túneles 83 (por vía II) y 90 y 90 bis.	X					En proceso de licitación de obra hasta octubre de 2020.	
2020-2-036	740	Ferrol	Pravia	Ferrol - Ortigueira	Vía Única							Supresión BT	X					En proceso de licitación de obra hasta diciembre 2020.	
2020-2-042	770	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Oviedo - La Corredoria	Ambos	2020	2021	dic-20	dic-21	12 meses		Ejecución de ampliación del puente de Nicolás Soria. Marco empujado.	X	X	X		LTV a 30 km/h en vías Convencional y RAM, con cortes nocturnos para colocación de apeos. Fecha de inicio pendiente de confirmar.	Promotor: ADIF Empresa contratista: COPCISA	
2020-2-037	790	Aranguren	Venta de Baños	La Asunción - Cistierna	Vía Única	2020	2021	dic-20	dic-21	3er trimestre 2020	3er trimestre 2022	Sustitución BT por BAU y BLAU.	X				Previsto inicio 3º trimestre 2020 y fin 3º trimestre 2022. Como es BT no tiene afección	Promotor: ADIF Empresa contratista: CAF Signalling	
2019-2-008	800	Monforte	Lugo	Ourense - Monforte - Lugo	Ambos	2021	2023	4º trimestre 2020	4º trimestre 2023			Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad	X			X	"En estudio posibles cortes totales Monforte - Ourense y Monforte-Lugo Previsto corte Verano 2021"	Promotor: ADIF	
2020-2-003	810	Monforte	Orense	Ourense - Monforte - Lugo	Ambos	2020	2022	4º trimestre 2020	4º trimestre 2022	24 meses		Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad	X			X	En estudio posibles cortes totales Monforte - Ourense y Monforte-Lugo. Previsto corte Verano 2022	Promotor: ADIF	
2020-2-038	810	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Guillarei - Redondela.	Vía Única	2020	2021	3º cuatrimestre 2020	3º cuatrimestre 2021			Desguarnecido vía PP.KK. 141,560 al 166,255.	X				Implicará LTV de 60 Km/h y 30 Km/h en 1000 m. durante las obras.	En proceso de licitación de obra hasta agosto 2020	
2020-2-039	810	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Salvaterra-Louredo/Valos.	Vía Única	2020	2022	3º trimestre 2020	3º trimestre 2022			Instalaciones de Seguridad	X				"TBA 190/20 TBP 327/20"	Promotor: ADIF Empresa contratista: Enyse	
2020-2-040	814	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Guillarei-Tui-Frontera	Vía Única	2020	2022	3º trimestre 2020	3º trimestre 2022			Instalaciones de Seguridad	X				"TBA 185/20 TBP 323/20"	Promotor: ADIF Empresa contratista: Enyse	



ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2019-2-013	822	Zamora	A Coruña	Santiago de Compostela	Ambos	2019	2020	3º trimestre 2020	1er trim. 2021	3 meses		Pasarela peatonal	X			X	"TBP 227/20. Los siguientes trenes tendrían que circular con tracción diésel a su paso por la estación de Santiago de Compostela: CAPTRAIN: 88822 (LOC. 335), 49857 (LOC. 335)."	Promotor: ADIF (Ejecuta la Xunta de Galicia) Empresa contratista: Acciona Construcción, S.A.	
2020-2-002	822	Zamora	A Coruña	Zamora-Ourense	Ambos	2020	2020	jun.-20	dic.-20	7 meses	-	"Puesta en servicio de enclavamientos y paso de BAU a BLAU, entre Pedralba y Ourense. Levantar aparatos de vía en diferentes estaciones de la línea, eliminación de las estaciones de Requejo, Castrolo, Alberguería y Paderne. Se realizará en varias fases. Fase I Puebla Sanabria - Ourense, aprovechando corte total O. Ext. 74/20, del 10 al 26 de Junio de 2020. 74/20 LE TBA-1 Fechas: 10/06/20 al 25/06/20 Fase II Baños Molgas - Taboadela. Previsto para Octubre-2020. Fase III Taboadela - Ourense. Previsto para Diciembre 2020."	X		X		"En estudio dos alternativas con inicio ambas el 28 de noviembre (sábado): * 7 días trabajando en BM con LTV de 30km/h en ambas cabeceras de Paderne, BT entre Vilar de Barrio- Baños de Molgas y Baños de Molgas-Taboadela. * 3 días realizando un corte total. Del 30-11-20 al 04-12-20 sustitución en BAÑOS DE MOLGAS del desvío Nº C3. Durante esas fechas interrupción de la circulación por la vía I, lo que supone un tramo de vía única entre las estaciones de VILAR DE BARRIO y PADERNE CANTOÑA. TBP 389/20. - Por la Subdirección de Construcción: • Se levantarán las estaciones de Requejo, Castrolo y A Alberguería. • Se recuperan para la circulación las vías que se encuentran de baja por cortocircuitado deficiente del C.V., de las estaciones de A Mezquita, Laza-Cercedelo y Vilar del Barrio, todas ellas actualmente en vía única. • Se implantará BLAU con CTC hasta Vilar del Barrio, y entre Vilar del Barrio y Baños de Molgas permanecerá BAU con CTC • Se montarán DCOs entre Taboadela y Ourense. "	Promotor: UTE Thalsi	Dirección Construcción LAV ADIF - Subdirección de Control, Mando y Señalización. ADIF - Dirección de Construcción de Ejes de Alta Velocidad.
2020-2-024		Bif Base León	Taller Material motor	Acceso desde RFIG a Taller Material Motor León	Ambos	2019	2020	jun.-19	dic.-20	18 meses		Renovación de vía y plataforma en vía acceso a taller e instalación nuevos escapes para enlace soterramiento León con Línea a Galicia	X	X	X		Banda de Mantenimiento con corte de tensión si fuera necesario, con cortes extraordinarios de fin de semana. LTV a 30 km/h y 60 km/h.	Promotor: ADIF Empresa contratista: CONVENSA*	
2020-2-028		Bif Base León	Taller Material motor	Acceso desde RFIG a Taller Material Motor León	Ambos	2019	2020	jun.-19	dic.-20	18 meses		Reforma LAC	X	X	X		Cortes a concertar.	Promotor: ADIF Empresa contratista: COBRA	

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA		
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD				PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL
2019-3-002	402	Espeluy-Aguja km 340,1	Jaén	"Espeluy Ag. Km. 340,1 - Jaén (Grañena - Jaén)"	Ambos	2017	2020	sep.-17	3 trimestre 2020	36 meses	-	"Línea de Alta Velocidad Alcázar de San Juan - Jaén, tramo Grañena - Jaén 31/20 SE TBA-2 Fechas: 18/05/20 al 18/10/20 - Puesta servicio nueva variante entre PP.KK. 135/979 y 127/554, línea 402 Espeluy-Ag. 340,1 a Jaén. - Puesta en servicio nueva catenaria CA-220 y conexión con la existente (CR-140) entre PP.KK. 136/239 y 127/540. - Con la nueva variante se suprimen 5 pasos a nivel."	X	X	X				" Se contemplan los enlaces de los puntos extremos de la variante con la línea actual y el cruce de la línea actual en tres puntos intermedios. Para realizar los trabajos correspondientes a enlaces y cruces, de cara a la puesta en servicio definitiva, será necesario el corte temporal total de la línea, por un periodo aproximado de 3 meses, en la parte final del plazo previsto de obra (Previsiblemente de 18-mayo a 18-octubre, TBP 31/20). Será necesario prever los transbordos de viajeros entre Jaén y previsiblemente Espeluy. No se prevén LTV'S antes de los trabajos de conexión y corte temporal definitivo. RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS Desde 07:15 h del 18/05/2020 hasta 24:00 h 18/10/2020"	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA	D. Mantenimiento
"2019-3-003"	410	Linares-Baeza	Almería	" Moreda - Almería (Huércal-Viator - Almería)"	Ambos	2018	2020	14/11/2018	Marzo 2021	28 meses	Todo el día	Supresión del PP.KK. N. de Puche del PP.KK. 248/064 mediante soterramiento de la vía a partir del PP.KK. 247/000, conjuntamente con trabajos de plataforma futura LAV Murcia - Almería. 184/18 SE TBA-2	X					"Corte total de vía entre Huércal-Viator y Almería desde las 00:00 horas del 14 de Noviembre de 2.018 hasta MARZO 2021. RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS Baja total del trayecto entre Huércal-Viator y Almería."	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA SAU"	D.G. Construcción	
2019-3-004	416	Moreda	Granada	Granada	Ambos	2019	2021	2º semestre 2019	mar.-21		Todo el día	Obras del cambiador de ancho de Granada					LTV de 30 km/h en el entorno del PP.KK 52	Promotor: ADIF AV			
2019-3-006	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	San Pablo - Almoraima (PP.KK. 129/400 al 155/438)	Ambos	2019	2021	may.-19	1º trim.,...2021	21 meses	-	Renovación del tramo San Pablo - Almoraima (línea Bobadilla - Algeciras), entre los PP.KK. 129/400 y 155/438			X		"315/19 SE TBA-2 (20/02/20-14/03/21): -Fase 1 (20/02/20-09/11/20): Desde el PP.KK: 129/400 al 156/130. LTV a 30 Km/h en 540 m., pasando a 60 Km/h al día siguiente. -Fase 2 (01/10/20-14/03/21): Desde el PP.KK: 129/400 al 156/300. LTV a 30 Km/h en 320 m., pasando a 60 Km/h al día siguiente. Entre el 01/10/20 y el 09/11/20 coinciden la fase 1 y la fase 2, por lo que habrá 2 LTV a 30 km/h y 2 a 60 km/h"	Promotor: ADIF Empresa contratista: GUINOVART			

ADIF-AV_ DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)

IDENTIFICADOR		LÍNEA			TRAMO		DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
FECHA N.º ZONA N.º CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio		Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL				RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIESEL			
2019-3-013	460	Bif. Riofrío	Fuente de Piedra	Bif. Las Maravillas-Antequera	Ambos	2019	2021	3º Trimestre 2019	mar.-21	-	-	Obras de "Plataforma y vía de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV. Vigente TBA corte total (133-19SETBA)					LTV a 30 km/h en la entrada de la estación de Antequera (futura bifurcación La Verónica) por obras de "Plataforma y vía de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV". Actualmente corte de vía total hasta 26 septiembre 2020	Promotor: ADIF AV	D.G. Construcción		
2019-3-014	440	Bif. Los Naranjos	Huelva	Bif. Los Naranjos - Huelva	Ambos	2019	2020	"nov.-19 20/02/20"	dic.-20	13 meses	Banda de Mantenimiento	Proyecto constructivo para rehabilitación de Vía en la línea Sevilla - Huelva. 4/20 SE TBP-1		X		"Trabajos en BM con LTV progresivas a 100-80-60-30 Km/h según fase de obra (sustitución carril y traviesas, desguarnecido mecanizado) durante 3 meses. TBA 4/20 Se reanuda la obra en octubre y entrará de nuevo la TBA 30-60-80"	Promotor: ADIF Empresa contratista: Sin adjudicar COSFESA	D. Mantenimiento			
2019-3-015	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	"Monfragüe - Cáceres (PP.KK 322+680)"	Ambos	2019	---	2º trim.... 2019	Pendiente de enclavamiento de desvío definitivo en Bif. Casa de la Torre (PP.KK 322+680)	---	-	Ejecución y puesta en servicio desvío definitivo en Bif. Casa de la Torre PP.KK 322+680	X	X		Implantación de desvío definitivo en el PP.KK 322+680 para la Bifurcación Casa de la Torre. Limitación temporal de velocidad desde el 01/07/19 a 30 km/h (sentido Plasencia) y a 100 km/h (sentido Cáceres).	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: VIAS				
2019-3-017	510	Aljucén	Cáceres	"Aljucén - Cáceres (PP.KK 17/000 y 59/544)"	Ambos	2017	2021	2º trim.... 2017	"03/21 (relacionada con Alta Velocidad)"	45 meses	-	Enlaces con Red Convencional en los PP.KK 17/000 y 59/544	X	X		Relacionada con Alta Velocidad	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: Ferrovial"				
2019-3-019	520	Ciudad Real	Badajoz	"Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey)"	Ambos	2019	2020	" 24/03/20"	" 12/02/2021"	11 meses	-	Renovación de vía Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey		X		"Trabajos en BM de 23:10 h a 07:00 h 5/20 SE TBP-1 (24/03/20-12/02/21): -Fase 1: Trabajos de renovación de vía desde el 24-03-2020 al 31-05-2020 -Fase 2: Trabajos de desguarnecido de vía desde el 01-10-2020 al 12-02-2021 LTV a 30Km/h relativo a la renovación cada noche, durante el día en los tramos que se hayan renovado se subirán progresivamente a 60 Km/h al día siguiente y a 80Km/h según se vaya nivelando"	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA	D. Mantenimiento			

ADIF-AV_ DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL SUR

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2019-3-020	520	Ciudad Real	Badajoz	"Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Cabeza del Buey - Castuera)"	Ambos	2019	2020	oct-19	nov-20	21 meses	-	"126/19 SE TBP-2 Renovación de vía Cabeza del Buey - Castuera Renovación de vía - Fase 1: Trabajos en subtramo Cabeza del Buey - Almorchón (Desde 1/10/2019 hasta 12/11/2019) - Fase 2: Trabajos en subtramo Almorchón-Castuera (Desde 1/10/2019 hasta 12/11/2019)"	X				Los trabajos que afectan a circulación han finalizado	Promotor: ADIF Empresa contratista: FCC Construcción S.A.	D. Mantenimiento
2019-3-021	520	Ciudad Real	Badajoz	"Mérida - Badajoz (PP.KK.: 465/300 y 498/300)"	Ambos	2017	2020	1er trim... 2017	"10/20 (relacionada con Alta Velocidad)"	46 meses	-	Enlaces con Red Convencional en los PP.KK.: 465/300 y 498/300	X				Relacionada con Alta Velocidad.	Promotor: ADIF - A.V. Empresa contratista: Ferrovial"	
2020-3-006	510	Aljucén	Cáceres	"Aljucén - Cáceres (PP.KK. 63/066)"	Ambos	2020	2021	3º trim... 2020	Pendiente de endavamiento de desvío definitivo	---	-	Enlace con Red Convencional en PP.KK. 63/066	X	X			"Implantación de desvío definitivo en el PP.KK 63+066 y vía nueva adyacente. LTV a 30 km/h hasta las 07:00 am del jueves 10 de septiembre. Limitación permanente a 30 Km/h por JCA y a 45 Km/h por talón hasta la puesta en servicio del enclavamiento."	Promotor: ADIF - AV Empresa contratista: Ferrovial"	
2020-3-007		Llerena	Llerena	"Mérida-Los Rosales (PP.KK. 106/000-111/000)"	Ambos			2º trimestre 2021		6 meses		Renovación de vía en el tramo indicado					Se establecerá una LTV a 30 Km/h durante 4 meses aproximadamente		
2020-3-008		Valdemusa	Huelva	"Zafra-Huelva (161/800-166/155)"				2º trimestre 2021											
2020-3-009	422			Arahal-Osuna-Fuente de Piedra. IISS		2020		4º trimestre 2020		18 meses									
2020-3-010	420			Ampliación de la longitud útil de vía a 750 m en los apartaderos de Campillos y Setenil, del tramo Bobadilla - Algeciras				4º trimestre 2021											
2020-3-011	420			Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura				4º trimestre 2021											



FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2020-3-012	420	Monfragüe	Plasencia	Estación de Monfragüe 251+653 L500 LP30 Tramo Monfragüe Bif. El Chaparral LP31 Tramo Bif. El Chaparral - Bif. San Esteban L026 Tramos Plasencia - Bif. San Esteban				1º trimestre 2021				Renovación del Tramo entre las estaciones Monfragüe y Plasencia incluida las estaciones					Cortes totales en el tramo	Obra en licitación	Construcción AV
2020-3-013	420	Cáceres -	Frontera Portuguesa	Estaciones de Cáceres, Mérida Aljucén y Badajoz.L026: Cáceres Frontera: Tramos: Bif. Casa de La torre - Bif. Romanos, Bif. Granja- Las Encinas -Aljucén, Aljucén - La Garrovilla, Bif. San Nicolás Badajoz, Badajoz Frontera				2º trimestre 2021				Renovación de acceso y estaciones de Cáceres, Mérida, Aljucén y Badajoz y tramo Badajoz frontera Portuguesa					Cortes especiales para renovación de estaciones y renovación de vía	Proyecto en fase de supervisión	Construcción AV
2020-3-014	512	Zafra	Huelva	"Zafra-Huelva"	2021	2022		2º semestre 2021	1º semestre 2022			Proyecto de reparación de puentes y túneles y diversas actividades de mejora.					4 meses de corte de tráfico. Finales del 2021 o principio de 2022		

ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2019-4-003	300	MADRID-CHAMARTÍN	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	Ambos	2021	2021	2º semestre 2021	2º semestre 2021	-	-	Puesta en servicio de la L340 en ASFA	X	X			Conexión entre la L300 y la L340 en la zona del Nudo de La Encina. Posteriormente se cortará la L300 desde el desvío de conexión hasta Xàtiva para ejecutar la obra de cambio de ancho	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVICOBRA)	D.G. Construcción
2019-4-004	300	MADRID-CHAMARTÍN	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	Ambos	2022	2022	1º semestre 2022	-	-	-	"Ejecución de obra de cambio de ancho de Xàtiva al nudo de La Teja. Las fechas contempladas prevén la puesta en servicio de la L340 en ASFA, en caso de considerar las fechas de puesta en servicio en ERTMS, sería necesario retrasar las fechas de comienzo y fin aproximadamente un año y medio."	X				Cambio de ancho con corte total entre Xàtiva y el desvío de conexión con la L340	Promotor: ADIF Empresa contratista: -	D.G. Construcción
2019-4-006	300	MADRID-CHAMARTÍN	VALENCIA-NORD	60: Xàtiva - Silla	Ambos	2020	2022	diciembre 2020	diciembre 2022	24 meses	Nocturno	Trabajos para renovación de vía, catenaria e IISS		X	X		Renovación de vía y catenaria por trayectos, con cortes de una vía en horario nocturno, generando LTV móviles a 30 y 80km/h sin rebasar tiempo TOC asignado al tramo. Posible revisión de horario de trenes de viajeros. Previsto iniciar trabajos sin afectación al tráfico. En estudio planificación de trabajos sin BAB.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE AZVI/COMSA	
2019-4-007	310	ARANJUEZ	VALENCIA-LA FONT	30: Utiel - Valencia FSL	Ambos	2020	2020	4º trim. 2020	4º trim. 2020	3 días	-	Puesta en servicio BLAU con CTC Utiel-Buñol	X				Pendiente Puesta en servicio que supondrá corte total de 3 días	Promotor: ADIF Empresa contratista: CAF	D. Mantenimiento
2019-4-010	320	CH.MON.AG 298,4	CARTAGENA	10: Chinchilla - Murcia del Carmen	Ambas	2015	2020	2015	1º trim 2021	-	-	Accesos Murcia. Final de trabajos nueva conexión por el interior del túnel de acceso a finales de 2020 y comienzo de pruebas		X	X		Baja definitiva de vías en la estación de Murcia del Carmen por reconversión a UIC	Promotor: ADIF AV Empresa contratista: Aldesa	D.G. Construcción
2019-4-011	320	CH.MON.AG 298,4	CARTAGENA	10: Chinchilla - Murcia del Carmen	Ambas	2019	2021	2019	2021	-	-	Soterramiento de la estación de Barriomar y Nonduermas		X	X		Definidas y programadas conjuntamente con la empresa adjudicataria en el momento de inicio de las obras	Promotor: ADIF AV Empresa contratista: UTE Ferrovial - Acciona	D.G. Construcción
2019-4-013	322	ÁGUILAS	MURCIA MERCAN	20: Murcia Mercancías - Lorca Sutullena	Ambas	2021	2021	sep-21	dic-21	100 días	Nocturno	Rehabilitación de vía por parejas entre Librilla y Totana			X		LTV a 30km/h en 600m y 80km/h en 1000m	Promotor: ADIF AV Empresa contratista:	

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL ESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA		
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA				RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO
2019-4-015	340	MOIXENT	XATIVA-AG.KM.47	10: Bif. Vallada - Xàtiva ag pk47	Ambas	2019	2020	3º trim 2019	4º trim 2020	-	Nocturno	Ejecución de obra de montaje de vía y catenaria entre Alcudia y La Encina y otras actuaciones entre Xàtiva y L'Alcudia.				X			Ejecución de actuaciones en Banda de Mantenimiento y LTV en trayecto según Plan Marco	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALICISA-COALVI-COBRA)	
2019-4-016	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	10: Valencia Nord - Sagunt	Ambas	2020	2021	may.-20	dic.-21	18 MESES	Nocturno	"- Trabajos de adaptación de la electrificación al ancho mixto entre Bif. Puerto FSL y Sagunt. -Instalación de catenaria rígida en el túnel de El Cabanyal - Sustitución de traviesas AM05 en vías de apartado de Massalfassar - Ampliación de la plataforma en vías 4 y 6 de Massalfassar para apartado de trenes de 750m"	X	X			"Corte de 23:40 a 5:40 de vía y tensión de ambas vías entre Bif. Puerto y Sagunt, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía previa coordinación con el PM para facilitar el paso de trenes. LTV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 80km/h durante 2 semanas RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS De lunes a viernes de 23:40h a 05:40h corte de vía y tensión en una de las dos vías entre Bif. Puerto Cabanyal y Sagunt, garantizando siempre un encaminamiento posible para la circulación de los trenes por el tramo afectado. Sustitución de traviesas: se establecerá LTV móvil a 30 km/h en long. máx. 1.000 m y a 80km/h en long. máx. 2.500 m. Como máximo un mismo tramo permanecerá con LTV a 30 km/h durante dos jornadas de trabajo. Se mantendrá solo una estructura de LTV en vigor por vía. Sustitución de traviesas en vías de apartado: se establecerá LTV a 30 km/h en la vía afectada durante un máximo de dos semanas. Para protección de trabajos por la vía donde no se trabaje se establecerá en horario de trabajos una LTV a 80 km/h."	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS			
2019-4-017	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	10: Valencia Nord - Sagunt	Ambas	2022	2023	ene.-22	ene.-23	12 MESES	-	Enlace en ancho mixto entre las estaciones de Almussafes y Valencia FSL	X	X							
2019-4-018	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	10: Valencia Nord - Sagunt	Ambas	2021	2022	ene.-22	jun.-23	18 MESES	-	Conversión a ancho mixto la estación de Valencia FSL	X	X						Promotor: ADIF AV Empresa contratista: TECSA	

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2019-4-019	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	30: Castelló - L'Aldea-Amposta	Ambas	-	-	-	-	-	-	Cambio de ancho a UIC entre Castelló y Vinaròs	X	X					
2019-4-020	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	30: Castelló - L'Aldea-Amposta	Ambas	-	-	-	-	-	-	Cambio de ancho a UIC entre Vinaròs y Tortosa - L'Aldea - Vandellòs	X	X					
2019-4-021	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	40: L'Aldea - Amposta - Camb. La Boella	Ambas	-	-	-	-	-	-	Cambio de ancho a UIC entre Vandellòs y el cambiador de La Boella	X	X					
2019-4-025	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	20: Sagunt - Castelló de la Plana	Ambas	2020	2021	jul.-20	sep.-21	-	Nocturno	"- Trabajos de adaptación al ancho estándar de la vía I entre Sagunt y Castelló - Electrificación trayecto Sagunt - Castelló, vía 2 y vías de apartado pares de Sagunt, Almenara, Moncofar, Burriana y Villarreal - Ampliación de plataforma de vías 4 y 6 de Sagunt para acondicionar futuro acceso al Puerto - Ampliación de plataforma en vías 3 y 4 de Almenara y Burriana para adaptarlas a trenes de 750m"	X	X		"Cortes de 23:50 a 5:50 de vía y tensión de ambas vías entre Sagunt y Castelló, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía previa coordinación con el PM para facilitar el paso de trenes. Se establecerá LTV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 80km/h durante 2 semanas. A partir de Marzo/2020 se solicitará nuevo TBP para instalación de desvíos en estaciones "	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS	D. Mantenimiento	
2019-4-026	600	VALENCIA-NORD	S.VICENÇ CALDERS	20: Sagunt - Castelló de la Plana	Ambas	2020	2021	jul.-20	jun.-21	11 MESES	Día completo	Instalación de tercer carril en vías de circulación de la estación de Castelló de la Plana (vía en placa)	X	X		Cortes de vía y cabeceras de la estación. Se prevé una afectación importante por tanto la mayor parte de la obra se ejecutará en verano de 2020 (292/19 VA TBP-1)	Promotor: ADIF Empresa contratista: En fase de adjudicación y planificación de trabajos Dragados Tecsá	D.G. Construcción	
2019-4-029	610	SAGUNT	CAMINREAL	10 Sagunt - Caudiel	Única	2019	2021	jul.-19	jul.-21	24 meses	Nocturno	Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y sustitución de desvíos en estaciones	X	X	X	"216/19 VA TBA-1 (25/11/19-24/07/21): LTV a 30km/h en 1000m y 80km/h en 2500m. Ampliación de banda de mantenimiento nocturno y cortes puntuales en determinados fines de semana "	Promotor: ADIF Empresa contratista: -Rover, Convensa Pavasal		
2019-4-030	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	Única	2019	2021	jul.-19	jul.-21	24 meses	Nocturno	Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y sustitución de desvíos en estaciones	X	X	X	"216/19 VA TBA-1 (25/11/19-24/07/21):LTV a 30km/h en 1000m y 80km/h en 2500m. Ampliación de banda de mantenimiento nocturno y cortes puntuales en determinados fines de semana "	"Promotor: ADIF Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavasal"		

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2019-4-031	610	SAGUNT	CAMINREAL	30 Teruel - Caminreal	Única	2019	2021	jul.-19	jul.-21	24 meses	Nocturno	Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y sustitución de desvíos en estaciones	X	X	X		216/19 VA TBA-1 (25/11/19-24/07/21):LTV a 30km/h en 1000m y 80km/h en 2500m. Ampliación de banda de mantenimiento nocturno y cortes puntuales en determinados fines de semana	Promotor: ADIF Empresa contratista: Rover, Convensa Pavasal	
2019-4-028	620	TORTOSA	L'ALDEA-AMP-TOR.	10: Tortosa - L'Aldea - Amposta - Tortosa	Única	2020	2020	4º trim. 2020	4º trim. 2020	3 días	Día completo	Puesta en servicio de nuevos enclavamientos en Tortosa y Camp-Redò, y nuevo CTC y comunicaciones	X				Corte total entre las estaciones de Tortosa y Camp-Redo pendiente de definir fechas cuando se disponga de ASBO	Promotor: ADIF Empresa contratista: Thales	D. Mantenimiento
2020-4-002	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	Única	2020	2020	1º trim. 2021	1º trim. 2021	3 días	Día completo	Restitución de desvíos en la estación de Barracas	X				Corte de vía 3 días aproximadamente para PeS de enclavamientos, señales y puesta en servicio por la AESF	Promotor: ADIF Empresa contratista: Rover, Convensa Pavasal	
2020-4-003	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	Única	2021	2021	may.-21	may.-21	3 días	Día completo	Restitución de desvíos en la estación de Puebla de Valverde	X				Corte de vía 3 días aproximadamente para PeS de enclavamientos, señales y puesta en servicio por la AESF	Promotor: ADIF Empresa contratista: Rover, Convensa Pavasal	
2020-4-004	322	ÁGUILAS	MURCIA MERCANCÍAS	Nonduermas-Sangonera		2020	2022					Obras del tramo Plataforma Nonduermas-Sangonera en Alcantarilla y Murcia Cargas					Línea 320 Chinchilla-Cartagena y Línea 322 Murcia Cargas-Águilas. Afectación PTE DE DEFINIR a ambas líneas	Promotor: ADIF AV Empresa contratista: UTE Sando - Aldesa	D.G. Construcción
2020-4-005	322	ÁGUILAS	MURCIA MERCANCÍAS	Totana-Lorca		2020	2022					Obras del tramo Plataforma Totana-Lorca entre las Estaciones de la Hoya y Lorca San Diego					Línea 322 Murcia-Cargas-Águilas. Corte total durante la ejecución de las obras	Promotor: ADIF AV Empresa contratista: CONVENSA	D.G. Construcción
2020-4-011	322	ÁGUILAS	MURCIA MERCANCÍAS	Nonduermas-Sangonera		2019	2022					Obras del tramo Plataforma Nonduermas-Sangonera con corte de vía total con afección entre Murcia Cargas y la Base Aérea de Alcantarilla							
2020-4-006	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	Torre-Pacheco		2021	2022	dic.-21	ago.-22	8 meses	Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de mejora de la urbanización y el conjunto arquitectónico de la estación de Torre-Pacheco, Murcia.	X				Trabajos en bordes de andén en banda de mantenimiento	Promotor: ADIF Empresa contratista:	D.G. Construcción
2020-4-007	336	MURCIA	SAN ISIDRO	Elche - Murcia.	Única	2021	2022	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2022	10 meses	Día completo	Cambio de ancho tramo Murcia - San Isidro (Línea Alta Velocidad 046 Monforte del Cid - Murcia), dando de baja la línea L336 de cercanías entre ambas estaciones.	X				10 meses. Corte total	Promotor: ADIF Empresa contratista: -	D.G. Construcción

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2020-4-008	300	XÁTIVA	LA ENCINA	La Encina- Xátiva	Ambas	2021	2022	segundo semestre 2021	primer semestre 2022	6 meses	Día completo	Cambio de ancho tramo Xátiva-La Encina	X				No será un corte total como tal sino que habrá una vía de circulación. Únicamente quizá 2-3 días de corte total para hacer el enlace, pero no durante los 6 meses. Primero enlazamos, después ponemos en circulación y cortamos a partir de ese momento.		D.G. Construcción
2020-4-009	342	XATIVA	ALCOI	Xátiva - Alcoi	Única	2020	2020	oct.-20	nov.-20	42 días	Día Completo	Refuerzo hastiales y bovedo túnel nº 1 y revisión y reparación obras de fábrica de la Línea	X				341/20 VA TBP-1 Corte de vía con suspensión del tráfico ferroviario entre Alcoi-Xátiva desde las 07:30 h del Lunes 19/10/20 a las 06:00 h del Lunes 30/11/20	"Promotor: ADIF Empresa contratista:	D. Mantenimiento
2020-4-010	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	Agramón - Cieza	Única	2020	2021	dic.-2020	jun.-2021	7 meses	Día	Estabilización del Terraplen y Drenaje (OBRA DE EMERGENCIA)	X				Serán necesarias 6 semanas de corte total. Se están planificando las fechas	Promotor: ADIF Empresa contratista: CHM/Tores CAmara	
2020-4-011	310	ARANJUEZ	VALENCIA	Olcesa - Utiel	Única	2021	2021	1º semestre 2021	2º semestre 2021	7 meses	Día	Obras en estación de Cuenca por ampliación de c/Antonio Maura	X				Corte de 1 mes	Promotor: Ayuntamiento Empresa contratista:	

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD				PESO, LONGITUD, GÁLIBO
2019-5-001	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Castellbisbal - Martorell Seat	Ambos	2019	2022	jun.-19	jun.-22	36 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Castellbisbal - Martorell,	X	X	X			"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Corte total del 25 de julio a 15 de noviembre entre Martorell y triángulo Seat (incluye corte total del triángulo de Seat 3 semanas en agosto 2020. Fecha prevista 6/09/2020. Establecimiento de vía única entre 8 y 10 meses entre Castellbisbal-Martorell posterior al corte total (2021)."	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE Dragados-Tecsa	JAMZ
2019-5-002	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Martorell - S. Vicenç de Calders	Ambos	2018	2022	feb.-18	jun.-22	53 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Martorell Seat - Sant Vicenç Calders	X	X	X			"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Vía única entre Monjos-Seat para ejecución de terraplenes de la Granada y montaje de aparatos en Vilafranca y St. Sadurní coincidiendo con corte total del túnel Martorell. Corte total del trayecto St. Vicenç-triángulo Seat durante el corte del túnel de Martorell de 23h a 7h. Establecimiento de vía única entre Vilafranca y St. Vicenç de Calders durante 10 meses (a partir de febrero-marzo 2021) para sustitución de aparatos a partir de marzo 2021 coincidente con la vía única Castellbisbal-Martorell. A continuación cortes en la estación de St. Vicenç de Calders durante 5 meses para la creación de nuevos andenes, ripados de vías e instalación de aparatos de 3 hilos."	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE Comsa-Acciona	JMT
2019-5-003	210	Miraflores	Tarragona	Bif. Vilaseca - Tarragona	Ambos	2018	2020	feb.-18	dic.-20	35 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Bif. Vilaseca - Tarragona	X	X	X			"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única en algunos trayectos para montaje de aparatos y cortes totales extraordinarios en fin de semana otoño 2020."	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE Vias-Electren	JCI
2019-5-004	210	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Sant Vicenç de Calders - Tarragona	Ambos	2018	2021	feb.-18	dic.-21	47 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Sant Vicenç Calders - Tarragona	X	X	X			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Pendiente programación corte total de mínimo 8 semanas entre Sant Vicenç de Calders y Tarragona para ejecución túnel Roda de Bará y las estaciones de Altafulla, Torredembarra y la cabecera lado Barcelona de Tarragona. Pendiente programación pero prevista inicialmente para el año 2021. También se prevé el corte de la vía de Salou entre Tarragona y el acceso al Puerto de Tarragona en Tarragona clasificación en agosto 2021 para acondicionamiento del viaducto metálico del río Francolí.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE Vias-Ogensa-Electren	JAMZ

ADIF-AV_ DECLARACIÓN SOBRE LA RED_ 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA N° ZONA N° CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2019-5-005	200	Madrid Chamartín	Barcelona-Estació de França	"Sant Vicenç de Calders - E. França (Barcelona Sants)"	Ambos	2020	2021	Jun-20	feb-21	9 meses	-	Nueva configuración 4+4 de la estación de Barcelona Sants	X	X			<p>"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Baja de grupos de vías de duración variable según las fases que se irán tramitando con diferentes TBAs.</p> <p>Actualmente corresponde el 328/20 TBA-3 (23/10-21/11):</p> <p>Trabajos en vía, electrificación, II.SS., etc., dentro del proyecto</p> <p>""Construcción de nueva configuración de la estación de BCN. Sants (4 más 4)"" - Fases 4 y 5 - .</p> <p>Fase 4 (72 h):</p> <p>Esta fase se iniciará el 23 de octubre a las 00.30 h (noche J/V) y finalizará el 26 de octubre a las 04.30h. (noche D/L).</p> <p>Durante esta fase quedarán de baja las vías: 9, 10, 11 y 12 - situación que provoca una vía única de S/E a S/E, línea 200, con posibilidad de cruzar en vía 13 y 14 (andén 7)</p> <p>Se genera una vía única de S/E a S/E, línea 200, con estacionamientos en andén 7 (trenes impares por vía 13 y pares por vía 14).</p> <p>Fase 5:</p> <p>Esta fase se iniciará el 26 de octubre a las 00.30h. (noche D/L) y finalizará el 21 de noviembre a las 04.30h. (noche V/S).</p> <p>Durante esta fase quedarán de baja la vía 9 y 10.</p> <p>En esta fase se trabajará en horario abierto (24h.) en andén 5 (vías 9 y 10) al quedar sus vías sin servicio.</p> <p>Circulaciones de trenes impares por vías 11 y 12 y trenes pares por vía 13 y 14.</p> <p>Para los trabajos de montaje de desvíos, se establecerán LTV a 30 km/h. a la devolución con primera nivelación, hasta su eliminación tras última nivelación."</p>	Promotor: ADIF (SDORCNE) Empresa contratista: ACCIONA y BOMBARDIER.	"JAMZ Coordinación Inversiones"
2019-5-006	270	Cerbere	Bif. Sagrera	"Maçanet - Bif. Sagrera (Mollet Sant Fost)"	Ambos	2020	2021	4º trim. 2020	4º trim. 2021	12 meses	-	Recrido de andenes, ripado de vía y catenaria en vía 4 y construcción de paso inferior en Mollet Sant Fost	X	X			<p>Limitaciones de velocidad y corte de las dos vías generales un fin de semana.</p>	Promotor: RENFE Empresa Contratista: RESCINDIDO EL CONTRATO, ACTUALMENTE EN FASE DE NUEVA LICITACIÓN"	
2019-5-007	204	Bif. Canfranc	Canfranc	Jaca-Canfranc	Ambos	2019	2021	2º sem. 2019	2º sem. 2021	20 meses		Puesta en servicio nueva estación. Posteriormente, en el caso de que el Promotor decida llevarlo a cabo, ejecución de paso inferior de acceso al deposito de locomotoras	X	X	X		<p>Intervalo extraordinario de corta duración (1 semana) previo a la puesta en servicio de las nuevas instalaciones. Posteriormente, en el caso de que el Promotor decida llevarlo a cabo, intervalo extraordinario para la ejecución de nuevo paso inferior previsto a la entrada de Canfranc (obras de urbanización del entorno). Tal y como se ha acordado con el Promotor, la ejecución del paso inferior se realizará cuando se lleven a cabo los cortes previstos para la renovación Plasencia-Ayerbe para minimizar el corte de la línea.</p>	Promotor: Gobierno de Aragón-Suelo y Vivienda de Aragón Empresa Contratista: UTE Acciona-Avintia"	

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	LÍNEA		TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2019-5-008	204	Bif. Canfranc	Canfranc	Hoya de Huesca-Ayerbe	Ambos	2021	2022	2º sem....2021	1er sem....2022	8 meses		Renovación Plaseucia-Ayerbe e instalación desvíos Ayerbe	X	X	X		Intervalo extraordinario para renovación de vía (previsto 10 semanas). Pendiente licitación	Promotor: ADIF Empresa Contratista: Sin Adjudicar (proyecto redactado)	
2019-5-009	200	Madrid-Chamartín	Barcelona Est. França	Villanueva de Gállego-Almudévar	Ambos	2021	2022	2º sem.....2021	2º sem.....2022	24 meses		Mejora de la plataforma y corrección asentamientos.	X	X	X		Intervalo extraordinario para obra mejora plataforma (previsto corte 1 mes verano 2021). Pendiente licitación	Promotor: ADIF Empresa Contratista: Sin Adjudicar (proyecto aprobado)	JCI
2019-5-011	270	Cerbere	Bif. Sagrera	"Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)"	Ambos	2020	2021	4 trim....2020	4º trim.....2021	12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Renovación integral de catenaria Maçanet-Caldes		X	X		Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones	Adjudicada	JAMB
2019-5-012	270	Cerbere	Bif. Sagrera	"Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)"	Ambos	2020	2021	1 trim.2021	3 trim.....2022	18 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	BAB Maçanet-Girona		X	X		En fase avanzada supervisión proyecto. En contratación.	JCI	
2019-5-013	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Girona - Figueres	Ambos	2021	2022	2 trim....2021	2 trim....2022	12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Renovación de Catenaria Girona-Figueres. Vía Par		X	X		Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones	En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación	
2019-5-014	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Figueres - Portbou	Ambos	2021	2022	2 trim....2021	2 trim....2022	12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Renovación de Catenaria Figueres-Portbou		X	X		Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones	En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación	
2019-5-015	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Bif Vilanova-Pl Catalunya	Ambos	2021	2022	2 trim....2021	1 trim.....2022	9 meses		Instalación de vía en placa entre el Apeadero de Arc de Triomf y Plaça de Catalunya.	X	X	X		Corte total ambas vías 26 días	En fase avanzada supervisión proyecto. Próxima licitación.	
2019-5-016	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Montcada Bifurcació		2021	2021	2º trim....2021	dic....21	6 meses		Instalación nuevo enclavamiento electrónico de Montcada Bifurcación		X	X		Cortes en fines de semana con diferentes afectaciones, para sustitución de desvíos, pruebas y puesta en servicio.	Promotor: ADIF (SDORCNE) Empresa contratista: Siemens	

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL			
2019-5-017	254	Aeroport	El Prat del Llobregat	Aeroport - EL Prat del Llobregat	Ambos	2020	2022		4º trim., 2022	24 meses		Nuevo acceso a la nueva terminal T1 del aeropuerto 'PROYECTO DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL ACCESO A LA NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA'	X	X			Contrato en fase de preparación de la documentación necesaria para su licitación.	Promotor: ADIF (Coordinación Inversiones) Empresa contratista:	JMT
2019-5-018	276	Maçanet	Bif. Sagrera	Blanes		2020	2021	1º trim., 2021	2º sem., 2021	6 meses		SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS EN LAS CERCANÍAS DE BARCELONA. ESTACIÓN DE BLANES. L/ BARCELONA A MAÇANET POR MATARÓ	X	X			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana	Promotor: ADIF (SDORCNE) Empresa contratista:	JMT
2019-5-019	276	Maçanet	Bif. Sagrera	Bif. Sagrera	Ambos	2020	2020	jul.-20	nov.-20	3,5 meses		Trabajos nueva estación de la Sagrera que conllevan la conexión de la línea R1 al nuevo trazado.	X	X	X		"Corte total de ambas vías durante 48 horas, posteriormente 3,5 meses en vía única unos 1.700 metros con limitación de velocidad en el ripado de vía a 45km/h, a continuación se cortan las dos vías durante 83 horas, quedando una limitación por el nuevo trazado en vía doble a 30 km/h en el cambio de rasante. Vía única a partir del 25-julio durante aproximadamente 3,5 meses. Próximamente se ejecutará la Fase 1B, 373/20 BA TBP-1 (05/12/20-08/12/202): Interrupción de la circulación por corte de vía y tensión : Línea 276 ""Marina"", desde las 00.15h. del 05/12/20 (noche V/S) hasta las 11.00h. del 08/12/20 (martes) . Total 82h. 45min. de corte ininterrumpido en vía 1 y 2 en BIF. Sagrera. Línea 276 ""Marina"" En dicho intervalo no se podrá acceder de línea 270 (vías lado montaña) a línea 276 (vías lado marina) y V.V. Además, como apoyo a los trabajos que se deben realizar, en la línea 270 "" montaña "" se solicitarán cortes nocturnos en vía 1 y 2 las noches : 04/05(V/S), 05/06(S/D), 06/07(D/L) y 07/08 (L/M) diciembre/20, en el intervalo de 00.15h. a 04.45h. Al término del corte de vía solicitado, se restituirá la línea 276 en doble vía entre los PP.KK. 105/880 y 107/850."	Promotor: ADIF Alta Velocidad Empresa contratista: Varias	
2019-5-020	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	St Feliu de Llobregat	Ambos	2020	2023		4º trim., 2023	40 meses		Soterramiento estación de St. Feliu de Llobregat	X	X			Paso en variante con LTV. Vía única entre PP.KK 86+000 al 88+120 durante 26 días en el mes 38 de obra.	Promotor: ADIF (Subdirección de construcción de Red Convencional) Empresa contratista:	JAMB

ADIF-AV_ DECLARACIÓN SOBRE LA RED_ 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	FECHA Nº PLAN Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL				RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VIA
2019-5-031	2-40	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	S.V. Calders	Ambos	2022	2022	Pte. Licitación		5 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Sustitución de desvíos en la estación de sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación.				X		Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones	Promotor: ADIF Empresa contratista: JCI	JCI
2019-5-032	2-40	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	S.V. Calders	Ambos	2022	2022	Pte. Licitación		5 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Adecuación de las instalaciones de seguridad en la estación de sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación.				X		Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones	Promotor: ADIF Empresa contratista: JAMB	JAMB
2019-5-035	200	Lleida	La Plana-Picamoixons	Juneda-Montblanc	Ambos	2020	2020	Obra de Emergencia - 01/07/2020	"	5 meses	Intervalos extraordinarios en fines de semana	"Emergencia por daños ocasionados en la Línea 200 entre los PP.KK. 11/619 a 53/046 debido las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre en las provincia de Tarragona. Se produjeron 21 puntos sin plataforma ferroviaria en los que se tiene que reponer obras de drenaje pendientes de recibir. Se ha de reparar un total de 70 puntos de infraestructura afectada, FO, accionamientos y cables de enclavamientos, una caseta del tren tierra y una sala técnica."	X	X	X	X	X	Continúan los trabajos hasta el 30 de octubre de 2020, se intentará realizar los mismos en Banda de Mantenimiento, aunque no se descartará la necesidad de realizar algún corte extraordinario de forma puntual en fin de semana. El restablecimiento de la circulación se produjo el 14-04-2020.	Promotor: ADIF Empresa contratista: JAMB	JAMB
2019-5-037	222	La Tour de Carol-Enveigt	Bif. Aigües	La Molina - Planoles	Ambos	2020	2020	15/06/2020	07/02/2021	9 meses	todo el día	"EMERGENCIA POR DAÑOS GRAVES EN EL REVESTIMIENTO DEL TÚNEL DE TOSÉS. "	X					191/20 BA TBP-2 (22/06/20-07/02/21): Reconstrucción del revestimiento y trabajos asociados (drenajes, excavaciones, rellenos, etc.) en túnel nº 36, denominado "" De Toses "" , PP.KK. 29/745 al 33/649 Corte ininterrumpido, desde las 00.01h. del 22/06/20 (noche D/L), hasta las 19.00h. del 07/02/21 (D).	Promotor: ADIF Empresa contratista: NORTUNEL, S.A.	

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

FECHA INICIO Nº CONTRATO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Perfodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2020-5-001	200	Chamartín	BCN Estación França	Estación Tardienta		2021	2021	ene.-21	nov.-21	10 meses		Obras del proyecto constructivo de accesibilidad en la estación de Tardienta, Huesca					Recrecido de andenes. Trabajos en banda de mantenimiento con algún corte puntual.	Promotor: ADIF	JAMB
2020-5-002	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Bif. Sagrera-S. Andreu Comtal	Ambos	2021	2022	2 trim....2021	2 trim....2022	10 meses		Trabajos de conexión de la vía actual en servicio con la nueva estación de Sant Andreu Comtal					Corte total de ambas vías durante 7 semanas. Cuatro cortes entre 16 y 48 h		
2020-5-003	222	La Tour de Carol-Enveigt	Bif. Aigües		Ambos	2022	2022	Verano 2022	Verano 2022	3 meses y medio	todo el día	Puente sobre el Riu Ter, línea la Tour de Carol. Terraplenes en el área de Figaró.	X				"Puente sobre el Riu Ter necesario corte total del tráfico 5 semanas. Terraplenes Figaró necesario 3 meses y medio de corte de tráfico. Ambas se harán coincidir y se abordarán en verano de 2022. "	Promotor: ADIF Empresa contratista:	

ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA		TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA	Año de inicio	Año de finalización			Fecha de inicio	Fecha de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO			
2019-6-001	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	Ambos	2017		2017	2019/2021	48 meses	-		Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde ADIF – AV).	X				Entre Rentería e Irún: Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizqueta. Obra de vía paralizada en situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún. Continúan trabajos de IISS y LAC en corte nocturno. 233/19 MI TBA-2 Fechas: 07/01/20 al 23/12/20 (12 meses) Ampliación de gálibo del túnel de Gaintxurizqueta objeto de GESTO 25/17 MI TBA-1	Promotor: ADIF Empresas contratistas: Infra y Vía: COPROSA IISS: SIEMENS-CAF. LAC: ELECNOR-ELECTREN	Construcción
2019-6-002	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	Ambos	2017	2020	marzo 2017	diciembre 2021	52 meses	-		Sustitución del enclavamiento de la estación de Irún	X	X		"Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto No. A partir del año 2021"	Promotor: ADIF Empresas contratistas: THALES	Construcción	
2019-6-003	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	Ambos	2017	2020	marzo 2017	diciembre 2020	Suspendida	-		Adaptación de línea aérea de contacto para implantación del ancho estándar en la estación de Irún	X	X		Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto. La obra se va a suspender y ya no se van a realizar mas trabajos.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: COBRA	Construcción	
2019-6-004	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	Ambos	2017	2020	marzo 2017	diciembre 2020	Terminada	-		Adaptación de línea aérea de contacto para implantación del ancho estándar en el trayecto Hernani - Irún	X	X		Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de vía y tensión en fin de semana y trayectos en vía única en los túneles del trayecto para la realización de los trabajos. Trabajos terminados, pendiente sólo tema documental.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE HERNANI ELECTREN - ELECNOR	Construcción	
2019-6-005	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	Ambos	2017	2020	marzo 2017	diciembre 2021	52 meses	-		Adaptación de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para implantación del ancho estándar en el trayecto Hernani - Irún	X	X		"Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto Aproximadamente Noviembre de este año"	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE CAF SIGNALLING - SIEMENS	Construcción	
2019-6-006	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	Ambos	2018	2020	Abril 2018	diciembre 2020	34 meses	-		Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Lezo-Rentería		X	X	LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. Solo queda por terminar los últimos retoques para suprimir la LTV	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones	
2019-6-007	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	Ambos	2020	2021	Julio 2020	Julio 2021	12 meses	-		Construcción de paso inferior en la C/ Iztueta de San Sebastián.	X	X	X	"Afecta a la estación de San Sebastián . Intervalo extraordinario de 25 días vía I , 25 días vía II y 3 días de ambas vías afectando al T/San Sebastián -Pasajes .Limitaciones a 30 y 60 km/h. Fechas no se conocen, pendiente de concretar por parte del promotor (Ayuntamiento)"	Promotor: Ayuntamiento de San Sebastián Empresas contratistas: OHL-Sobrinco	Ayuntamiento de San Sebastián	

ADIF-AV_ DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2019-6-008	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya - Alsasua	Ambos	2019	2020	Junio 2019		Paralizada	-	Obras de construcción de paso superior estación de Hernani PP.KK. 616/800	X	X			Afección a circulación y viajeros, posibles retrasos o transbordos por intervalo continuado en fin de semana. Obra paralizada actualmente	Promotor: ETS Empresas contratistas: ETS BALZOLA	ETS
2019-6-009	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya - Alsasua	Ambos	2020	2020	septiembre 2020		4 meses	-	Modificación de rasante entre los PP.KK 612/200 al 612/600 para mejora de galibo en altura en paso superior del PP.KK 612/424 t/ Andoain-Hernani . El objetivo es suprimir una Autorización de transporte excepcional para trenes de mercancías.	X	X	X		Banda de Mantenimiento ampliada. Afección a circulación y viajeros posibles retrasos o transbordos por intervalo continuado extraordinario de fin de semana. LTV a 60 km/h durante un mes 65/20 MI TBP-1 Interrupción de la circulación trayecto Andoain-Hernani: - Vía I, del viernes 09/10/2020 a las 23:15 al martes 13/10/2020 a las 05:00 h. - Vía II (ambas vías), noches V/S, S/D y D/L de 23:30 a 06:00 y noche L/M de 23:30 a 05:00. - Vía II, del viernes 16/10/2020 a las 23:15 al lunes 19/10/2020 a las 05:00. - Vía I (ambas vías), noches V/S y S/D de 23:30 a 06:00 y noche D/L de 23:30 a 05:00. Corte tensión LAC afectando TRAYECTO Andoain - Hernani (Estaciones operativas y con tensión)	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimeinto
2019-6-010	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya - Alsasua	Ambos	2018	2020	marzo 2018		32 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recreado de andenes en el apeadero de Urnieta		X	X		LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones
2019-6-011	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya - Alsasua	Ambos	2018	2020	octubre 2018		28 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recreado de andenes en la estación de Andoain	X	X	X		LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. A partir de Octubre se corta la vía 4 para facilitar la obra	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones
2019-6-013	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya - Alsasua	Ambos	2020	2021	septiembre 2020		12 meses	-	Recreado de andenes con ripado de vía e instalación de ascensores en la estación de Billabona-Zizurkil		X	X		LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. Se empezará cuando termina la obra de Andoain	Promotor: ADIF Empresas contratistas:	Mantenimiento
2019-6-014	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya - Alsasua	Ambos	2020	2020	septiembre 2020		2 meses	-	Obras de depuración de balasto y mejora de drenajes túnel de Ikaztegieta entre Legorreta y Tolosa		X	X		Banda de mantenimiento ampliada con LTV a 30 km/h durante los trabajos	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-015	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya - Alsasua	Ambos	2020	2020	1º trimestre 2021		2 meses	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Zumarraga PP.KK 566/128 PP.KK 566/846 T/Zumárraga-Gabiria .	X	X	X		Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL NORTE

IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA		TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA APYMA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA	Año de inicio			Año de finalización	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA						RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL				
2019-6-016	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Hendaya – Alsasua	Ambos	2021	2021	marzo 2021	junio 2021	2 meses	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Osina PP.KK 551/232 PP.KK 551/939 T/Otzaurte-Brinkola	X	X	X			Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	Promotor: ADIF Empresas contratistas: Pasa a obra de inversión	Mantenimiento
2019-6-018	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Alsasua - Miranda de Ebro	Ambos	2020	2020	septiembre 2020	diciembre 2020	3 meses	-	Tratamiento de trincheras de los PP.KK 475/350 al 475/900 y del PP.KK 478/250 al 478/380 entre Manzanos y Nanclares			X			Banda de Mantenimiento ampliada. Limitaciones a 30 km/h.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-022	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Miranda de Ebro – Venta de Baños	Ambos	2020	2020	1º trimestre 2021	2º trimestre 2021	2 meses	-	Renovación de vía 8 en la estación de Pancorbo	X	X				Corte de vía 8 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-023	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Miranda de Ebro – Venta de Baños	Ambos	2020	2020	1º trimestre 2021	2º trimestre 2021	2 meses	-	Renovación de vía 6 en la estación de Calzada de Bureba	X	X				Corte de vía 6 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-025	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartin	Venta de Baños - Ávila	Ambos	2019	2020	septiembre 2019	noviembre 2020	14 meses	-	Construcción de Paso Superior en Velayos para supresión de paso a nivel PP.KK. 144/545		X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible, y corte de tensión si fuera necesario. Solo queda depurar el tramo en el cual estaba el paso a nivel. Solo queda levantar el firme del paso, se hará en Banda de Mantenimiento	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE PNVY	Técnica
2019-6-027	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	Ambos	2019	2021	julio 2020	septiembre 2021	12 meses	-	Adecuación de estaciones y apeaderos entre Torrelavega y Santander	X	X	X			"Limitaciones de 30 y 60 km/h para trabajos en andenes, con cortes de vía extraordinarios en fines de semana No previsto corte en primera fase"	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento
2019-6-028	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	Ambos	2019	2022	junio 2019	octubre 2022	50 meses	-	Duplicación de vía Torrelavega Santander (1ª fase de Muriedas a Santander) y otras actuaciones entre Guarnizo y Muriedas	X	X	X			"Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana Previsto corte en primera fase a partir del segundo semestre 2021 de aprox. 3 meses con restricciones al acceso a talleres."	Promotor: ADIF Empresa contratista: COALVI	Mantenimiento
2019-6-029	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	Ambos	2019	2020	octubre 2019	diciembre 2020	14 meses	-	Mejora de instalaciones de señalización y telecomunicaciones del tramo Mataporquera - Bárcena		X				Banda de mantenimiento ampliada con cortes de vía extraordinarios en fines de semana	Promotor: ADIF Empresa contratista:	Mantenimiento
2019-6-031	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	Ambos	2020	2021	noviembre 2020	febrero 2021	3 meses	-	Proyecto constructivo de la adaptación de la estación de Mataporquera para el estacionamiento y apartado de trenes de 750 metros de longitud	X	X	X			"Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana No previsto corte en primera fase"	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA			
2019-6-037	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Bilbao - Orduña	Ambos	2021	2021	enero 2021	diciembre 2021	12 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Amurrio	X	X	X		"LTV a 30 km/h con corte de vía para la instalación de apeo de vía No previsto corte en primera fase"	Promotor: ADIF Empresa contratista: EXTRACO (pendiente de nueva licitación)	Estaciones
2019-6-042	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Orduña - Miranda de Ebro	Ambos	2020	2020	julio 2020	diciembre 2020	6 meses	-	Tratamiento de terraplén PP.KK 187/200 entre Inoso y Lezama			X		LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con cortes de tensión por trabajos en altura si fuera necesario	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-045	IRUÑ	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	Ambos	2019	2019	septiembre 2020	noviembre 2020	Sin fechas	-	Sustitución tablero del P.S. PP.KK 76/601 c/ Vara del Rey en la estación de Logroño. Expediente 142/19 (Pide un aplazamiento del comienzo de la obra el Ayto de Logroño)		X	X		Trabajos con corte de tensión afectando a estación y trayectos colaterales con Fuenmayor y Recajo. Banda de mantenimiento ampliada y LTV de 30 km/h al paso por el punto	Promotor: Ayuntamiento de Logroño Empresa contratista: UTE Urbanización Vara del Rey	Ayuntamiento de Logroño
2019-6-049	BURGOS	720	Santurtzi	Bilbao Abando	Santurtzi - Zorrotza	Ambos	2020	2020	octubre 2020	diciembre 2020	3 meses	-	2ª intervención por descarrilamiento entre Lutxana y Sestao		X	X		Limitaciones de 300 metros a 30/60 km/h. Banda de mantenimiento ampliada. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por trabajos en vía contigua.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-051	BURGOS	724	Bilbao Mercancías	Santurtzi	Bilbao Mercancías - Santurtzi	Ambos	2019	2020	octubre 2019	enero 2021	15 meses	-	Demolición Paso Superior en el Puerto Bilbao y construcción nuevo por mal estado de los estribos y reparación de pasarela peatonal acceso al puerto.	X	X			Corte total de vía para desmontaje del tablero y lanzamiento de nuevas vigas para construcción del nuevo paso superior. Falta el plan de obra por parte del Puerto de Bilbao 390/20 MI TBP-1 Desde las 00:00 del 17/10/2020 a las 23:59 del 19/10/2020. Interrupción de la circulación con corte de tensión. El corte de tensión afecta al trayecto Santurtzi - Bilbao Mercancías. Sin afectar a Santurtzi viajeros."	Promotor: Puerto Autónomo de Bilbao Empresa contratista: CYCASA	Puerto de Bilbao
2019-6-055	RAM NORTE	770	Santander	Oviedo	Cabezón de la Sal - Unquera	Ambos	2020	2020	octubre 2020	diciembre 2020	2 meses	-	Renovación de la playa de vías de la Estación de San Vicente de la Barquera, y supresión del P.N. nº 117 PP.KK. 463/882.		X	X		En la renovación de la playa de vías de la Estación de San Vicente de la Barquera se contempla: Dar de baja definitivamente la vía 3, eliminando el desvío m4 y dar de baja temporalmente la vía 2 para su renovación y prolongación. Se desplaza y sustituye el desvío m1 (lado Oviedo) desde el PP.KK. 463/898 al PP.KK. 463/764 para evitar su ubicación en curva, eliminando el P.N. nº 117, clase A, PP.KK. 463/882. Toda la actuación se plantea ejecutar en Banda de Mantenimiento ampliada, dado que en la actualidad la última circulación por la tarde permite bloquear la vía sobre las 17:00 horas	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento

ADIF-AV_ DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA DE PUBLICACIÓN Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA		
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO				SOLO DIÉSEL	
2019-6-057	RAM NORTE	780	Bilbao La Concordia	Santander	Bilbao La Concordia - Gijaba	Ambos	2020	2021	noviembre 2020	mayo 2021	6 meses	-	Refuerzo y revestimiento de los túneles de El Callejo y El Arroyo, PP.KK. 621/198-621/318 y PP.KK. 622/042-622/265.	X	X	X			"383/20 MI TBP-1 (29/11/2020-10/05/201): Primera fase Banda de mantenimiento ampliada: 18:00 a 06:00 horas del 29-11-2020 al 08-12-2020. (12 horas de corte). Segunda fase Corte total: 22:30 del 08 de diciembre 2020 a 05:45 del 10 de marzo de 2021 (Corte total del tráfico). Tercera fase Banda de mantenimiento ampliada: 18:00 a 06:00 horas del 10-03-2021 al 10-05-2021. (12 horas de corte)."	Promotor: ADIF Empresa contratista: TRAGSA	Mantenimiento
2020-6-001	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda de Ebro - Venta de Baños	Ambos	2020	2020	abril 2020	diciembre 2020	8 meses		Sustitución de desvíos A por P en la estación de Torquemada	X	X	X		Banda de Mantenimiento ampliada más intervalos extraordinarios de fin de semana. Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos 414/20 MI TBA-2: Día 03/11/2020 de 08:00 h a 14:00 h (Levante desvío 6) Día 04/11/2020 de 08:00 h a 14:00 h (Levante desvío 5) 333/20 MI TBP-1 • Corte de ambas vías en BM ampliada los fines de semana 13-16 nov., 20-23 nov. y 27-30 nov. • Días 13 y 27 nov. de 06:00 a 15:00 h vía única banalizada entre Torquemada y Quintana del Puente • Día 29 de noviembre de 2020 desde las 07:00 hasta las 22:40 vía única banalizada entre Magaz y Quintana del Puente • Baja definitiva vía 4 a partir del 27 de julio	Promotor: ADIF Empresa contratista: Vías y Construcciones	Mantenimiento	
2020-6-002	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda de Ebro - Venta de Baños	Ambos	2020	2020	julio 2020	diciembre 2020	4 meses		Tratamiento de trinchera PP.KK 444/300 al 444/650 entre Pancorbo y Bujedo	X	X	X		"Limitaciones a 30 km/h y 60 km/h en las dos vías mientras duren los trabajos. Ampliación de Banda de Mantenimiento. Posible afectación a viajeros. Sin previsión de transbordos. Ampliación de intervalo de trabajo en Banda de Mantenimiento y trabajos en fin de semana Espacio natural pte. permiso de Entidad Estatal"	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2020-6-004	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya - Alsasua	Ambos	2020	2020	enero 2020		9 meses		Demolición de paso superior del PP.KK 618/053 T/ Hernani-San Sebastián. Obras de enlace ETS /ADIF.	X	X	X		"Cortes de vía extraordinarios de fines de semana de ambas vías y limitaciones de velocidad durante los trabajos. No. Se depende de la petición de ETS. Cambio empresa contratista obra prácticamente paralizada en fase documental"	Promotor: ETS Empresa contratista: UTE HERNANI - ASTIGARRAGA	ETS	

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO			
2020-6-005	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	Ambos	2020	2020	enero 2020		9 meses		Conexión de la N.R.F.P.V- con la RED convencional de ADIF en el T/Hernani - San Sebastián para implantación del ancho estándar.	X	X	X		"Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes de vía extraordinarios de fines de semana si fueran necesarios No. Se depende de la petición de ETS Cambio empresa contratista obra prácticamente paralizada en fase documental"	Promotor: ETS Empresa contratista: UTE HERNANI - ASTIGARRAGA	ETS	
2020-6-006	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Venta de Baños - Ávila"	Ambos	2020	2020	octubre 2020	diciembre 2020	4 meses		Actuación Correctora Programada con depuración mecanizada de balasto contaminado por Gasoil en la estación de Dueñas.		X	X		LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensión e intervalos de fin de semana	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2020-6-007	VALLADOLID	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Palencia - Venta de Baños	Ambos	2020	2020	septiembre 2020	diciembre 2020	4 meses		Depuración mecanizada entre Venta de Baños y Palencia Arroyo Villalobón en ambas vías y de la cabecera norte de la estación de Palencia Arroyo Villalobón		X	X		"LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensión si fuera necesario, e intervalos de fin de semana Aprovechan BM no corte total."	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2020-6-011	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	Ambos	2020	2021	enero 2021	septiembre 2021	9 meses		Proyecto constructivo de mejora de la terminal ferroviaria de estación de Muriedas (fase 1)	X	X			Banda de mantenimiento ampliada con cortes extraordinarios de vía. La obra afecta a vías interiores de la estación de Muriedas,	Promotor: ADIF Empresa contratista: TECSA	Mantenimiento	
2020-6-014	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Bilbao - Orduña	Ambos	2020	2020	octubre 2020	diciembre 2020	3 meses		Sustitución de semicambios y cruzamientos dañados por descarrilamiento en la estación de Arrigorriaga del 24/05/2018. Recibidos todos los desvíos y semicambios excepto uno		X	X		Banda de mantenimiento ampliada	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2020-6-015	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Venta de Baños - Ávila"	Ambos	2020	2021	3 trim. 20	1 trim. 22	9 meses		Montaje vía y electrificación Variante Valladolid	X		X		Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios de vía	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE FCC-Convensa	Construcción	
2020-6-016	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya - Alsasua	Ambos	2020	2020	septiembre 2020	diciembre 2020	4 meses		Tratamiento de terraplén PP.KK 568/475 entre Zumárraga y Gabiria			X		Banda de mantenimiento ampliada y limitaciones a 30 km/h. Cortes de tensión si fuera necesario	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2020-6-017	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Alsasua - Miranda de Ebro	Ambos	2020	2020	septiembre 2020	diciembre 2020	3 meses		Sustitución de traviesas RS por Monobloque entre Vitoria y Alegría de Álava			X		Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	

ADIF-AV_ DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GALIBO			
2020-6-018	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Alsasua - Miranda de Ebro	Ambos	2020	2020	septiembre 2020	diciembre 2020	3 meses	-	Rehabilitación de PPNN 485/098 y 497/307 T/ Nanclares -Alegría de Álava	X				Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Se ha terminado la rehabilitación del PN del 485/098	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-019	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Alsasua - Miranda de Ebro	Ambos	2020	2020	octubre 2020	diciembre 2020	2 meses	-	Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Miranda y Nanclares	X				Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-027	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	Ambos	2020	2020	julio 2020	diciembre 2020	5 meses	-	Reparación de daños ocasionados por descarrilo de tren entre los PP.KK 444/600 al 448/500 trayecto Pesquera – Montabliz	X				Banda de mantenimiento ampliada y limitaciones a 30 y 60 km/h. Cortes de tensión	Promotor: ADIF Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento
2020-6-028	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	Ambos	2020	2020	octubre 2020	noviembre 2020	2 meses	-	Sustitución de carril en barra larga. Homogenización y neutralización entre Fuenmayor y Miranda de Ebro	X				Banda de Mantenimiento ampliada. Limitación a 30 km/h y 60 km/h. por vía sin neutralizar	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-029	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	Ambos	2020	2020	octubre 2020	diciembre 2020	3 meses	-	Saneamiento de trinchera Briones 118/650. Construcción muro de contención					LTV a 30 km/h y 60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensión. Empezará la obra después de la obra de emergencia de esa trinchera	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-030	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Miranda de Ebro - Venta de Baños	Ambos	2020	2020	octubre 2020	noviembre 2020	2 meses	-	Sustitución de carril en barra larga. Homogenización y neutralización entre Pancorbo y Miranda de Ebro	X				Banda de Mantenimiento ampliada. Limitación a 30 km/h y 60 km/h. por vía sin neutralizar	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-031	BURGOS	S/N	Polígono Villalonquejar	Burgos Rosa de Lima	Burgos Rosa de Lima - Polígono Villalonquejar	Ambos	2020	2020	septiembre 2020	diciembre 2020	3 meses	-	Obra de rehabilitación del ramal de Villalonquejar	X				Coordinación con servicios Logísticos	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-032	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	Ambos	2020	2020	septiembre 2020	diciembre 2020	3 meses	-	Sustitución de traviesas en el trayecto Fuenmayor a Cenicero	X				Banda de Mantenimiento ampliada. Limitación a 30 km/h	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-033	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Torrelavega Centro - Santander	Ambos	2020	2020	julio 2020	octubre 2020	4 meses	-	Depuración de vía en tramos discontinuos entre Torrelavega y Santander	X				Banda de Mantenimiento ampliada. Limitación a 30 km/h	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento

ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			
2020-6-034	IRUÑ	100	Hendaya	Madrid Chamartín	"Hendaya - Alsasua"	Ambos	2020	2020	octubre 2020	diciembre 2020	3 meses	-	Instalaciones complementarias para estacionamiento de composiciones en las vías 6 y 8 de la estación de Pasaia	X				Trabajos en vías 6 y 8. Banda de mantenimiento ampliada en días puntuales.	Promotor: ADIF AV Empresas contratistas: TRAGSA	Construcción
2020-6-035	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Ávila - Medina del Campo	Ambos	2020	2020	octubre 2020	diciembre 2020	2 meses	-	Sustitución de traviesas y carril por desgaste y antigüedad entre Mingorria y Medina		X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensión	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-036	IRUÑ	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	Ambos	2020	2020	septiembre 2020	noviembre 2020	3 meses	-	Montaje consecutivo de los pasos superiores de los PP.KK 19/300, PP.KK 18/000 y PP.KK 11/545 entre las estaciones de Rincón de Soto y Calahorra.	X				Banda de mantenimiento ampliada. El PN PP.KK, 11/545 se montará en otra fase posterior	Promotor: ADIF Empresa contratista: SERANCO S.A. y ALVIPRE FACTORY S.L.	Construcción
2020-6-037	IRUÑ	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya - Alsasua	Ambos	2020	2020	octubre 2020	abril 2022	42 meses	-	Remodelación de la estación de Atocha en San Sebastián, por las obras de el enganche de Alta velocidad	X	X			Supresión y modificación de vías en cinco fases de construcción	Promotor: ETS Empresa contratista: ETS	ETS
2021-6-001	BURGOS	780	Bilbao La Concordia	Santander	Karrantza - Aranguren	Ambos	2021	2021	enero 2021	octubre 2021	8 meses	-	Revisión y actualización de la línea aérea de contacto entre las estaciones de Karrantza y Aranguren y de la subestación de Karrantza para la puesta en servicio de la electrificación del tramo	X				Esta obra se simultaneará con la obra del túnel del Callejo, aprovechando el corte total de vía por esa obra. Cuando se acaba ese corte de vía, se trabajará en Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresa contratista: En licitación	Mantenimiento
2021-6-002	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Río Duero - Valladolid Campo Grande	Ambos	2021	2022	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2022	10 meses	-	Proyecto Constructivo de Actuaciones de Mejora Río Duero- Valladolid Campo Grande. Expediente 3.19/20830.0049	X	X	X		"Ejecución de nueva vía 5A de aprox.. 750 m de estacionamiento útil sobre la actual Vía M1 (Polígono de Argales). Renovación de catenaria en la L/100 entre Pinar de Antequera y Argales"	Promotor: ADIF Empresa contratista:	Construcción



IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio				Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD				PESO, LONGITUD, GÁLIBO
2019-7-001	010	Madrid -Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Madrid-Puerta de Atocha - Sevilla-Santa Justa	Ambos	2018	2020	mar.-18	-	-	-	Sustitución de desvíos a lo largo de la línea con establecimiento/eliminación de LTV			X			"Trabajos en banda de mantenimiento con LTV a 80 km/h por soldaduras 1 ó 2 días. Un desvío cada fin de semana. Se realizara en 3 Fases, o Primera Fase: Finalizada, sustituidos los desvíos en Mora y Orgaz y Calatrava y suprimidas LTVs. Quedando pendientes sustituir desvíos de Guadajoz y suprimir LTVs a 180 km/h en ambas vías de Guadajoz. o Segunda fase: inicio 2021. Fin 2021, Sustituir 63 desvíos. o Tercera fase: Sin previsión. Sustituir 100 desvíos y sus traviesas."	ADIF AV	DG Conservación y Mantenimiento
2019-7-002	010	Madrid -Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Calatrava-Hornachuelos	Ambos	2021	2021	-	-	8 meses	-	Sustitución de traviesas entre Calatrava y Hornachuelos			X			Trabajos en banda de mantenimiento de Lunes a Viernes con LTV desplazable cada día a 120 km/h en 600 metros durante 8 meses.	ADIF AV	DG Conservación y Mantenimiento
2019-7-012	010	Madrid -Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Estación de Almodóvar	Ambos	2020	2020	feb.-21	mar.-21	6 semanas	-	ByPass de Almodóvar del Río. Hinca de 2 ODTs (Obra Drenaje Transversal) en el PP, KK 363+200			X			Es necesario apeo. LTV a 30 km/h.	ADIF AV	D.G. Construcción
2019-7-013	036	Antequera SA	Granada	Bif. Riofrio - Loja	Ambos	2020	2020	may.-21	jun.-21	8 semanas	-	Variante de Loja (viaducto de Riofrio). Reubicación de postes catenaria PP, KK 149+500. Ejecución de vano sobre el FFCC			X			LTV a 30 km/h durante 6 semanas.	ADIF AV	D.G. Construcción
2019-7-014	036	Antequera SA	Granada	Loja - Bif. La Chana	Ambos	2020	2021	mar.-21	jul.-21	4 meses	-	Muros de refuerzo en pilas PP, KK 163+230			X			LTV a 30 km/h durante 4 meses.	ADIF AV	D.G. Construcción
2019-7-004	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	estación de Figueres Vilafant	Ambos	-	-	-	-	-	-	Obras de adecuación en la estación de Figueres Vilafant a su disposición definitiva, previsto TBA 80/14		X				Solo afecta a la capacidad de estacionamiento de Figueres Vilafant. Una vez finalizados se eliminará la LTV a 160 km/h de Figueres-Vilafant. Trabajos finalizados a falta de software.	ADIF - CONSTRUCCIÓN / UTE THALDI	D.G. Construcción
2019-7-005	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Estación de Figueres Vilafant	Ambos	-	-	-	-	-	-	Incluir LTV de Figueres Vilafant Vía IV a 30 km/h en SSP.			X			LTV 30 km/h	ADIF - CONSTRUCCIÓN / EN CONTRATACIÓN	D.G. Construcción

ADIF-AV_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)



FECHA DE REGISTRO Nº OPERATIVO	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL				
2019-7-007	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Río Duero – Valladolid	Ambos	2017	2019	05/06/2020	12/07/2020	37 días	-	Duplicación de vía Río Duero – Valladolid 99/20 LI TBA-1	X					"Obra finalizada. Con la puesta en servicio en ASFA y entrada de nuevo CVM. Pendiente puesta en servicio ERTMS N1 entre RDU-VA, previsión cuarto trimestre 2.020"	ADIF AV / Varias (Vía, LAC e Instalaciones)	D.G. Construcción
2019-7-008	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Valladolid	Ambos	2018	-	mar.-18	jun.-21	-	-	Integración R.A.F. en Valladolid con 16 Pasos Inferiores		X				"Ejecución de 16 Pasos Inferiores en acceso a Valladolid, con una duración de 30 días por paso. Hincia de cajón con LTV a 30 km/h durante 30 días. 1.- P.I. Plaza Rafael Cano PP.KK. 181/241 finalizado. 2.- P.I. c/ Mirto PP.KK. 174/500 1º finalizado. 3.- P.I. c/ Andrómeda PP.KK. 181/850 en obras. Previsión de apeo de vía y limitación a 30 km/h durante 4 meses en el primer semestre del año 2.021. 4.- P.I. c/ Panaderos y Labradores, PP.KK. 179/800. Iniciada la fase de proyecto. Previsión inicio 3º trimestre del 2021."	Sociedad Valladolid Alta Velocidad / VARIAS	D.G. Construcción
2019-7-009	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Madrid Chamartín	Ambos	2021	-	ago.-21	-	-	-	Ampliación vías UIC de Chamartín, transformando a ancho UIC las vías 14 y 15 actuales de ancho ibérico y construcción de 4 nuevas vías (22 a 25) + ampliación edificio estación.			X			Sin afectación. En todas las fases se dispondrá de 6 vías comerciales + 2 vías de culatón como en la actualidad. Proyecto para vías 14 y 15, en licitación. Previsión inicio de obras 2º o 3º trimestre 2021. En redacción de proyecto nuevas vías UIC de 22 a 25 y ampliación edificio estación. Previsto inicio de obras 2º o 3º trimestre 2021. Ambos proyectos comenzarían a la vez.	ADIF AV	D.G. Construcción
2020-7-002	080	Chamartín	Bif. Venta de Baños	Estación Valladolid Campo Grande		2020	2021	ene.-21	may.-21	4 meses	Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de nueva marquesina en el andén 1 de la estación de Valladolid Campo Grande						Trabajos nocturnos. Cortes puntuales para paso de material	Promotor: ADIF	D.G. Construcción
2020-7-003	084	Bif. Venta de Baños	León	Bif. Estadio Municipal-León	Ambos	2021	2021	Primer semestre 2022	Primer semestre 2022	6 meses		Proyecto Constructivo de Adecuación del Tramo León Clasificación-San Andrés del Rabanedo a la Nueva Configuración de la L.A.V. León-Asturias en el tramo León-Pola	X					Diferentes cortes extraordinarios de hasta 24 h de duración, para la ejecución de un escape entre las vías 1 y 2 y ejecución de ramal de enlace con la futura vía 7 de la nueva estación pasante de León.	ADIF AV / -	D.G. Construcción
2020-7-004	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín	Río Duero – Valladolid	Ambos	2021	2022	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2022	10 meses		Proyecto Constructivo de Actuaciones de Mejora Río Duero-Valladolid Campo Grande. Expediente 3.19/20830.0049			X			Renovación de carril con LTV uno o dos días. Colocación de cerramiento. Modificación pulsadores iluminación y conexión evacuación en ambas bocas en túnel Pinar de Antequera.	ADIF AV / -	D.G. Construcción

ADIF-AV_ DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2021_ V.0 (ED 10/12/2020)

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio						Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA				RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD
2020-7-005	084	Bif. Venta de Baños	León	Palencia y León	Ambos	2021	2022	ago-21	ago-22	12 meses		Refuerzo de pilas de 5 PS sobre la LAV: PP.KK 229+150 ; PP.KK 229+361 ; PP.KK 232+520 ; PP.KK 234+251 y PP.KK 394+295			X				Banda de Mantenimiento ampliada nocturna. LTV durante la demolición de algún paso.	ADIF AV / PTE DE LICITAR	D.G. Construcción
2020-7-006	084	Bif. Venta de Baños	León	León Cambiador	Ambos	2021	2022	ago-21	ago-22	12 meses		Demolición de PS existente y construcción de un nuevo PS (Ctra Trobajo del Cerecedo)	X	X	X				Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	ADIF AV / PTE DE LICITAR	D.G. Construcción
2020-7-007	084	Bif. Venta de Baños	León	León Clasificación - Estación de León	Ambos	2021	2022	ene-21	ene-22	12 meses		Obras de adecuación a ancho internacional del soterramiento de León.	X	X					Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	ADIF AV / PTE DE LICITAR	D.G. Construcción
2020-7-008	10	Madrid	Sevilla-Santa Justa	Madrid -Sevilla	Ambos	2021	2023	jul-21	dic-23	36 meses		Renovación de infraestructura y supraestructura, así como de migración al ERTMS en la línea de AV Madrid-Sevilla.: Renovación de traviesas y desvíos, desguarnecido de balasto, impermeabilizan de puentes, energía y CMS	X	X	X				"Hasta el segundo semestre de 2022 incrementos de marcha de hasta 5 minutos en un sentido de la marcha entre Córdoba y Sevilla. Desde el segundo semestre de 2022 y durante 2023, posibles incrementos de marcha de entre 5 y 10 minutos entre Madrid y Sevilla. Durante épocas concretas de finales de 2022 y 2023, además de lo anterior, posibilidad de establecer PAT por establecimiento de vías únicas, junto con nuevos incrementos de marcha de 5 minutos."	ADIF AV / PTE DE LICITAR	D.G. Mantenimiento



adif
ALTA VELOCIDAD