Nota de prensa

Con una inversión que ronda el millón de euros

Adif AV instalará cinco nuevos ascensores en la terminal de salidas de la estación de Madrid Puerta de Atocha

- **Los nuevos ascensores son panorámicos y de impulsión electromecánica, sin cuarto de máquinas**

09 ABRIL 2025

Adif Alta Velocidad ha licitado por importe de 919.075 euros el contrato para la instalación de cinco nuevos ascensores panorámicos de impulsión electromecánica sin cuarto de máquinas en la terminal de salidas de la estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes.

Los nuevos ascensores ofrecen mayores prestaciones que los anteriores, ya que son más rápidos tanto en movimiento como en tiempo de respuesta y registran menores incidencias.

Los actuales ascensores son de impulsión hidráulica y están diseñados para un trabajo inferior al demandado actualmente, con el constante incremento de viajeros que registra la estación. En 2022 Puerta de Atocha recibió 22,57 millones de viajeros, que subieron a 24,88 millones en 2023 y alcanzaron los 29,17 millones el pasado año.

Los nuevos ascensores, ubicados al inicio de la zona de andenes, mantendrán tanto la perfilería metálica como el cerramiento existente, por lo que se mantendrá la estética actual y se minimizarán los gastos en mantenimiento.

Cada uno de ellos tendrá una capacidad para 21 personas (1.600 kg) y harán dos paradas (planta baja y planta alta), manteniendo los embarques existentes.

El chasis de la cabina será de acero antitorsión, equipado con un dispositivo paracaídas. El movimiento sobre las guías se efectuará mediante deslizaderas con dispositivos de lubricación automática incluidos. Las reacciones que genera el ascensor se dirigirán directamente al foso, evitando reacciones en la estructura que forma el hueco, así como en los forjados del edificio.

Relaciones con los Medios
C/ Sor Ángela de la Cruz, 3 28020 - Madrid
Tlf.: 917744473 / 917744474
prensa@adif.es

Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes
www.adifaltavelocidad.es

Los trabajos de sustitución de los ascensores no se realizarán de forma simultánea si no que se actuará uno por uno, de forma que siempre haya operativos cuatro de los cinco ascensores objeto de la actuación.

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Nota de prensa

Relaciones con los Medios
C/ Sor Ángela de la Cruz, 3 28020 - Madrid
Tlf.: 917744473 / 917744474
prensa@adif.es
Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes
www.adifaltavelocidad.es