

En la terminal de salidas de la estación

## **Adif AV adjudica la instalación de cinco nuevos ascensores en la estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes**

- Los ascensores, con capacidad para 21 personas, son panorámicos y de impulsión electromecánica, sin cuarto de máquinas

31 JULIO 2025

Adif Alta Velocidad ha adjudicado por importe de 781.231 euros el contrato para la instalación de cinco nuevos ascensores panorámicos en la terminal de salidas de la estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes.

Los nuevos ascensores, de impulsión electromecánica sin cuarto de máquinas, ofrecen mayores prestaciones que los anteriores, ya que son más rápidos tanto en movimiento como en tiempo de respuesta y registran menores incidencias.

Los actuales ascensores son de impulsión hidráulica y están diseñados para un trabajo inferior al demandado actualmente, con el constante incremento de viajeros que registra la estación. En 2022 Puerta de Atocha recibió 22,57 millones de viajeros, que subieron a 24,88 millones en 2023 y alcanzaron los 29,17 millones el pasado año.

Los nuevos ascensores, ubicados al inicio de la zona de andenes, mantendrán tanto la perfilería metálica como el cerramiento existente, por lo que se mantendrá la estética actual y se minimizarán los gastos en mantenimiento.

Cada uno de ellos tendrá una capacidad para 21 personas (1.600 kg) y harán dos paradas (planta baja y planta alta), manteniendo los embarques existentes.

Relaciones con los Medios  
C/ Sor Ángela de la Cruz, 3 28020 - Madrid  
Tif.: 917744473 / 917744474

[prensa@adif.es](mailto:prensa@adif.es)

*Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes*

[www.adifaltavelocidad.es](http://www.adifaltavelocidad.es)

El chasis de la cabina será de acero antitorsión, equipado con un dispositivo paracaídas. El movimiento sobre las guías se efectuará mediante deslizaderas con dispositivos de lubricación automática incluidos. Las reacciones que genera el ascensor se dirigirán directamente al foso, evitando reacciones en la estructura que forma el hueco, así como en los forjados del edificio.

Los trabajos de sustitución de los ascensores no se realizarán de forma simultánea si no que se actuará uno por uno, de forma que siempre haya operativos cuatro de los cinco ascensores objeto de la actuación.

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

Relaciones con los Medios  
C/ Sor Ángela de la Cruz, 3 28020 - Madrid  
Tif.: 917744473 / 917744474

[prensa@adif.es](mailto:prensa@adif.es)

*Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes*

[www.adifaltavelocidad.es](http://www.adifaltavelocidad.es)